契約変更理由書

神戸市

工　事　名	神戸流通業務団地　五丁の坪雨水幹線改良工事

工事概要

	【変更】	【当初】
・管更生工（自立管）φ1500	L=34m	L=17.8m
・管更生工（自立管）φ1350	L=47m	L=30.1m
・管更生工（自立管）φ800	L=24.7m	L=24.7m
・マンホール工	―	N=2 基

契約変更の理由

現地調査の結果、管きょのひび割れ補修範囲が広がり、管更生工（自立管）による管きょ補修の増工とマンホール工の廃工を行う必要が生じた。

その他の数量等の増減は、現地精査による。

（公表様式第６号）