契 約 変 更 理 由 書

工事名	中央図書館屋上防水他改修工事

１.1号館冷却炉室 防水仕様の変更
２.１・2号館 屋上鉄部 塗装の追加
３.１・2号館 配管基礎 仕様(基礎新設)の変更
４.2号館 配管基礎 撤去新設の追加
５. マシンハッチ 仕様(金物新設)の変更

契約変更理由

１：現場詳細調査の結果、高圧配線が防水上部に敷設されている部分があり、原設計の防水仕様では施工が困難であることが判明したため、当該部分の仕様を変更する必要が生じた。
２：現場詳細調査の結果、トップライト廻り等の鉄部の劣化が著しいことが判明したため鉄部塗装を行う必要が生じた。
３、４：現場詳細調査の結果、配管が強固に緊結されており、仮撤去・復旧が困難であることが判明したため、撤去・新設を行う必要が生じた。
５：現場詳細調査の結果、マシンハッチ受け金物の劣化が著しいことが判明したため撤去・新設を行う必要が生じた。