契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	多聞台３丁目地区他汚水管改築更新工事

契約変更後の工事概要

・管渠更生工　　φ200㎜　L=767.12m　　φ250㎜　L=643.82m
・ﾏﾝﾎｰﾙ蓋取替工　　１式
・ﾏﾝﾎｰﾙ修繕工　　１式
・取付管及びます工　　１式
・付　帯　工　　１式

契約変更の理由

① 事前調査の結果、下記の工種において数量が増減となる。
・管きょ更生工において、事前調査のみ路線については、異常箇所が確認された
また、布設替路線については、管更生可能な異常のみであったため、増工となる。
・取付管更生工において、当初想定より異常箇所が多かったため、増工となる。
・管きょ布設替え工において、管更生可能な異常のみであったため、減工となる。
・取付管およびます工において、当初想定より異常箇所が少なかったため、
減工となる。
・付帯工において、布設替路線の廃止及び取付管及びます工の施工数量が減ったため、
減工となる。
・準備費において、前処理工の必要が生じたため、増工となる。
② 仮設工において、警察及びバス管理者との協議により、施工時の交通誘導員の
配置人員が増えたため、数量が増工となる。
③ その他、現地精査の結果、各工種の数量に変更が生じる。

（公表様式第６号）