契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	ものづくり工場各棟グレーチング改修他工事　第2回設計変更

契約変更後の工事概要

１．南側ゲート扉のレール間に雨水会所の追加（２ケ所）

２．GR-1,GR-2, GR-3, GR-4 のグレーチングに鉄筋及びアンカー
金物を追加

３．D棟1階の鋼製シャッターの内部塗装を取止め

４．A 棟・B 棟・C 棟・D 棟の共用部PS 扉、及びA 棟１階の108号室扉、

倉庫扉、管理事務所廻りの鋼製建具面のDP 塗装の追加

５．　A棟屋外階段の壁取り合い部シーリングの追加

契約変更の理由

１．　砂等で排水パイプが詰まらないようするため

２．　重量物が走行してもグレーチングの固定に支障がでないようにするため

３．　電動シャッターの巻き下ろし時に作動障害の恐れがあるため

４．　共用部の鋼製扉に錆び、汚れ、塗装の剥がれがあるため

５．雨水の進入を防止して耐久性を向上させるため

（公表様式第6号）