契約変更理由書

神戸市

業　務　名	しあわせの村キャンプ場舗装改修工事

契約変更後の工事概要

	（当初）		（変更）
・アスファルト舗装撤去工	370㎡	→	320㎡
・伐採工	2本	→	0本
・コンクリート舗装撤去工	0㎡	→	51㎡
・均しコンクリート撤去工	0m	→	68m
・硬質塩化ビニール管工	5.8m	→	5.5m
・集水桝工（A）	15箇所	→	0箇所
・集水桝工（A）2	0箇所	→	15箇所
・カラーアスファルト舗装工	390㎡	→	0㎡
・カラーアスファルト舗装工2	0㎡	→	400㎡
・インターロッキングブロック舗装据替工	0㎡	→	5.3㎡
・縁石ブロック工（D）	250m	→	240m

他

契約変更の理由

・現地精査の結果、アスファルト舗装撤去工、伐採工、硬質塩化ビニール管工、縁石ブロック工（D）、カラーアスファルト舗装工の数量が減少し、コンクリート舗装撤去工、均しコンクリート撤去工、カラーアスファルト舗装工2、インターロッキングブロック舗装据替工を追加する。

・現地測量の結果、既存集水桝に接続している排水管に根が詰まっていたため、底面部分のコンクリートを単粒砕石にし、浸透性を確保した。そのため、集水桝工（A）の数量が減となり、集水桝工（A）2を追加した。

・その他現地精査の結果、殻運搬、殻処分などの数量が増減する。

（公表様式第６号）