契約変更理由書

神戸市

工　事　名	東部市場花き卸売場棟電気設備他改修工事

契約変更後の工事概要

1. 管路掘削工事の追加。
2. 直線接続材の仕様変更。
3. 電気室扉の一時撤去、復旧工事の追加。
4. 屋外消火栓更新に伴う不断水工事の追加。
5. 消火ポンプ起動信号の配線更新工事の追加。

契約変更の理由

1. 当初、高圧ケーブルの更新に対し、既設配管での抜き替えを想定していたが、契約後の現地詳細調査で、老朽化により既設配管内で配線が固着しており、抜き替えが出来ない可能性が生じたため、特高電気室から花き卸売場棟までの管路を掘削し、埋設配管を新設する。
2. 当初、レジン注入工法での配線接続としていたが、契約後の現地詳細調査および請負人との協議の結果、停電時間短縮のためプレハブラップ工法に変更する。
3. 契約後の現地詳細調査の結果、新設するキュービクルの搬入時に電気室の扉を一時撤去、復旧する必要が生じたため。
4. 契約後の現地詳細調査および所轄消防署との協議の結果、不断水で工事を行う必要が生じたため。
5. 契約後の現地詳細調査の結果、消火ポンプ起動信号用の配線が老朽化により使用不能となっている事が判明し、本工事で更新を行う事が合理的と判断したため。