契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	神戸市立博物館給水設備改修工事

契約変更後の工事概要

（機械設備工事）
①搬入位置変更に伴う機器搬入用重機仕様変更
②屋上塔屋仮設足場追加設置
③仮設給水設備追加設置

（電気設備工事）
①既設動力盤改修（遮断器、コンデンサの更新）の追加

契約変更の理由

（機械設備工事）
①機器搬入用重機について、原設計では敷地西側道路より搬入予定だったため 25t を想定していたが、施設より片側通行が可能な南側道路からの搬入要望があったため 100t に変更する。
②屋上塔屋の給水立管敷設用仮設足場について、原設計では別途工事である外壁改修工事の仮設足場を利用する予定であったが、外壁改修工事にて足場が不要になったため本工事で追加設置する。
③高架水槽入れ替えに伴う断水期間について、原設計では約１週間を想定していたが、施設との再協議により地下１階便所及び５階空気調和機加湿（４階収蔵庫系統）への仮設給水設備を要望されたため追加で設置する。

（電気設備工事）
①発注図では既設流用としていたが、ポンプのモーター仕様が具体的に決定され、その始動電流に見合った遮断器容量、コンデンサを選定する必要があるため、遮断器及びコンデンサの更新工事を追加する。

（公表様式第６号）