契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業　務 名	中央卸売市場本場水産卸売棟他受電設備更新工事

契約変更（工期延期）の概要

①変圧器の移設工事の取り止め、新設工事の追加
②既設変圧器 2 次側へ ZCT の追加（2 か所）
③PF 溶断スイッチの追加
④仮設発電機および仮設照明の追加
⑤高圧ケーブルの仕様変更

契約変更（工期延期）の理由

①既設変圧器から異音が生じているため、施設管理者との協議の結果、移設を取りやめ更新に変更する。
②現地調査の結果、既設変圧器に ZCT が取り付けられていないことが判明し、適正に地絡電流を検出するため、変圧器 2 次側に ZCT を追加する。
③既設 LBS に溶断スイッチが取り付けられていないことが判明し、施設管理者との協議の結果、早期に停電状況を把握する必要があるため、溶断スイッチを追加する。
④施設管理者との協議の結果、停電施工時に電源供給する必要がある負荷および仮設照明の要望があったため、仮設発電機および仮設照明を追加する。
⑤当初 EE タイプの高圧ケーブルで施工を予定していたが、EE タイプの高圧ケーブルが入手困難な状況となり、工期内に調達が出来る見込みがなくなったため、ET タイプの高圧ケーブルに変更する。