

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	大黒町 5 丁目地区他污水管改築工事	
契約変更後の工事概要		
・ 管きょ更生工	φ 200 mm	L=40. 50m
	φ 250 mm	L=1364. 47m
・ 管きょ布設替工	φ 250 mm	L=3. 40m
・ 取付管更生工		11 箇所
・ マンホール工		1 箇所
・ マンホール蓋替工		1 式
・ 取付管およびます		1 式
・ 付帯工		1 式
・ 仮設工		1 式
契約変更の理由		
本工事は、大黒町 5 丁目地区他の污水管を改築するものであるが、以下の理由により契約変更が生じる。		
・ 路線No.66 において、当初設計が管きょ布設替工〈管径 200 mm〉であったが、事前調査の結果、既設管(管径 250 mm)は管更生の施工が可能と判断した。よって、管きょ布設替工〈管径 200 mm〉を減工し、管きょ更生工〈管径 250 mm〉を増工する。		
・ 路線No.62 において、事前調査の結果、管継手でズレている箇所があったため、管きょ更生工前に部分布設替えをする必要が生じた。そのため、管きょ布設替工〈管径 250 mm〉を増工する。		
・ 事前調査の結果、取付管およびます工を減工し、それに伴い付帯工を減工する。		
・ 工事箇所沿道の車両の出入り等を調整した上で所轄警察署と協議の結果、仮設工(交通誘導警備員)を減工する。		
・ 現地調査及び現地精査の結果、その他の工種に多少の数量の増減が生じる。		

(公表様式第6号)