

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	港島トンネル漏水対策緊急工事（第1回変更）
<div>工事概要（当初）排水工 1 式 電気設備工 1 式 （当初）令和7年10月8日～令和7年12月26日 （変更）令和7年10月8日～令和8年2月4日（40日間延長）</div>	
<div>設計変更の理由</div> <div><div>・排水工</div><div>①トンネル内の道路上に流れている漏水を止めるには、漏水をくみ上げて水圧を下げて排水する必要があった。早急に調達可能な樹脂ホースとポンプを一旦配置して道路を開通したが本復旧時期は未定であり、その間にトンネル内で火災が発生した場合、樹脂管ではホースが溶解して道路上に漏水が発生して再度通行止めとなるため、溶解しない鋼管に変更する。</div><div>③この配管配置のために開放状態となっている非常扉について、現状では火災発生時に煙が避難通路内に侵入して避難の安全性が確保できない状態である。そのため、この扉部分も煙が侵入しないように加工を行う。</div></div> <div><div>・工期延期</div><div>上記理由に伴い、40日間の工期延長を行う。</div></div>	