

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工事名	東部臨海部歩道補修工事(その2)		
契約変更の工事概要			
当初			
舗装工	A=864m2	排水構造物工	L=90m 植栽工 N=18 本
変更後			
舗装工	A=884m2	排水構造物工	L=91m 植栽工 N=16 本
契約変更の理由			
1. 工事着手前に現場を再調査した結果、兵庫県赤十字血液センター及び神戸こども初期急病センターの乗入部に新たな損傷が確認できたため、補修範囲の追加が必要となり舗装工を増工した。			
2. 乗入部の舗装を、硬質レンガブロックからインターロッキングブロックに変更する予定であったが、一部の乗入部にコンクリート版が施工されていることが判明した。施工方法を再度検討し、コンクリート版を活用することとしたが、インターロッキングブロックは硬質レンガブロックより厚みが大きく既設舗装に擦り付けが出来ないため、硬質レンガブロックを再利用することとした。			
3. その他、数量に増減が生じた。			