

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	塩屋丸山線(多井畑字下川)道路防災対策工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>工事延長L=43m</p> <p>道路土工 1式 擁壁工 1式 舗装工 1式 防護柵工 1式</p> <p>区画線工 1式 構造物撤去工 1式 仮設工 一式</p>	
<p>設計変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・掘削箇所において多数の不法投棄ごみ、ガレキ等が確認されたので、その分別作業と処分が増工となる。・舗装工において、現況のアスファルト舗装厚が 10 cmと確認されたので、現況にあわせるため基層工（t=5 cm）を追加する。・その他現地精査の結果、数量に増減が生じる。	