

契約変更理由書

工 事 名	六甲アイランドマリンパーク再整備工事（その３）
<p><u>工事概要（第２回変更）</u></p> <p>・設計数量概要：</p> <p>混合廃棄物運搬・処分工 388 t → 412 t</p> <p>施設整備工（防砂板設置工） — → 15 ㎡</p> <p>・工期変更</p> <p>（変更前）令和７年９月３０日～令和８年６月３０日</p> <p>（変更後）令和７年９月３０日～令和８年９月１日(63 日間の延長)</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>【工期延期の理由】</p> <p>・方塊ブロックの製作ヤードを確保するため、盛土工および敷地・施設整備工の後ろ倒しが必要となり、３５日の工期延長が必要となる。</p> <p>・防砂板設置工の実施に伴い、７日の工期延長が必要となる。</p> <p>・地元関係者および近隣事業者より、工事の仮囲い範囲を縮小するよう要望があり、仮設構造物の切り替え等の工程が増加したことから、</p> <p>全体工程に遅滞が生じ、２１日の工期延長が必要となる。</p> <p>・以上より、計６３日の工期延長が必要となった。</p> <p>【設計内容の変更】</p> <p>① 処分するがれき・石材等について、実測の結果、当初想定よりも単位体積重量が大きかったことから、混合廃棄物運搬・処分工を増工する。</p> <p>② 既設護岸のうち、目地部で一部防砂板が必要となる区間が確認されたことから、防砂板設置を増工する。</p>	