

契 約 変 更 理 由 書

神戸市

業 務 名	小河汚水幹線改良工事
契約変更後の業務概要 管きょ更生工 φ 350 L=118.34m、φ 400 L=15.75m マンホール工 1 式 取付管およびます工 1 式 工期延長後の工期 契 約 日 令和 8 年 2 月 16 日 完成期限(当 初) 令和 8 年 8 月 10 日 完成期限(変 更) 令和 8 年 9 月 30 日 51 日間 本工事は、兵庫区中之島 2 丁目の小河汚水幹線を改築するものであるが、以下の理由により契約変更・工期延長が生じる。 契約変更の理由 ・経年劣化による強度低下や硫化水素等に起因する腐食があるマンホール（人孔）について、当初は劣化部を除去し、断面修復した後に防食工を行う予定であったが、施工前の事前調査の結果、腐食が激しく、腐食範囲も広範囲にわたっていることから劣化部除去が難しいことが判明した。そのため、既設の人孔と一体化した人孔更生工を行うことで耐荷能力及び防食性能を向上させる必要がある。 工期延長の理由 ・中央卸売市場との施工に係る調整・協議に時間を要した。 ・上記の人孔更生工の検討や施工に時間を要した。	

(公表様式第 6 号)