契　約　変　更　理　由　書（設計変更２回目）

工　事　名	ひよどり台住宅 66・67 号棟エレベーター設置他機械設備工事

契約変更内容

１.EV 設置に伴い迂回工事を行った散水系統の復旧工事を追加
２.外構掘削に伴い発生した残土の運搬処分費を追加
３.散水用量水器を桝からボックスへ変更
４.ポンプ設置位置変更に伴う配管ルートと舗装復旧範囲を変更
５.汚水竪管の洗浄を追加（6 系統）
６.量水器用保温材の取替を追加（各住戸）
７.クーラーキャップ取付を追加（対象住戸）

契約変更理由

１、３、４
現場納まりの詳細検討の結果、仕様・寸法等を変更することにより、安全性、利便性、耐久性等が向上するため

２
残土にガラが含まれており、埋め戻しが困難であったため

５、７
現場詳細調査の結果、既設設備の老朽化が発覚したため

６
水道局の指導によるため