契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　　事　　名	上野通６丁目地区他汚水管改築工事

契約変更後の工事概要

・管きょ更生工

φ200㎜　L= 28.83m

φ250㎜　L=960.69m

・管きょ布設替工

K1φ250㎜　L= 3.32m

契約変更の理由

本工事は、上野通６丁目地区他の老朽化した汚水管路を、開削工法及び更生工法により改築するものである。以下の理由により変更が生じる。

①取付管およびます工の減工

現地調査の結果、取付管布設替・撤去およびます設置が施工箇所数が減少するため、減工となる。

②付帯工の減工

①により舗装復旧面積が減少するため、減工となる。

③仮設工の減工

①②により交通誘導警備員が減少するため、減工となる。

④その他、現地精査の結果、各工種の数量に増減が生じる。