契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工　事　名	北学校給食共同調理場空調設備設置工事（設計変更１回目）

契約変更内容

【機械設備工事】

1. 地下ピット内におけるコア貫通部分のＸ線鉄筋探査を追加
2. 冷媒配管及びドレン配管経路を変更
3. 調理場内北側室内機１箇所にドレンパンの設置を追加
4. 屋内ドレン配管の仕様を空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管へ変更
5. 洗浄室内の立ち上がり配管の一部に配管ガードの設置を追加
6. 屋外桝内への水中ポンプの設置を追加
7. 空調リモコン用制御配線の経路を変更

【電気設備工事】

1. 室外機用配管配線ルートの変更
2. コア貫通箇所の追加
3. 水中ポンプ用手元開閉器盤の追加

契約変更理由

【機械設備工事】

1. 現地調査の結果、床スラブの厚みが大きく簡易の探査方法では鉄筋探査が困難と判明したため。
2. 現地調査の結果、配管経路の変更が必要となったため。
3. 現地調査の結果、室内機設置箇所の直下に盤があることが判明したため。
4. 現地調査の結果、ドレン配管の立ち上げ位置近傍の支障物が多く、納まり上必要となったため。
5. 配管類が施設運用上の動線付近の立ち上がりとなり、配管への損傷が懸念されるため。
6. 現地調査の結果、ドレン排水接続先の浸透桝の水はけが悪く水位が下がりにくいことが判明したため。
7. 現地調査の結果、配管経路の変更が必要となったため。

【電気設備工事】

1. 現地調査の結果、配管配線ルートの変更が必要となったため。
2. 現地調査の結果、コア貫通箇所の追加が必要となったため。
3. 機械設備工事において、水中ポンプ新設が追加となったため。

（公表様式第６号）