契約変更理由書

神戸市

工　事　名	六甲アイランド５号上屋屋根改修工事　第１回設計変更

契約変更後の概要

【工期延長】

既決：令和８年 10 月 16 日まで

変更：令和８年 11 月 25 日まで（40 日間の工期延長）

【工事概要】

防水改修工事　材料及び数量の変更

①屋上ｳﾚﾀﾝ塗膜防水　X-2→X-1 工法変更とそれに伴う脱気筒新設

②軒樋の規格変更及び縦樋の新設

③トップライト枠の塗膜防水

④屋根面の軽微な補修の追加・変更

契約変更の理由

【工期延長】

中東情勢の変化に伴う塗料（ナフサ由来）の納品に不測の日数を要したため。

【工事概要】

現地詳細調査の結果、実施数量による精算を行う必要があるため。

また、劣化状況が著しく、撤去・新設の必要が生じたため。

（公表様式第６号）