契約変更理由書（第２回）

神戸市

業　務　名	令和5年度国道428号災害復旧工事

変更前
工事延長　L＝16.3［m］

ヤード整備工	一式	石積み補強工	一式
函渠設置工	一式	舗装工	一式
殻運搬処分工	一式	仮設工	一式

変更後
工事延長　L＝15.4［m］

ヤード整備工	一式	石積み補強工	一式
函渠設置工	一式	舗装工	一式
殻運搬処分工	一式	仮設工	一式

設計変更の理由

　既設函渠に流動化処理土を充填したところ、想定外の水みちから流出したため、充填材を速硬性のセメント水ガラス注入材に変更する必要が生じた。
　また、函渠充填材の漏出を防ぐため、函渠下流側に薬液注入を行う必要が生じた。
　その他の増減は現地踏査による。