契約変更理由書

神戸市

工　事　名	（仮称）連絡ロビー・エネルギー施設他給排水設備工事

契約変更の内容

① スプリンクラー制御盤の仕様変更
② 既設水道引込管の撤去・補修復旧
③ フート弁の仕様変更
④ 1 号館雑用水配管の更新
⑤ 潅水用ポンプ及び配管一部取りやめ
⑥ 雑用水槽に連通管及びバルブ設置
⑦ その他軽微な仕様変更
⑧ 債務負担行為に係る支払限度額及び出来高予定額の変更

契約変更の理由

① 現場の詳細検討の結果、免振床に制御盤を設置することで耐震性能の向上が図れるため、制御盤の仕様変更を行う。
② 当初水道局工事にて行う予定であったが、水道局との再協議の結果、不要水道引込管の撤去を本工事で行うことになったため、埋設配管の撤去と道路舗装の復旧を行う。
③ 現場の詳細検討の結果、保守性の向上を図るため、水槽の水抜きを行わずに保守可能なバルブへの仕様変更を行う。
④ 現場の詳細検討の結果、既設利用としていた 1 号館の雑用水配管の腐食が進行していることが判明したため、配管の更新を行う。
⑤ 建築工事にて植栽の範囲が縮小されたことから、潅水用のポンプ及び配管を一部取りやめる。
⑥ 現場の詳細検討の結果、雑用水層を運用したままで清掃等を可能にするために、水槽の連通管及びバルブを設置する。
⑦ 現場の詳細検討の結果、仕様等を変更することにより、施設の安全性、保守性、利便性等の向上を図れるため、変更を行う。
⑧ 各年度の予算措置状況により、変更を行う。

（公表様式第6号）