契 約 変 更 理 由 書

神戸市

件　　名	健康科学研究所空調改修機械設備他工事

契約変更後の工事概要

①　天井仕上・範囲の変更
②　その他軽微な変更

契約変更の理由

①天井仕上げを”LGS 下地 化粧ケイカル板 ア 6.0 貼”としていたが、ケイカル板を直接ビス止めすると取り付け部の応力により破損の恐れが高いため、PB9.5 を追加する。
また、記録室・超遠心器室は劣化度が少ないため、更新を取り止めとする。
②７０４号室の吊戸および巾木等の劣化度が高いため、吊戸の撤去および巾木の更新を行う。
ベランダに点検口が無いため、点検のために設置する。

（公表様式第６号）