契 約 変 更 理 由 書

神戸市

工 事 名	西神南（東）自転車駐車場屋上防水改修他工事　設計変更

契約変更後の工事概要

① 外壁改修、屋上防水改修工事精算

② 床面カッター切の増

③ 手すり仕様変更

④ 仮設工事の増

⑤ 側溝蓋の仕様変更

⑥ 看板撤去新設の増

⑦ 照明器具、プルボックス架台の変更

⑧ 樋の変更

⑨ その他軽微な変更

契約変更の理由

① 外壁詳細調査及び防水撤去後の調査により、改修箇所に増減が発生した

② 保護コンクリート解体時の騒音軽減のため解体方法を変更した

③ 現場詳細調査の結果、既存手すりとの連続性を考慮し手すりの仕様変更が生じた

④ 施設管理者と詳細について協議した結果、工事案内板や区画線等が必要となった

⑤ 現場詳細調査の結果、土間排水の確保のため側溝蓋をグレーチングに変更した

⑥ 現場詳細調査及び施設管理者との協議により看板の撤去新設が必要となった

⑦ 納まりの詳細検討の結果、照明器具、プルボックス架台を変更する必要が生じた

⑧ 現場詳細調査の結果、雨水の進入を防ぐため樋の追加、補修が必要となった

⑨ 現場詳細調査の結果、変更することにより安全性・利便性・耐久性が向上するもの

（公表様式第6号）