設計変更理由書

神戸市

工　事　名	久原橋側橋補修工事

設計変更後の工事概要

橋長　L=23m
現場塗装工 1式　橋面舗装工　1式　構造物撤去工　1式
仮設工　　1式

設計変更の理由
・近隣住戸また近隣小学校からの要望により、施工中の歩行者専用通路を設ける必要が生じたため、交通誘導警備員が増工となる。

・既存塗膜に鉛が含有しているため、溶出試験費および塗膜くずの運搬費・処分費が増工となる。

・その他、現地精査の結果、数量に増減が生じる。