

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（青葉町他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>布設：φ75（給）-17.6m, φ75-4.9m, φ100-631.3m, φ150-428.0m, φ200-13.4m, φ300-3.7m</p> <p>撤去：φ75（給）-12.0m, φ75-1.7m, φ100-65.5m, φ150-692.0m, φ200-32.0m, φ300-3.7m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <ul style="list-style-type: none">・材料（減）、管工（減） 本工事路線において、現場状況に応じた施工を行った結果、異形管の数量に変更が生じた。また、管切断の数量が減ったため、これに係る切断、加工費が減となる。・管布設工（減）、仮配管工（増）、付帯工（増） 試掘の結果、一部路線について他企業の占有位置が当初設計と異なっており、新設した後に撤去する施工方法では、施工出来ない事が判明し、同位置での取替となった。そのため仮配水管が必要となり、管路土工及び、仮配水管工数量に変更が生じる。それに伴い、当該路線の舗装復旧が全幅となったため、付帯工が増となる。・給水付替工（増） 現場状況に応じた施工を行った結果、止水栓等の接合方法の変更や、施工数量の増により、給水付替工が増となる。・仮設工（減） 交通誘導警備員の配置について、所轄警察署及び地元住民と協議した結果、配置人数が減となる。	

（公表様式第6号）