

契 約 変 更 理 由 書

神 戸 市

工 事 名	中央（東町他）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>第 1 回変更 自 令和 4 年 2 月 9 日 至 令和 5 年 6 月 22 日</p> <p>第 2 回変更 自 令和 4 年 2 月 9 日 至 令和 5 年 8 月 31 日 当初 346,819,000 円 → 変更 388,819,000 円（42,000,000 円増）</p> <p>第 3 回変更 自 令和 4 年 2 月 9 日 至 令和 5 年 9 月 30 日（30 日間延期）</p> <p>布設延長：SP800A-6.2m SP800A-251.7m（PIP） SP900A-1.0m（立坑内） FCD φ 900-51.6m φ 400-3.4m φ 300-5.9m φ 200-2.0m</p> <p>撤去延長：φ 900-50.2m φ 900-5.4m（立坑内） φ 700-0.7m φ 300-2.3m</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. ドレン排泥室築造の新設 当初、既設の排泥室を利用する計画としていたが試掘による地下埋設状況の結果、新たにドレン排泥室を築造することになった。</p> <p>2. 立坑築造工の設置 ドレン排泥室築造箇所及びφ 400mm分岐部箇所の配水管取替工事箇所での試掘の結果、既設水道管の埋設深度が想定よりも深いことが分かった。夜間施工による即日復旧が困難と判断したため所轄警察署と協議した結果、覆工板及び立坑築造による施工方法へ変更となる。</p> <p>3. 舗装復旧範囲の変更 道路管理者の建設局中部建設事務所との舗装復旧範囲について協議の結果、復旧範囲が変更となる。</p>	

（公表様式第 6 号）