

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	須磨（白川台）配水管取替工事その 6
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 PEφ50-176.3m, PEφ75-2.4m, φ75-155.2m, φ75(給)-7.5m, φ100-468.6m, φ150-730.9m</p> <p>管撤去延長 φ75-11.5m, φ100-839.7m, φ150-788.9m</p> <p>工期を令和6年12月31日から令和6年10月31日まで、61日間短縮する</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>1. 管布設工の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・現地試掘の結果、既設管理設位置が想定よりも深い位置であることが判明し、撤去時の管路掘削及び管路埋戻の土量が増となった。このため、管布設工の数量が変更となる。 <p>2. 付帯工事の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・現地状況にあわせて施工を行うにあたり、道路管理者の現地立会による指示の結果、舗装復旧構成及び舗装復旧範囲が変更となる。・試掘の結果から布設配水管と暗渠排水管の干渉状況を踏まえ、道路管理者と協議した結果、暗渠排水管の撤去、仮復旧、本復旧が増工となる。・試掘の結果から布設配水管と植樹柵内に残置されている植樹根の干渉状況を踏まえ、道路管理者と協議した結果、除根工の撤去、処分が増工となる。 <p>3. 交通誘導警備員の変更【増】</p> <ul style="list-style-type: none">・交通誘導警備員の配置について、所轄警察署と協議した結果、配置人数が変更となる。	