

契約変更理由書

神戸市

工 事 名	北（有馬町）配水管取替工事
<p>契約変更後の工事概要</p> <p>管布設延長 ϕ 75-1.2m, ϕ 100-23.7m, ϕ 150-690.3m, ϕ 200-13.3m</p> <p>管撤去延長 PE ϕ 50-17.7m, ϕ 75-1.0m, HI ϕ 100-8.6m, ϕ 100-20.5m, ϕ 150-699.0m, ϕ 200-16.7m</p> <p>完成期限 令和 7 年 10 月 3 日（28 日短縮）</p>	
<p>契約変更の理由</p> <p>① 材料及び管工の変更</p> <p>試掘により他の既設地下埋設物を確認し、現地状況に合わせて配管した結果、直管・曲管等の管材料数量及び、管継手工などの管工が変更となる。（減）</p> <p>また現地精査により、減圧弁上流の一部区間において、水圧が 7.5K を超える可能性があるため、一部の材料及び、管工が 10K 仕様に変更となる。（増）</p> <p>② 給水付替工の変更</p> <p>現地状況、既設給水装置及び、所有者との協議の結果、給水付替延長等が変更となる。（増）</p> <p>③ 付帯工の変更</p> <p>道路管理者との協議の結果、舗装復旧面積及び、区画線工等が変更となる。（増）</p> <p>④ 夜間舗装工事の追加</p> <p>付帯工の変更により、一部舗装復旧範囲において、施工時の大型車両の通行等を考慮し、所轄警察署や地元住民との協議の結果、舗装復旧工は交通の影響が少ない夜間施工となる。（増）</p> <p>⑤ 交通誘導警備員の人数変更</p> <p>交通誘導警備員について、所轄警察署や地元住民と警備員の配置位置等を協議した結果、交通の安全性を考慮し、昼間及び夜間の交通誘導警備員数が変更となる。（増）</p> <p>⑥ 工期変更</p> <p>標準施工日数と比較し、早期に完工することができたため、28 日の工期短縮とする。</p>	