

神 戸 市

公 園 施 設 標 準 図 集

(令和6年10月改訂版)

建設局 公園部

# 1．園路広場整備工

## 法面工

(1) シガラ工 (A) (B) ..... 1～2

## ウォール工

(1) ウォール工(現場打) (A) － 1 ..... 3, 4  
(2) ウォール工(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) (A) － 2 ..... 5  
(3) ウォール工(現場打) (A) － 3 ..... 6  
(4) ウォール工(現場打) (B) － 1 ..... 7, 8  
(5) ウォール工(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) (B) － 2 ..... 9  
(6) ウォール工(現場打) (C) － 1 ..... 10, 11  
(7) ウォール工(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) (C) － 2 ..... 12, 13  
(8) ウォール工 (A) ～ (C) 正面図 ..... 14

## 腰石積

(1) 腰石積工 (A) － 1～6 ..... 15  
(2) 腰石積工 (A) 正面図 ..... 16-2

## 排水工

(1) ヒューム管布設工 (φ150～φ600) ..... 17～18  
(2) ヒューム管布設工 (基礎一体型) ..... 20-1  
(3) 透水管工 ..... 21-1  
  
(4) 硬質塩化ビニール管工 ..... 21-2  
(5) U型側溝工(U型トラフ) (T<sub>-15</sub>～T<sub>-30</sub>) タイﾌﾟ-1, 2..... 22～23-1  
(6) U型側溝工(U型トラフ) (T<sub>-15</sub>～T<sub>-30</sub>) 細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 23-2  
(7) 皿溝工 ..... 24  
(8) U型側溝工(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ) － 1, 2 ..... 25-1～2  
(9) U型側溝工(ﾌﾟﾚｷﾞｬｽﾄ)細目かさ上げｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 ..... 26

(10) 皿型ブロック工 ..... 27  
(11) L型ブロック工 ..... 28  
(12) U型側溝工(現場打) (A) (B) ..... 29  
(13) U型側溝工(現場打) (D) (E) 蓋付 ..... 30  
(14) U型側溝工(現場打) (F) (G) 蓋付 ..... 30-2  
(15) U型側溝工(現場打) (D)～(G)細目ｸﾞﾚｰﾁﾝｸﾞ 蓋 .. 31  
(16) 集水枳工 (A) ～ (F) ..... 32-1～37-4

## 縁石工

(1) 縁石ブロック工 (A) (B) (C) (D) (F) .... 38～39  
(2) レンガ縁石工 (A) ～ (D) ..... 41  
(3) 石材縁石工 ..... 43-1～3  
(4) 植樹枳工 (A) (B) ..... 44-1～2

(注) 16-1, 19-1, 19-2, 20-2, 36, 37-1, 37-2, 40, 42 頁は図面なし



## 2. 修景施設整備工

### 舗装工

|      |                        |        |
|------|------------------------|--------|
| (1)  | コンクリート舗装工-1, 2         | 45-1   |
| (2)  | 真砂土敷均し工（A）（B）          | 45-2   |
| (3)  | 平板舗装工-1, 2             | 46-1   |
| (4)  | インターロッキングブロック舗装工-1, 2  | 46-2   |
| (5)  | レンガ舗装工（A）（B）           | 47-2   |
| (6)  | 鉄平石舗装工                 | 48     |
| (7)  | 洗い出し舗装工-1              | 49     |
| (8)  | 簡易アスファルト舗装工-1, 2       | 50     |
| (9)  | 透水性アスファルト舗装工-1, 2      | 51-1   |
| (10) | 脱色カラーアスファルト舗装工-1, 2    | 51-2   |
| (11) | 透水性脱色カラーアスファルト舗装工-1, 2 | 51-3   |
| (12) | 視覚障がい者誘導用ブロック工-1, 2    | 52-2～4 |

### 階段工

|     |              |      |
|-----|--------------|------|
| (1) | 丸太階段工（A）～（D） | 53-1 |
|-----|--------------|------|

### 植栽工

|     |                                |        |
|-----|--------------------------------|--------|
| (1) | 2脚鳥居型支柱（2T-15, 18）             | 54     |
| (2) | 3脚鳥居型支柱（3T-15, 18）             | 55     |
| (3) | 4脚鳥居型支柱（4T-15, 18）             | 56     |
| (4) | 1本支柱（1S-15, 18, 1B-05, 12, 15） | 57-1～2 |
| (5) | 添柱                             | 58     |
| (6) | 3本支柱（3S-3, 3. 6, 4, 6）         | 59     |
| (7) | 4脚合掌型支柱（4G-18）                 | 60     |
| (8) | 生垣工（A）～（C）                     | 61～63  |
| (9) | 張芝工                            | 66     |

（注） 47-1, 52-1, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 頁は  
図面なし

3. 休養施設工

休憩所工

|                              |    |
|------------------------------|----|
| (1) パーゴラ（シェルター）柱工（E）（F）      | 80 |
| パーゴラ屋根工（C）、シェルター屋根工（C）       |    |
| (2) パーゴラ屋根工（C）               | 81 |
| (3) パーゴラ（シェルター）柱工（E）（F）（基礎工） | 82 |
| (4) シェルター屋根工（C）              | 83 |

ベンチ工

|                      |         |
|----------------------|---------|
| (1) ベンチ工（A）（B）（D）（E） | 84-1～88 |
| (2) 野外卓工（B）～（C）      | 92～93-1 |
| (3) 縁台工              | 93-2    |
| (4) スツール工（A）（B）      | 94      |

4. 遊戯施設整備工

遊器具

|                         |         |
|-------------------------|---------|
| (1) 二連ブランコ工             | 98      |
| (2) 二連ブランコ工（安全柵）        | 99～100  |
| (3) 二連ブランコ工（踏板, カップリング） | 101     |
| (4) ジャングルジム工            | 102     |
| (5) ラダー工                | 103     |
| (6) スベリ台工               | 105-1～2 |
| (7) 三連、二連鉄棒工            | 106     |
| (8) 施設プレート工             | 107     |

砂場工

|                 |     |
|-----------------|-----|
| (1) 砂場縁取工（A）砂場工 | 108 |
| (2) 砂場縁取工（C）砂場工 | 110 |

（注） 89, 90, 91, 95, 96, 97, 104, 109 頁は図面なし

5．便益施設整備工

水飲み台工

(1) 水飲み台工（桤なし） ..... 111-1

(2) 水飲み台工（現場打桤） ..... 111-2

(3) 水飲み台工（P C桤） ..... 111-3

(4) 水飲み台工グレーチング蓋 ..... 113

6．管理施設整備工

門工

(1) 園名柱工・園名板工 ..... 114

柵工

(1) 鉄柵工（A） ..... 116

(2) 鉄柵工（B） ..... 117

(3) 擬木柵工 ..... 120-2

(4) 手すり工（A） ..... 120-3

(5) 手すり工（B） ..... 120-4

(6) 手すり用点字シール ..... 120-5

照明工

(1) 照明工LED（灯柱） ..... 121-1

(2) 照明工（引込柱） ..... 121-3

(3) 施設プレート（照明用） ..... 122-1

(4) 照明工遮光板 ..... 122-2

(5) ハンドホール工 ..... 123-1～2

(6) 分電盤A・B・C ..... 124-1～2

(7) 電線管布設工・水道管布設工 ..... 125

(8) 参考図：照明工LED（アルミポール灯柱） ..... 126-1～2

（注） 112, 115, 118, 119, 120-1, 121-2 頁は図面なし

給水工

- (1) 散水栓工 ..... 127-1～2

車止工

- (1) 車止工（A）（B）（E）（F）（G） ..... 128-1～5


擁壁工

- (1) 石積工、ブロック積工 ..... 129
- (2) 石積、ブロック積基礎工（A）（B） ..... 130


(1.0m当り)

| 名称 | 形状寸法                   | 単位 | 数量    |       | 摘要                    |
|----|------------------------|----|-------|-------|-----------------------|
|    |                        |    | H=500 | H=800 |                       |
| 支柱 | 皮はぎ松丸太<br>末口径90 L=1500 | 本  | 1.666 | ———   | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃  | 皮はぎ松丸太<br>末口径90 L=1800 | 〃  | ———   | 1.666 |                       |
| 編材 | 青竹、不織布                 | 式  | 1     | 1     | 割り竹、巾30～40            |


平面図 1:50



正面図 1:50




断面図 1:50



令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|----------------------|----|-----|
|             |    |    |                      |    | 1   |
|             |    |    | 備考                   |    |     |
|             |    |    | 14年 9月修正<br>15年10月修正 |    |     |

法面平面図 1:20




| (1.0m当り) |         |                |       |     |
|----------|---------|----------------|-------|-----|
| 名称       | 形状寸法    | 単位             | 数 量   | 摘 要 |
| 支柱       | 鉄筋 D19  | kg             | 3.375 |     |
| 編材       | プラスチック網 | m <sup>2</sup> | 0.620 |     |
| 横補強筋     | 鉄筋 D13  | kg             | 2.985 |     |
| 雑材料      |         | 式              | 1.0   |     |
|          |         |                |       |     |


断面図 1:20



立面図 1:20



先端曲げ加工詳細




令和6年10月改定

| 仕                                                                                                                                                                                  | 様 | 名       | 称 | コード番号                      | 記 号 | ページ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---|----------------------------|-----|-----|
| <ul style="list-style-type: none"><li>鉄筋の先端を尖らせて貫入しやすくすること。</li><li>シガラ上部については折込み、下部は客土の下に敷くこと。</li><li>切土部、岩盤部等不使用。</li><li>人の立ち入るところには使用しない。</li><li>鉄筋規格はSD345を標準とする。</li></ul> |   | シガラ工(B) |   |                            |     | 2   |
|                                                                                                                                                                                    |   |         |   | 備 考                        |     |     |
|                                                                                                                                                                                    |   |         |   | 5年7月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 |     |     |


(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法               | 単位             | 数量         |         | 摘要      |
|--------|--------------------|----------------|------------|---------|---------|
|        |                    |                | 片側         | 両側      |         |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100         | m <sup>2</sup> | 0.4        |         | 再生砕石    |
| コンクリート | 24-12-20BB         | m <sup>3</sup> | 0.12H+0.08 |         |         |
| 型枠損料   |                    | m <sup>2</sup> | 2H+0.70    |         |         |
| 鉄筋工    | D-13               | kg             | 6.63H+5.06 |         |         |
| 素地調整   |                    | m <sup>2</sup> | H+0.3      | 2H+0.3  | ぬり仕上のみ  |
| ぬり仕上   | カラーモルタル仕上 t20      | 〃              | H+0.3      | 2H+0.4  |         |
|        | 人造石研出仕上 t20        |                |            |         |         |
|        | 人造石洗い出し仕上 t20      |                |            |         |         |
| 吹付仕上   | アクリル系リシン<br>吹付タイルE | 〃              | H+0.3      | 2H+0.3  | JASS 23 |
| はつり仕上  |                    | 〃              | H-0.10     | 2H-0.20 |         |
| 床堀     |                    | m <sup>3</sup> | -          |         |         |
| 埋戻     |                    | 〃              | -          |         |         |
| 残土処分   |                    | 〃              | -          |         |         |
|        |                    |                |            |         |         |
|        |                    |                |            |         |         |


※600≦H≦1,200とする。



躯体断面図 1:20






仕上面詳細 (ぬり仕上、吹付仕上)



はつり仕上

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                               | 様 | 名                                       | 称 | コード番号                                                 | 記 | 号 | ページ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------|---|-------------------------------------------------------|---|---|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>15~20mごとに1カ所、伸縮目地をいれること。</li><li>モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li><li>鉄筋規格はSD345を標準とする。</li></ul> |   | ウォール工(現場打)(A)-1 (ぬり仕上<br>吹付仕上<br>はつり仕上) |   | S5015                                                 |   |   | 3   |
|             |                                                                                                                                 |   |                                         |   | 備考                                                    |   |   |     |
|             |                                                                                                                                 |   |                                         |   | 13年9月修正<br>14年9月修正<br>21年10月修正<br>05年4月修正<br>06年10月修正 |   |   |     |





| (1.0m当り)    |            |                |              |           |
|-------------|------------|----------------|--------------|-----------|
| 名称          | 形状寸法       | 単位             | 数量           | 摘要        |
| 基礎砕石工       | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.4          | 再生砕石      |
| コンクリート      | 24-12-20BB | m <sup>3</sup> | 0.12H+0.08   |           |
| 型枠損料        |            | m <sup>2</sup> | 2H+0.6       |           |
| 鉄筋工         | D13        | kg             | 6.63H+4.46   |           |
| モルタル<br>1:3 | レンガウォール    | m <sup>3</sup> | 0.01H+0.004  |           |
|             | 小端積ウォール    |                | 0.015H+0.005 |           |
|             | 石張ウォール     |                | 0.035H+0.007 |           |
| 天端材         | 面取りレンガ     | m              | 1.0          |           |
|             | 鉄平石(小端積用)  |                | 1.0          |           |
|             | 鉄平石(方形張用)  |                | 1.0          |           |
|             | 鉄平石(乱張用)   |                | 1.0          |           |
| 壁材          | 普通レンガ4種    | m <sup>2</sup> | H+0.03       | JIS R1250 |
|             | 鉄平石(小端積用)  |                | H+0.065      |           |
|             | 鉄平石(方形張用)  |                | H+0.065      |           |
|             | 鉄平石(乱張用)   |                | H+0.065      |           |
| 床堀          |            | m <sup>3</sup> | -            |           |
| 埋戻          |            | 〃              | -            |           |
| 残土処分        |            | 〃              | -            |           |
|             |            |                |              |           |
|             |            |                |              |           |
|             |            |                |              |           |

※600≦H≦1,200とする。

令和6年10月改定



## 断面図 1:20



| (1.0m当り) |                     |                |            |         |           |
|----------|---------------------|----------------|------------|---------|-----------|
| 名称       | 形状寸法                | 単位             | 数量         |         | 摘要        |
|          |                     |                | 片側         | 両側      |           |
| 基礎砕石工    | 径0～40 t100          | m <sup>2</sup> | 0.4        |         | 再生碎石      |
| コンクリート   | 18-8-20BB           | m <sup>3</sup> | 0.05       |         |           |
| 型枠損料     |                     | m <sup>2</sup> | 0.3        |         |           |
| 下地モルタル   | 1：3                 | 〃              | H+0.32     | 2H+0.34 | 吹付仕上のみ    |
| 鉄筋工      | D-13                | kg             | 4.98H+4.54 |         |           |
| 空洞ブロック積  | B種<br>(390×190×100) | m <sup>2</sup> | H+0.2      |         | JIS A5406 |
| ぬり仕上     | カラーモルタル仕上 t20       | m <sup>2</sup> | H+0.32     | 2H+0.34 |           |
|          | 人造石研出仕上 t20         |                |            |         |           |
|          | 人造石洗出仕上 t20         |                |            |         |           |
| 吹付仕上     | アクリル系リシン            | m <sup>2</sup> | H+0.36     | 2H+0.38 | JASS 23   |
|          | 吹付タイルE              |                |            |         |           |
| 床堀       |                     | m <sup>3</sup> | －          |         |           |
| 埋戻       |                     | 〃              | －          |         |           |
| 残土処分     |                     | 〃              | －          |         |           |
|          |                     |                |            |         |           |
|          |                     |                |            |         |           |
|          |                     |                |            |         |           |
|          |                     |                |            |         |           |

※ $600 \leq H \leq 1,200$ とする




- ・ヨコ筋が通る位置のブロックには、ヨコ筋用ブロックを使用すること。
- ・ブロック間の空隙は、モルタル1：3で充填すること。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・鉄筋規格はSD345を標準とする。

ウォール工(フルキャスト) (A) -2  
(ぬり、吹付仕上)

|        |          |
|--------|----------|
| コード番号  |          |
| S5020  |          |
| 備 考    |          |
| 3年9月修正 | 21年10月修正 |
| 4年9月修正 |          |

四三

5



(1.0m当り)



| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量          |         | 摘要      |
|--------|------------|----------------|-------------|---------|---------|
|        |            |                | 片側          | 両側      |         |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.4         |         | 再生砕石    |
| コンクリート | 24-12-20BB | m <sup>3</sup> | 0.14H+0.075 |         |         |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 2H+0.70     |         |         |
| 鉄筋工    | D-13       | kg             | 6.63H+5.06  |         |         |
| 吹付仕上   | アクリル系リシン   | m <sup>2</sup> | H+0.19      | 2H+0.04 | JASS 23 |
|        | 吹付タイルE     |                | H+0.19      | 2H+0.04 |         |
| はつり仕上  |            |                | H-0.10      | 2H-0.20 |         |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -           |         |         |
| 埋戻     |            | 〃              | -           |         |         |
| 残土処分   |            | 〃              | -           |         |         |
|        |            |                |             |         |         |
|        |            |                |             |         |         |

※600≦H≦1,200とする


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                            | 名 称                            | コード番号                               | 記 号 | ページ |
|-------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|
|             |                                                |                                | S5015                               |     |     |
|             |                                                |                                | 備 考                                 |     |     |
|             | ・15~20m毎に1ヵ所、伸縮目地を入れること。<br>・鉄筋規格はSD345を標準とする。 | ウォール工(現場打)(A)-3(吹付仕上<br>はつり仕上) | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 05年4月修正 |     | 6   |

令和6年10月改定

躯体断面図 1:20



仕上詳細図 (ぬり仕上、吹付仕上)



(はつり仕上)

(1.0m当り)


| 名称     | 形状寸法          | 単位             | 数量    |       |         | 摘要      |
|--------|---------------|----------------|-------|-------|---------|---------|
|        |               |                | H=600 | H=900 | H=1,200 |         |
| 基礎砕石工  | 径0~40、t100    | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.8   | 1.0     | 再生砕石    |
| 裏込砕石工  | 径0~40、t150    | m <sup>3</sup> | 0.075 | 0.1   | 0.1     | 再生砕石    |
| コンクリート | 24-12-20BB    | 〃              | 0.2   | 0.2   | 0.3     |         |
| 型枠損料   |               | m <sup>2</sup> | 1.9   | 2.5   | 3.1     |         |
| 鉄筋工    | D-13          | kg             | 13    | 18    | 21      |         |
| 素地調整   |               | m <sup>2</sup> | 0.95  | 1.25  | 1.55    | ぬり仕上のみ  |
| ぬり仕上   | カラーモルタル仕上 t20 | 〃              | 0.9   | 1.2   | 1.5     |         |
|        | 人造石研出仕上 t20   |                |       |       |         |         |
|        | 人造石洗出仕上 t20   |                |       |       |         |         |
| 吹付仕上   | アクリル系リシン      | 〃              | 0.9   | 1.2   | 1.5     | JASS 23 |
|        | 吹付タイルE        |                |       |       |         |         |
| はつり仕上  |               | 〃              | 0.5   | 0.8   | 1.1     |         |
| 床堀     |               | m <sup>3</sup> | -     | -     | -       |         |
| 埋戻     |               | 〃              | -     | -     | -       |         |
| 残土処分   |               | 〃              | -     | -     | -       |         |
|        |               |                |       |       |         |         |
|        |               |                |       |       |         |         |

寸法表

| H     | α   | W   | 鉄筋       |              |
|-------|-----|-----|----------|--------------|
|       |     |     | タテ筋      | ヨコ筋          |
| 600   | 120 | 600 | D13 @250 | D13 @250 7本  |
| 900   | 120 | 750 | D13 @250 | D13 @250 9本  |
| 1,200 | 150 | 900 | D13 @250 | D13 @250 10本 |



令和6年10月改定

- ・2m<sup>2</sup>毎に1本、水抜管 (VPφ40) を入れること。
- ・15~20m毎に1カ所、伸縮目地を入れること。
- ・必要地耐力は、5t/m<sup>2</sup>とする。
- ・背面土の勾配は、1:3まで可とする。
- ・ウォール背後に車両が通行する場所には使用しないこと。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・鉄筋規格はSD345を標準とする。



(1.0m当り)


| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       |         | 摘要        |
|--------|------------|----------------|-------|-------|---------|-----------|
|        |            |                | H=600 | H=900 | H=1,200 |           |
| 基礎砕石工  | 径0~40、t100 | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.8   | 1.0     | 再生砕石      |
| 裏込砕石工  | 径0~40、t150 | m <sup>3</sup> | 0.07  | 0.1   | 0.1     | 再生砕石      |
| コンクリート | 24-12-20BB | 〃              | 0.1   | 0.2   | 0.3     |           |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 1.7   | 2.3   | 2.9     |           |
| 鉄筋工    | D-13       | kg             | 12    | 16    | 20      |           |
| モルタル   | レンガウォール    | m <sup>3</sup> | 0.01  | 0.01  | 0.01    |           |
|        | 石張ウォール     |                | 0.02  | 0.03  | 0.04    |           |
|        | 小端積ウォール    |                |       |       |         |           |
| 天端材    | 面取レンガ      | m              | 1.0   | 1.0   | 1.0     |           |
|        | 鉄平石 (小端積用) |                |       |       |         |           |
|        | 鉄平石 (乱張用)  |                |       |       |         |           |
|        | 鉄平石 (方形張用) |                |       |       |         |           |
| 壁材     | 普通レンガ4種    | m <sup>2</sup> | 0.640 | 0.940 | 1.240   | JIS R1250 |
|        | 鉄平石 (小端積用) |                | 0.675 | 0.975 | 1.275   |           |
|        | 鉄平石 (乱張用)  |                |       |       |         |           |
|        | 鉄平石 (方形張用) |                |       |       |         |           |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -       |           |
| 埋戻     |            | 〃              | -     | -     | -       |           |
| 残土処分   |            | 〃              | -     | -     | -       |           |
|        |            |                |       |       |         |           |
|        |            |                |       |       |         |           |



寸法表

| H     | a   | W   | 鉄筋       |          |
|-------|-----|-----|----------|----------|
|       |     |     | タテ筋      | ヨコ筋      |
| 600   | 120 | 600 | D-13@250 | D-13@250 |
| 900   | 120 | 750 | D-13@250 | D-13@250 |
| 1,200 | 150 | 900 | D-13@250 | D-13@250 |

- 仕
- ・2m<sup>2</sup>毎に1本、水抜管 (VPφ40) を入れること。
  - ・15~20m毎に1カ所、伸縮目地を入れること。
  - ・必要地耐力は、5t/m<sup>2</sup>とする。
  - ・背面土の勾配は、1:3まで可とする。
  - ・ウォール背後に車両が通行する場所には使用しないこと。
- 様
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
  - ・鉄筋規格はSD345を標準とする。




(1.0m当り)

| 名称    | 形状寸法          | 単位             | 数量    |       |         | 摘要      |
|-------|---------------|----------------|-------|-------|---------|---------|
|       |               |                | H=650 | H=850 | H=1,150 |         |
| 本 体   |               | m              | 1.0   | 1.0   | 1.0     |         |
| 基礎砕石工 | 径0~40 t200    | m <sup>2</sup> | 0.8   | 0.9   | 1.2     | 再生碎石    |
| モルタル  | 空練り1:3        | m <sup>3</sup> | 0.02  | 0.02  | 0.03    |         |
| 裏込砕石工 | 径0~40 t150    | 〃              | 0.08  | 0.1   | 0.1     | 再生碎石    |
| 素地調整  |               | m <sup>2</sup> | 0.9   | 1.1   | 1.4     | ぬり仕上のみ  |
| ぬり仕上  | カラーモルタル仕上 t20 | 〃              | 0.9   | 1.1   | 1.4     |         |
|       | 人造石研出仕上 t20   |                |       |       |         |         |
|       | 人造石洗出仕上 t20   |                |       |       |         |         |
| 吹付仕上  | アクリル系リシン      | 〃              | 0.9   | 1.1   | 1.4     | JASS 23 |
|       | 吹付タイルE        |                |       |       |         |         |
| 床堀    |               | m <sup>3</sup> | —     | —     | —       |         |
| 埋戻    |               | 〃              | —     | —     | —       |         |
| 残土処分  |               | 〃              | —     | —     | —       |         |


寸法表

| H     | B     | H2  | H4    | B1  | B2  | B3  | T2  | T4  | T5  | W2    |
|-------|-------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|
| 650   | 750   | 500 | 500   | 640 | 500 | 250 | 110 | 110 | 100 | 500   |
| 850   | 850   | 500 | 700   | 730 | 600 | 250 | 120 | 120 | 100 | 700   |
| 1,150 | 1,100 | 500 | 1,000 | 980 | 700 | 400 | 120 | 120 | 120 | 1,000 |

フランジ詳細図




合端部拡大図




令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                           | 様                     | 名                | 称 | コード番号                               | 記 | 号 | ページ |   |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|---|-------------------------------------|---|---|-----|---|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・2㎡毎に1本、水抜管（VPφ40）を入れること。</li><li>・15～20m毎に1カ所、伸縮目地を入れること。</li><li>・必要地耐力は、5t/㎡とする。</li><li>・ウォール工背後に法面が生じる場所には使用しないこと。</li><li>・ウォール背後に車面が通行する場所には使用しないこと。</li></ul> | ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 | ウォール工（プレート）（B）-2 |   | S5020                               |   |   | 9   |   |
|             |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |   | 備                                   |   |   |     | 考 |
|             |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |   | 13年9月修正 18年3月修正<br>14年9月修正 06年10月修正 |   |   |     |   |
|             |                                                                                                                                                                                                             |                       |                  |   |                                     |   |   |     |   |


- ・2m<sup>2</sup>毎に1本、水抜管 (VPφ40) を入れること。
- ・15~20m毎に1カ所、伸縮目地を入れること。
- ・必要地耐力は、5t/m<sup>2</sup>とする。
- ・ウォール工背後に法面が生じる場所には使用しないこと。
- ・ウォール背後に車両が通行する場所には使用しないこと。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。



躯体断面図 1:20



吹付、ぬり仕上



はつり仕上


(1.0m当り)


| 名称     | 形状寸法         | 単位             | 数量    |     | 摘要      |
|--------|--------------|----------------|-------|-----|---------|
|        |              |                | 片側    | 両側  |         |
| 基礎砕石工  | 径0～40 t100   | m <sup>2</sup> | 0.4   |     | 再生碎石    |
| コンクリート | 18-8-20BB    | m <sup>3</sup> | 0.07  |     |         |
| 型枠損料   |              | m <sup>2</sup> | 1.1   |     |         |
| 差し筋    | D-13         | kg             | 0.299 |     |         |
| 素地調整   |              | m <sup>2</sup> | 0.6   | 1.0 | ぬり仕上のみ  |
| ぬり仕上   | カラモルタル仕上 t20 | 〃              | 0.7   | 1.1 |         |
|        | 人造石研出仕上 t20  |                |       |     |         |
|        | 〃 洗い出仕上 t20  |                |       |     |         |
| 吹付仕上   | アクリル系リシン     | 〃              | 0.6   | 1.0 | JASS 23 |
|        | 吹付タイルE       |                |       |     |         |
| はつり仕上  |              | 〃              | 0.3   | 0.6 |         |
| 床堀     |              | m <sup>3</sup> | －     |     |         |
| 埋戻     |              | 〃              | －     |     |         |
| 残土処分   |              | 〃              | －     |     |         |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                                | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|--------------------------------------|----|-----|
|             |    |    | S5015                                |    |     |
|             |    |    | 備考                                   |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 06年10月修正 |    |     |


| 名称     | 形状寸法                    | 単位             | 数量    | 摘要        |
|--------|-------------------------|----------------|-------|-----------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100              | m <sup>2</sup> | 0.4   | 再生砕石      |
| コンクリート | 18-8-20BB               | m <sup>3</sup> | 0.070 |           |
| 型枠損料   |                         | m <sup>2</sup> | 1.0   |           |
| 差し鉄    | D-13                    | kg             | 0.299 |           |
| モルタル   | 1:3                     | m <sup>3</sup> | 0.006 |           |
| 天端材    | 面取り普通レンガ4種 (210×100×60) | m              | 1.0   | JIS R1250 |
|        | 鉄平石 (210×250 t25内外)     |                | 1.0   |           |
| 壁材     | 普通レンガ4種 (210×100×60)    | m <sup>2</sup> | 0.420 | JIS R1250 |
|        | 鉄平石 (75×300 t30内外)      |                | 0.410 |           |
| 床堀     |                         | m <sup>3</sup> | —     |           |
| 埋戻     |                         | 〃              | —     |           |
| 残土処分   |                         | 〃              | —     |           |
|        |                         |                |       |           |
|        |                         |                |       |           |






( 1.0m当り )

| 名称      | 形状寸法           | 単位             | 数量   |      | 摘要        |
|---------|----------------|----------------|------|------|-----------|
|         |                |                | 片面仕上 | 両面仕上 |           |
| 基礎砕石工   | 径0～40 t100     | m <sup>2</sup> | 0.4  |      | 再生砕石      |
| コンクリート  | 18-8-20BB      | m <sup>3</sup> | 0.02 |      |           |
| 型枠損料    |                | m <sup>2</sup> | 0.2  |      |           |
| 異形棒工    | D-13           | kg             | 3.7  |      |           |
| 空洞ブロック積 | B種 390×190×100 | m <sup>2</sup> | 0.5  |      | JIS A5406 |
| 下地モルタル  | 1：3            | 〃              | 0.01 | 0.02 | 吹付仕上のみ    |
| ぬり仕上    | カラーモルタル t20    | 〃              | 0.7  | 1.1  |           |
|         | 人造石研出仕上 t20    |                |      |      |           |
|         | 人造石洗出仕上 t20    |                |      |      |           |
| 吹付仕上    | アクリル系リシン       | 〃              | 0.7  | 1.1  | JASS 23   |
|         | 吹付タイルE         |                |      |      |           |
| 床堀      |                | m <sup>3</sup> | －    |      |           |
| 埋戻      |                | 〃              | －    |      |           |
| 残土処分    |                | 〃              | －    |      |           |
|         |                |                |      |      |           |
|         |                |                |      |      |           |



片面仕上





両面仕上

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | S5020                                |     | 12  |
|             |     |     | 備 考                                  |     |     |
|             |     |     | 14年9月修正 21年10月修正<br>16年9月修正 06年10月修正 |     |     |






(1.0m当り)


| 名称      | 形状寸法                    | 単位             | 数量    | 摘要        |
|---------|-------------------------|----------------|-------|-----------|
| 基礎砕石工   | 径0~40 t100              | m <sup>2</sup> | 0.4   | 再生砕石      |
| コンクリート  | 18-8-20BB               | m <sup>3</sup> | 0.03  |           |
| 型枠損料    |                         | m <sup>2</sup> | 0.2   |           |
| 鉄筋工     | D-13                    | kg             | 2.1   |           |
| 空洞ブロック積 | B種 (390×190×100)        | m <sup>2</sup> | 0.4   | JIS A5406 |
| モルタル    | レンガ                     | m <sup>3</sup> | 0.007 |           |
|         | 小端積                     | 〃              | 0.008 |           |
| 天端材     | 面取り普通レンガ4種 (210×100×60) | m              | 1.0   | JIS R1250 |
|         | 鉄平石 (210×250 t25内外)     |                |       |           |
| 壁材      | 普通レンガ4種 (210×100×60)    | m <sup>2</sup> | 0.420 | JIS R1250 |
|         | 鉄平石 (75×300 t30内外)      |                | 0.410 |           |
| 床堀      |                         | m <sup>3</sup> | —     |           |
| 埋戻      |                         | 〃              | —     |           |
| 残土処分    |                         | 〃              | —     |           |
|         |                         |                |       |           |
|         |                         |                |       |           |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                                          | 名 称                        | コード番号                           | 記 号                  | ページ |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|----------------------|-----|
|             |                                                                                                                                              |                            | S5020                           |                      |     |
|             |                                                                                                                                              |                            | 備 考                             |                      |     |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ヨコ筋の入る位置のブロックは、横筋用ブロックを使用すること。</li> <li>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li> <li>・鉄筋規格はSD345を標準とする。</li> </ul> | ウォール工(ブロック) (C)-2 (レンガ小端積) | 14年9月修正<br>15年10月修正<br>21年10月修正 | 22年10月修正<br>05年10月修正 | 13  |




レンガ積



小端積



鉄平石乱張



鉄平石方形張

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                               | 様 | 名                                    | 称 | コード番号  | 記 号 | ページ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------|---|--------|-----|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・目地深さは、レンガウォールでは10mm程度、小端積ウォールでは15mm程度、石張ウォールは1mm程度を標準とする。</li><li>・目地幅は、レンガ、石張ウォールでは10mm、小端積みウォールでは15mmを標準とする。</li></ul> |   | ウォール工（A）～（C）正面図<br>（レンガ、小端積、乱張、方形乱張） |   | _____  |     | 14  |
|             |                                                                                                                                                                 |   |                                      |   | 備 考    |     |     |
|             |                                                                                                                                                                 |   |                                      |   | 5年7月追加 |     |     |

基礎部 1.0m当り (S5031)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       |       |       |       |       | 摘要   |
|--------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|        |            |                | (A)-1 | (A)-2 | (A)-3 | (A)-4 | (A)-5 | (A)-6 |      |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.40  | 0.45  | 0.50  | 0.55  | 0.60  | 0.65  | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.040 | 0.045 | 0.050 | 0.055 | 0.060 | 0.065 |      |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   | 0.2   |      |
| 床掘     |            | m <sup>3</sup> | 0.176 | 0.193 | 0.211 | 0.229 | 0.246 | 0.264 |      |
| 埋戻     |            | 〃              | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 | 0.051 |      |
| 残土処分   |            | 〃              | 0.125 | 0.142 | 0.160 | 0.178 | 0.195 | 0.213 |      |
|        |            |                |       |       |       |       |       |       |      |

|       | 玉石      | 丹波雑石    | 花コウ岩雑石  |
|-------|---------|---------|---------|
| (A)-1 | φ150 内外 | 控15cm以上 | 控15cm以上 |
| (A)-2 | φ200 内外 | 控20cm以上 | 控20cm以上 |
| (A)-3 | φ250 内外 | 控25cm以上 | 控25cm以上 |
| (A)-4 |         | 控30cm以上 | 控30cm以上 |
| (A)-5 |         | 控35cm以上 | 控35cm以上 |
| (A)-6 |         | 控40cm以上 | 控40cm以上 |


|       | W1  | W2  |
|-------|-----|-----|
| (A)-1 | 400 | 300 |
| (A)-2 | 450 | 350 |
| (A)-3 | 500 | 400 |
| (A)-4 | 550 | 450 |
| (A)-5 | 600 | 500 |
| (A)-6 | 650 | 550 |

石積部 1.0 m<sup>2</sup> 当り (S5036)


| 名称       | 形状寸法       | 単位             | 数量                |       |       |       |       |       | 摘要   |
|----------|------------|----------------|-------------------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
|          |            |                | (A)-1             | (A)-2 | (A)-3 | (A)-4 | (A)-5 | (A)-6 |      |
| 石材       | 玉石         | m <sup>2</sup> | 1.0               | 1.0   | 1.0   |       |       |       |      |
|          | 丹波雑石       |                |                   |       |       | 1.0   | 1.0   | 1.0   |      |
|          | 花コウ岩雑石     |                |                   |       |       |       |       |       |      |
| コンクリート   | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.200             | 0.216 | 0.233 |       |       |       | 玉石   |
|          |            |                | 0.225             | 0.250 | 0.275 | 0.300 | 0.325 | 0.350 | 丹波雑石 |
| 目地モルタル ※ | 1:2        | 〃              | 0.007             | 0.008 | 0.008 | 0.009 | 0.01  | 0.01  |      |
| 裏込砕石工    | 径0~40、再生砕石 | m <sup>3</sup> | (H-0.10)×0.15×1.0 |       |       |       |       |       |      |

※花コウ岩雑石については目地モルタルを使用しない。

平面図 1:20




標準断面図 1:20




令和6年10月改定


|                               |                                                                                                                                                            |   |   |             |                                 |   |    |                                  |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|-------------|---------------------------------|---|----|----------------------------------|
| 神戸市公園施設標準図集                   | 仕                                                                                                                                                          | 様 | 名 | 称           | コード番号                           | 記 | 号  | ページ                              |
|                               | ・H=0.8mまでは直とし、H=0.8～1.5mまでを2分勾配とする。<br>・2㎡毎に1本、水抜管（VPφ40）を入れること。<br>・背面土に法勾配が生じる場所や、車面が通行する場所には使用しないこと。<br>・15～20m毎に1カ所、伸縮目地を入れること。<br>・目地モルタルについては深目地とする。 |   |   | 腰石積工（A）－1～6 | S5031, S5036                    |   | 15 |                                  |
|                               |                                                                                                                                                            |   |   |             | 備                               |   |    | 考                                |
|                               |                                                                                                                                                            |   |   |             | 14年9月修正<br>15年10月修正<br>21年10月修正 |   |    | 24年10月修正<br>27年10月修正<br>05年10月修正 |
| 裏込砕石は、H=400以上で湧水の有る場合に別途計上する。 |                                                                                                                                                            |   |   |             |                                 |   |    |                                  |



玉 石



丹波雑石



花コウ岩雑石

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名                | 称 | コード番号              | 記 号 | ページ  |
|-------------|---|---|------------------|---|--------------------|-----|------|
|             |   |   | 腰石積工（A）<br>正 面 図 |   | S5031, S5036       |     | 16-2 |
|             |   |   |                  |   | 備 考                |     |      |
|             |   |   |                  |   | 4年7月追加<br>24年10月修正 |     |      |

(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法             | 単位             | 数量  | 摘要         |
|--------|------------------|----------------|-----|------------|
| 基礎工    | 基礎砕石工 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | -   | 再生砕石       |
|        | コンクリート 18-8-20BB |                | -   |            |
| コンクリート | 18-8-20BB        | m <sup>3</sup> | -   |            |
| ヒューム管  | 1種B型管            | m              | 1.0 | JIS A 5372 |
| 鉄筋工    | D-13             | kg             | -   |            |
| 〃      | D-16             | 〃              | -   |            |
| 型枠損料   |                  | m <sup>2</sup> | -   |            |
| 床堀     |                  | m <sup>3</sup> | -   |            |
| 埋戻     |                  | 〃              | -   |            |
| 残土処分   |                  | 〃              | -   |            |
|        |                  |                |     |            |


90°基礎断面図

180°基礎断面図




※ R3 鉄筋加工図

φ300以下




φ350以上




360°基礎(φ≤500の場合)断面図

360°基礎(φ600の場合)断面図



※ R2とR3は、@200で交互に配列する。

φ400以上



| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                     | 様 | 名                   | 称 | コード番号                          | 記 | 号 | ページ |          |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|---|---------------------|---|--------------------------------|---|---|-----|----------|
|             | ・設置にあたっては(社)日本道路協会「道路土工 擁壁・カルバート・仮設構造物工指針」を参照の事<br>・鉄筋規格はSD345を標準とする。 |   | ヒューム管布設工(φ150~φ600) |   | CB222860                       |   |   | 17  |          |
|             |                                                                       |   |                     |   | 備                              |   |   |     | 考        |
|             |                                                                       |   |                     |   | 13年9月修正<br>14年9月修正<br>21年10月修正 |   |   |     | 28年10月修正 |

表-1-1

| 寸 法 表 (90° 基礎) (CM) |    |       |      |      |    |    |    |    |     |     |    |    |
|---------------------|----|-------|------|------|----|----|----|----|-----|-----|----|----|
| I 種                 | φ  | h1    |      |      | h2 |    | h3 | h4 | t   | b1  | b2 | b3 |
|                     |    | A     | B    | C    | A  | B  |    |    |     |     |    |    |
| 90° 基礎(150)         | 15 | 40.2  | 35.2 | 30.2 | 10 | 5  | 13 | 10 | 2.6 | 7.4 | 45 | 35 |
| (200)               | 20 | 45.4  | 40.4 | 35.4 | 10 | 5  | 14 | 10 | 2.7 | 7.3 | 50 | 40 |
| (250)               | 25 | 50.6  | 45.6 | 40.6 | 10 | 5  | 15 | 10 | 2.8 | 7.2 | 55 | 45 |
| (300)               | 30 | 56.0  | 51.0 | 46.0 | 10 | 5  | 16 | 10 | 3.0 | 7.0 | 60 | 50 |
| (350)               | 35 | 61.4  | 56.4 | 51.4 | 10 | 5  | 17 | 10 | 3.2 | 6.8 | 65 | 55 |
| (400)               | 40 | 72.0  | 67.0 | 62.0 | 10 | 5  | 22 | 15 | 3.5 | 4.0 | 65 | 55 |
| (450)               | 45 | 77.6  | 72.6 | 67.6 | 10 | 5  | 23 | 15 | 3.8 | 3.7 | 70 | 60 |
| (500)               | 50 | 83.4  | 78.4 | 73.4 | 10 | 5  | 24 | 15 | 4.2 | 3.3 | 75 | 65 |
| (600)               | 60 | 100.0 | 95.0 | 85.0 | 15 | 10 | 26 | 15 | 5.0 | 2.5 | 85 | 75 |

表-1-2

| 寸 法 表 (180° 基礎) (CM) |    |       |      |      |    |    |    |    |     |      |     |    |
|----------------------|----|-------|------|------|----|----|----|----|-----|------|-----|----|
| I 種                  | φ  | h1    |      |      | h2 |    | h3 | h4 | t   | b1   | b2  | b3 |
|                      |    | A     | B    | C    | A  | B  |    |    |     |      |     |    |
| 180° 基礎(150)         | 15 | 41.1  | 36.1 | 31.1 | 10 | 5  | 21 | 10 | 2.6 | 12.4 | 55  | 45 |
| (200)                | 20 | 45.4  | 40.4 | 35.4 | 10 | 5  | 23 | 10 | 2.7 | 12.3 | 60  | 50 |
| (250)                | 25 | 50.6  | 45.6 | 40.6 | 10 | 5  | 26 | 10 | 2.8 | 12.2 | 65  | 55 |
| (300)                | 30 | 56.0  | 51.0 | 46.0 | 10 | 5  | 28 | 10 | 3.0 | 12.0 | 70  | 60 |
| (350)                | 35 | 61.4  | 56.4 | 51.4 | 10 | 5  | 31 | 10 | 3.2 | 11.8 | 75  | 65 |
| (400)                | 40 | 72.0  | 67.0 | 62.0 | 10 | 5  | 39 | 15 | 3.5 | 11.5 | 80  | 70 |
| (450)                | 45 | 77.6  | 72.6 | 67.6 | 10 | 5  | 42 | 15 | 3.8 | 11.2 | 85  | 75 |
| (500)                | 50 | 83.4  | 78.4 | 73.4 | 10 | 5  | 45 | 15 | 4.2 | 10.8 | 90  | 80 |
| (600)                | 60 | 100.0 | 95.0 | 85.0 | 15 | 10 | 50 | 15 | 5.0 | 10.0 | 100 | 90 |

表-1-3

| 寸 法 表 (360° 基礎・鉄筋入り) (CM) |    |       |      |      |    |    |    |     |     |      |     |     |     |   |    |    |     |     |
|---------------------------|----|-------|------|------|----|----|----|-----|-----|------|-----|-----|-----|---|----|----|-----|-----|
| 工 種                       | φ  | h1    |      |      | h2 |    | h3 | h4  | t   | b1   | b2  | 鉄 筋 |     |   |    |    |     | b3  |
|                           |    | A     | B    | C    | A  | B  |    |     |     |      |     | Ⓐ   |     | Ⓑ |    | Ⓒ  |     |     |
|                           |    |       |      |      |    |    |    |     |     |      |     | D13 | D16 | 本 | cm | 本  | cm  |     |
| 360° 基礎 (150)             | 15 | 40.2  | 35.2 | 30.2 | 10 | 5  | 10 | 42  | 2.6 | 10.9 | 52  | 6   | —   | 5 | 32 | 5  | 116 | 42  |
| (200)                     | 20 | 45.4  | 40.4 | 35.4 | 10 | 5  | 10 | 46  | 2.7 | 10.3 | 56  | 6   | —   | 5 | 36 | 5  | 124 | 46  |
| (250)                     | 25 | 50.6  | 45.6 | 40.6 | 10 | 5  | 10 | 52  | 2.8 | 10.7 | 62  | 6   | —   | 5 | 42 | 5  | 136 | 52  |
| (300)                     | 30 | 56.0  | 51.0 | 46.0 | 10 | 5  | 10 | 56  | 3.0 | 10.0 | 66  | 6   | —   | 5 | 46 | 5  | 144 | 56  |
| (350)                     | 35 | 61.4  | 56.4 | 51.4 | 10 | 5  | 10 | 62  | 3.2 | 10.3 | 72  | 8   | —   | 5 | 52 | 5  | 156 | 62  |
| (400)                     | 40 | 72.0  | 67.0 | 62.0 | 10 | 5  | 15 | 78  | 3.5 | 15.5 | 88  | 10  | —   | 5 | 68 | 5  | 188 | 78  |
| (450)                     | 45 | 77.6  | 72.6 | 67.6 | 10 | 5  | 15 | 84  | 3.8 | 15.7 | 94  | 10  | —   | 5 | 74 | 5  | 200 | 84  |
| (500)                     | 50 | 83.4  | 78.4 | 73.4 | 10 | 5  | 15 | 90  | 4.2 | 15.8 | 100 | —   | 10  | 5 | 80 | 5  | 212 | 90  |
| (600)                     | 60 | 100.0 | 95.0 | 85.0 | 15 | 10 | 15 | 100 | 5.0 | 15.0 | 110 | 20  | —   |   |    | 10 | 232 | 100 |

基礎区分

| 基礎の区分 | 材 質    | 形 状 寸 法   |
|-------|--------|-----------|
| A     | 基礎碎石   | 径0~40mm   |
| B     | コンクリート | 18-8-20BB |
| C     | な し    | ――        |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名                            | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ |
|-------------|---|---|------------------------------|---|--------------------|---|---|-----|
|             |   |   | ヒューム管布設工(φ150~φ600)<br>寸 法 表 |   | CB222860           |   |   | 18  |
|             |   |   |                              |   | 備 考                |   |   |     |
|             |   |   |                              |   | 13年9月修正<br>14年9月修正 |   |   |     |

ヒューム管布設工(φ150~φ600)  
寸 法 表


(1.0m当り)

| 名称    | 形状寸法       | 単位             | 数量  | 摘要   |
|-------|------------|----------------|-----|------|
| 本体    |            | m              | 1.0 |      |
| モルタル  | 空練 1:3     | m <sup>3</sup> | -   |      |
| 基礎碎石工 | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | -   | 再生碎石 |
| 床堀    |            | m <sup>3</sup> | -   |      |
| 埋戻    |            | 〃              | -   |      |
| 残土処分  |            | 〃              | -   |      |
|       |            |                |     |      |

180°巻タイプ 断面図




360°巻タイプ 断面図



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名 | 称               | コード番号                       | 記 | 号 | ページ  |
|-------------|---|---|---|-----------------|-----------------------------|---|---|------|
|             |   |   |   |                 | CB222850                    |   |   |      |
|             |   |   |   |                 | 備考                          |   |   |      |
|             |   |   |   |                 | 13年9月修正 05年10月修正<br>14年9月修正 |   |   |      |
|             |   |   |   | ヒューム管布設工（基礎一体型） |                             |   |   | 20-1 |



(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法           | 単位             | 数量      |     |      |      |      | 摘要 |
|--------|----------------|----------------|---------|-----|------|------|------|----|
|        |                |                | φ50     | φ75 | φ100 | φ150 | φ200 |    |
| フィルター材 | 粗目砂又は碎石20~30mm | m <sup>3</sup> | 下記数量表参照 |     |      |      |      |    |
| 透水管    | 波状・網状          | m              | 1.0     |     |      |      |      |    |
| 床堀     |                | m <sup>3</sup> | -       |     |      |      |      |    |
| 埋戻     |                | 〃              | -       |     |      |      |      |    |
| 残土処分   |                | 〃              | -       | -   | -    | -    | -    |    |

単位：mm

| 呼び径  | D (外径) | b1  | b2  | h2  | フィルター材 (m <sup>3</sup> ) |
|------|--------|-----|-----|-----|--------------------------|
| φ50  | 60     | 260 | 260 | 260 | 0.06                     |
| φ75  | 84     | 285 | 285 | 285 | 0.07                     |
| φ100 | 110    | 310 | 310 | 310 | 0.08                     |
| φ150 | 160    | 360 | 360 | 360 | 0.10                     |
| φ200 | 210    | 410 | 410 | 410 | 0.13                     |




(1.0m当り)

| 名称        | 形状寸法     | 単位             | 数量      |      |      |  |  | 摘要 |
|-----------|----------|----------------|---------|------|------|--|--|----|
|           |          |                | φ150    | φ200 | φ250 |  |  |    |
| 管防護材      | 粗目砂又は真砂土 | m <sup>3</sup> | 下記数量表参照 |      |      |  |  |    |
| 硬質塩化ビニール管 | 薄肉管      | m              | 1.0     |      |      |  |  |    |
| 床堀        |          | m <sup>3</sup> | -       |      |      |  |  |    |
| 埋戻        |          | 〃              | -       |      |      |  |  |    |
| 残土処分      |          | 〃              | -       | -    | -    |  |  |    |
|           |          |                |         |      |      |  |  |    |

単位：mm

| 呼び径  | D (外径) | b1  | b2  | h2  | 管防護剤 (m <sup>3</sup> ) |
|------|--------|-----|-----|-----|------------------------|
| φ150 | 165    | 365 | 365 | 365 | 0.11                   |
| φ200 | 216    | 416 | 416 | 416 | 0.13                   |
| φ250 | 267    | 467 | 467 | 467 | 0.16                   |



令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名 | 称 | コード番号                                 | 記 号 | ページ |
|-------------|---|---|---|---|---------------------------------------|-----|-----|
|             |   |   |   |   | WB610370                              |     |     |
|             |   |   |   |   | 備 考                                   |     |     |
|             |   |   |   |   | 14年9月修正 21年10月修正<br>15年10月修正 05年10月修正 |     |     |

- ・集水樹等に接続する場合は、砂つき管を使用すること。
- ・硬質塩化ビニール管の接合方式は、ゴム輪接合方式とする。
- ・ゴム輪形受口の形状及び寸法は、JIS K6741によること。
- ・埋戻は、良質土によること。

硬質塩化ビニール管工

21-2

タイプ1 断面図



(1.0m当り)

| 名 称      | 形 状 寸 法    | 単位             | 数 量   |       |       |         |         |         | 摘要        |
|----------|------------|----------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|
|          |            |                | T-15  | T-18  | T-24  | T-30(A) | T-30(B) | T-30(C) |           |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.2   | 0.2   | 0.3   | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 再生砕石      |
| 据付モルタル   | 空練1:3      | m <sup>3</sup> | 0.004 | 0.005 | 0.007 | 0.009   | 0.009   | 0.009   |           |
| U型トラフ    |            | m              | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | JIS A5372 |
| 細目グレーチング | T-2(軽荷重)   | 枚              | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 設計書指示     |
| 床 堀      |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |
| 埋 戻      |            | 〃              | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |
| 残土処分     |            | 〃              | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |

寸法表


単位:mm

| 名称      | A   | B   | H   | a   | b   | c  | d  | e   | h   | r  |
|---------|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| T-15    | 150 | 150 | 315 | 210 | 160 | 30 | 35 | 260 | 185 | 30 |
| T-18    | 180 | 180 | 350 | 250 | 190 | 35 | 40 | 290 | 220 | 50 |
| T-24    | 240 | 240 | 420 | 330 | 240 | 45 | 50 | 340 | 290 | 50 |
| T-30(A) | 300 | 240 | 430 | 400 | 300 | 50 | 60 | 400 | 300 | 50 |
| T-30(B) | 300 | 300 | 490 | 400 | 300 | 50 | 60 | 400 | 360 | 50 |
| T-30(C) | 300 | 360 | 555 | 400 | 300 | 50 | 65 | 400 | 425 | 50 |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                             | 名 称                              | コード番号                                                   | 記 号 | ページ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|-----|-----|
|             |                                                                                                                 |                                  | WB821410                                                |     |     |
|             |                                                                                                                 |                                  | 備 考                                                     |     |     |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>目地巾は10mmを標準とし、目地モルタル(1:2)使用とする。</li> <li>モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li> </ul> | U型側溝工(U型トラフ)(T-15~T-30)<br>タイプ-1 | 13年 9月修正<br>14年 9月修正<br>29年10月修正<br>18年3月修正<br>25年10月修正 |     | 22  |



タイプ2 断面図




| 名 称      | 形 状 寸 法  | 単位             | 数 量   |       |       |         |         |         | 摘 要       |
|----------|----------|----------------|-------|-------|-------|---------|---------|---------|-----------|
|          |          |                | T-15  | T-18  | T-24  | T-30(A) | T-30(B) | T-30(C) |           |
| 基礎砕石工    | t100     | m <sup>2</sup> | 0.2   | 0.2   | 0.3   | 0.4     | 0.4     | 0.4     | 再生砕石      |
| 据付モルタル   | 空練1:3    | m <sup>3</sup> | 0.005 | 0.006 | 0.008 | 0.010   | 0.010   | 0.010   |           |
| U型トラフ    |          | m              | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | JIS A5372 |
| 細目グレーチング | T-2(軽荷重) | 枚              | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 1.0     | 1.0     | 設計書指示     |
| 床 堀      |          | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |
| 埋 戻      |          | 〃              | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |
| 残土処分     |          | 〃              | -     | -     | -     | -       | -       | -       |           |

| 寸法表     |     | 単位:mm |     |     |     |    |    |     |     |    |
|---------|-----|-------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|----|
| 名称      | A   | B     | H   | a   | b   | c  | d  | e   | h   | r  |
| T-15    | 150 | 150   | 315 | 210 | 185 | 30 | 35 | 235 | 185 | 30 |
| T-18    | 180 | 180   | 350 | 250 | 220 | 35 | 40 | 270 | 220 | 50 |
| T-24    | 240 | 240   | 420 | 330 | 285 | 45 | 50 | 335 | 290 | 50 |
| T-30(A) | 300 | 240   | 430 | 400 | 350 | 50 | 60 | 400 | 300 | 50 |
| T-30(B) | 300 | 300   | 490 | 400 | 350 | 50 | 60 | 400 | 360 | 50 |
| T-30(C) | 300 | 360   | 555 | 400 | 350 | 50 | 65 | 400 | 425 | 50 |

平面図 1:10




ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)



市章プレート

断面図 1:10




| みぞ幅W |
|------|
| 150  |
| 180  |
| 240  |
| 300  |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                          | 様 | 名                                 | 称 | コード番号                             | 記 | 号 | ページ  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------|---|-----------------------------------|---|---|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・荷重はT-2（軽荷重）とする。</li><li>・グレーチング同士必要に応じて連結させること。</li><li>・表面はノンスリップタイプとする。</li></ul> |   | U型側溝工（U型）（T-15～T-30）<br>細目グレーチング蓋 |   | WB821430                          |   |   | 23-2 |
|             |                                                                                                                            |   |                                   |   | 備考<br>6年7月修正 29年10月修正<br>25年10月修正 |   |   |      |

皿溝 断面図 1:20




(1.0m当り)

| 名 称    | 形状寸法       | 単位             | 数 量  | 摘 要  |
|--------|------------|----------------|------|------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.3  | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.03 |      |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 0.1  |      |
| 床 堀    |            | m <sup>3</sup> | -    |      |
| 埋 戻    |            | 〃              | -    |      |
| 残土処分   |            | 〃              | -    |      |
|        |            |                |      |      |
|        |            |                |      |      |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称   | コード番号              | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-------|--------------------|-----|-----|
|             |     |       | S5075              |     |     |
|             |     |       | 備 考                |     |     |
|             |     |       | 13年9月修正<br>14年9月修正 |     |     |
|             |     | 皿 溝 工 |                    |     | 24  |



(1.0m当り)

| 名称              | 形状寸法       | 単位             | 数量   |      |      |      |      |      |      |      | 摘要         |
|-----------------|------------|----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
|                 |            |                | 250  | 300A | 300B | 300C | 400A | 400B | 500A | 500B |            |
| 基礎砕石工           | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 0.6  | 0.7  | 0.7  | 再生砕石       |
| モルタル            | 空練 1:3     | m <sup>3</sup> | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |            |
| 道路用鉄筋コンクリートU型側溝 | 1種         | m              | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | JIS A 5372 |
| かさ上げグレーチング      | T-2 (細目)   | 枚              | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 設計書指示      |
| 床堀              |            | m <sup>3</sup> | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |            |
| 埋戻              |            | 〃              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |            |
| 残土処分            |            | 〃              | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    | -    |            |

寸法表

単位:mm

| 名称   | a   | b  | c  | d   | e  | f   | g   | h   | w   | L (長さ) |
|------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 250  | 250 | 55 | 40 | 250 | 55 | 90  | 120 | 395 | 360 | 2,000  |
| 300A | 300 | 55 | 40 | 300 | 60 | 95  | 120 | 455 | 410 | 2,000  |
| 300B | 300 | 55 | 40 | 400 | 65 | 95  | 120 | 560 | 410 | 2,000  |
| 300C | 300 | 55 | 40 | 500 | 70 | 95  | 120 | 665 | 410 | 2,000  |
| 400A | 400 | 55 | 40 | 400 | 65 | 110 | 135 | 575 | 510 | 2,000  |
| 400B | 400 | 55 | 40 | 500 | 70 | 110 | 135 | 680 | 510 | 2,000  |
| 500A | 500 | 60 | 45 | 500 | 70 | 125 | 150 | 695 | 610 | 2,000  |
| 500B | 500 | 60 | 45 | 600 | 75 | 125 | 150 | 800 | 610 | 2,000  |

令和6年10月改定

- 目地幅は10mmを標準とし、目地モルタル(1:2)を使用すること。
- グレーチングの荷重はT-2とし、歩行者用とする。
- グレーチング同士必要に応じて連結させること。
- モルタルは、高炉セメントを使用すること。




| 寸法表  |     |    |    |     |    |     |     |     |     | 単位：mm  |
|------|-----|----|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|--------|
| 名称   | a   | b  | c  | d   | e  | f   | g   | h   | w   | L (長さ) |
| 250  | 250 | 55 | 45 | 250 | 65 | 90  | 120 | 405 | 360 | 2,000  |
| 300A | 300 | 55 | 50 | 300 | 70 | 95  | 140 | 465 | 410 | 2,000  |
| 300B | 300 | 55 | 50 | 400 | 70 | 95  | 140 | 565 | 410 | 2,000  |
| 300C | 300 | 55 | 50 | 500 | 80 | 95  | 140 | 675 | 410 | 2,000  |
| 400A | 400 | 55 | 55 | 400 | 70 | 110 | 140 | 560 | 510 | 2,000  |
| 400B | 400 | 55 | 55 | 500 | 80 | 110 | 140 | 690 | 510 | 2,000  |
| 500A | 500 | 60 | 60 | 500 | 80 | 125 | 155 | 705 | 620 | 2,000  |
| 500B | 500 | 60 | 60 | 600 | 90 | 125 | 175 | 815 | 620 | 2,000  |


寸 法 表

| B   | W   | H   |                  |
|-----|-----|-----|------------------|
| 360 | 250 | 90  | T<br>1<br>2<br>用 |
| 410 | 300 | 95  |                  |
| 510 | 400 | 110 |                  |
| 620 | 500 | 125 |                  |
| 360 | 250 | 90  | T<br>1<br>6<br>用 |
| 410 | 300 | 95  |                  |
| 510 | 400 | 110 |                  |
| 620 | 500 | 125 |                  |

平 面 図 1:10



断 面 図 1:10





令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                            | 様 | 名                              | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ |   |
|-------------|----------------------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------|---|---|-----|---|
|             | ・グレーチング同士必要に応じて連結させること。<br>・表面はノンスリップタイプとする。 |   | U型側溝工(プラスチック)<br>細目かさ上げグレーチング蓋 |   | WB821430           |   |   | 26  |   |
|             |                                              |   |                                |   | 備                  |   |   |     | 考 |
|             |                                              |   |                                |   | 6年7月修正<br>25年10月修正 |   |   |     |   |

- ・グレーチング同士必要に応じて連結させること。
- ・表面はノンスリップタイプとする。




皿型ブロックⅠ 1:10




(1.0m当り)

| 名 称    | 形 状 寸 法            | 単位             | 数 量   |       | 摘 要  |
|--------|--------------------|----------------|-------|-------|------|
|        |                    |                | タイプ-1 | タイプ-2 |      |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100         | m <sup>2</sup> | 0.5   | 0.4   | 再生砕石 |
| 据付モルタル | 空練, 1:3            | m <sup>3</sup> | 0.01  | 0.01  |      |
| 皿型ブロック | コンクリート打ちはなし        | m              | 1.0   | 1.0   |      |
|        | 洗出 (白ミカゲ、金華、鹿島、蛇紋) |                |       |       |      |
|        | 擬石皿型 (錆、万成を除く)     |                |       |       |      |
| 床 掘    |                    | m <sup>3</sup> | -     | -     |      |
| 埋 戻    |                    | 〃              | -     | -     |      |
| 残土処分   |                    | 〃              | -     | -     |      |

タイプ-1




タイプ-2




令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                       | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|-----------------------------|-----|-----|
|             |     |     | WC698500                    |     | 27  |
|             |     |     | 備 考                         |     |     |
|             |     |     | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 |     |     |


L型ブロック工 1:10




配筋図 1:10



タイプ-1



タイプ-2



(1.0m当り)

| 名 称      | 形 状 寸 法        | 単 位            | 数 量   |       | 摘 要               |
|----------|----------------|----------------|-------|-------|-------------------|
|          |                |                | タイプ-1 | タイプ-2 |                   |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t100     | m <sup>2</sup> | 0.5   | 0.45  | 再生砕石              |
| 据付モルタル   | 空練1:3          | m <sup>3</sup> | 0.01  | 0.01  |                   |
| 鉄筋L型ブロック | 450×85/155×600 | m              | 1.0   | 1.0   | JIS A 5372 RC250B |
| 床 掘      |                | m <sup>3</sup> | -     | -     |                   |
| 埋 戻      |                | 〃              | -     | -     |                   |
| 残土処分     |                | 〃              | -     | -     |                   |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                     | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | WC698500                                  |     |     |
|             |     |     | 備 考                                       |     |     |
|             |     |     | 13年9月修正 14年9月修正 18年3月修正 27年10月修正 28年10月修正 |     |     |

- 目地巾は10mmとし目地モルタル(1:2)使用とする。
- モルタルは、高炉セメントを使用すること。


L 型 ブ ロ ッ ク 工

28

U型側溝（A）断面図 1：20




U型側溝（B）断面図 1：20




| (1.0m当り) |         |            |                |                  |      |
|----------|---------|------------|----------------|------------------|------|
| (A)      | 名 称     | 形状寸法       | 単位             | 数 量              | 摘 要  |
|          | 基礎砕石工   | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | W+0.37           | 再生砕石 |
|          | コンクリート  | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.1W+0.27H+0.027 |      |
|          | 型 枠 損 料 |            | m <sup>2</sup> | 4H+0.44          |      |
|          | 床 堀     |            | m <sup>3</sup> | -                |      |
|          | 埋 戻     |            | 〃              | -                |      |
|          | 残 土 処 分 |            | 〃              | -                |      |
| (B)      | 名 称     | 形 状 寸 法    | 単位             | 数 量              | 摘 要  |
|          | 基礎砕石工   | 径0~40、t100 | m <sup>2</sup> | W+0.34           | 再生砕石 |
|          | コンクリート  | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.1W+0.24H+0.024 |      |
|          | 型 枠 損 料 |            | m <sup>2</sup> | 4H+0.44          |      |
|          | 床 堀     |            | m <sup>3</sup> | -                |      |
|          | 埋 戻     |            | 〃              | -                |      |
|          | 残 土 処 分 |            | 〃              | -                |      |

注) 側溝深さは、150≦H≦600とする。  
側溝幅は、250、300、400、500の4種とする。

U型側溝(D)断面図 1:20




U型側溝(E)断面図 1:20




| (1.0m当り) |          |            |                |                  |       |
|----------|----------|------------|----------------|------------------|-------|
| (D)      | 名 称      | 形 状 寸 法    | 単 位            | 数 量              | 摘 要   |
|          | 基礎碎石工    | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | W+0.37           | 再生碎石  |
|          | コンクリート   | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.1W+0.27H+0.027 |       |
|          | 型 枠 損 料  |            | m <sup>2</sup> | 4H+0.44          |       |
|          | 細目グレーチング | 枠 付        | 枚              | 1.0              | 設計書指示 |
|          | 床 堀      |            | m <sup>3</sup> | -                |       |
|          | 埋 戻      |            | 〃              | -                |       |
|          | 残 土 処 分  |            | 〃              | -                |       |
| (E)      | 名 称      | 形 状 寸 法    | 単 位            | 数 量              | 摘 要   |
|          | 基礎碎石工    | 径0~40、t100 | m <sup>2</sup> | W+0.34           | 再生碎石  |
|          | コンクリート   | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.1W+0.24H+0.024 |       |
|          | 型 枠 損 料  |            | m <sup>2</sup> | 4H+0.44          |       |
|          | 細目グレーチング | 枠 付        | 枚              | 1.0              | 設計書指示 |
|          | 床 堀      |            | m <sup>3</sup> | -                |       |
|          | 埋 戻      |            | 〃              | -                |       |
|          | 残 土 処 分  |            | 〃              | -                |       |

注) 側溝深さは、150≦H≦600とする。  
側溝幅は250、300、400、500の4種とする。

U型側溝 (G) 断面図 1:20



断面图 1:10





側面図 1:20

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                         | 名 称                | コード番号                                                             | 記 号 | ページ  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------|-----|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・グレーチング同士、必要に応じて連結させること。</li> <li>・舗装材用受枠は、錆止塗装（１回塗り）とする。</li> </ul> | U型側溝工（現場打）（F）（G）蓋付 | S5065                                                             |     | 30-2 |
|             |                                                                                                             |                    | 備 考                                                               |     |      |
|             |                                                                                                             |                    | 14年9月修正 25年10月修正 06年10月修正<br>15年9月修正 27年10月修正<br>18年3月修正 28年10月修正 |     |      |


| B   | W   |                  |
|-----|-----|------------------|
| 350 | 250 | T<br>I<br>2<br>用 |
| 400 | 300 |                  |
| 500 | 400 |                  |
| 600 | 500 |                  |
| 350 | 250 | T<br>I<br>6<br>用 |
| 400 | 300 |                  |
| 500 | 400 |                  |
| 600 | 500 |                  |




市章プレート

| 令和6年10月改定   |                                                                                                                                 |   |                   |           |                    |   |   |     |                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------|-----------|--------------------|---|---|-----|----------------------|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                               | 様 | 名                 | 称         | コード番号              | 記 | 号 | ページ |                      |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・グレーチング同士必要に応じて連結させること。</li><li>・(F)(G)については、受枠を含まない。</li><li>・表面はノンスリップタイプとする。</li></ul> |   | U型側溝工(現場打)(D)～(G) | 細目グレーチング蓋 | S5065              |   |   | 31  |                      |
|             |                                                                                                                                 |   |                   |           | 備                  |   |   |     | 考                    |
|             |                                                                                                                                 |   |                   |           | 6年7月修正<br>24年10月修正 |   |   |     | 25年10月修正<br>27年10月修正 |
|             |                                                                                                                                 |   |                   |           |                    |   |   |     |                      |


平面図 1:20



A-A' 断面図 1:20



B-B' 断面図 1:20



(1.0基当り)

| 名称      | 形状寸法        | 単位             | 数量          | 摘要    |
|---------|-------------|----------------|-------------|-------|
| 基礎砕石工   | 径0~40 t100  | m <sup>2</sup> | 0.8         | 再生砕石  |
| コンクリート  | 18-8-20BB   | m <sup>3</sup> | 0.39H+0.094 |       |
| 型枠損料    |             | m <sup>2</sup> | 5.2H+0.78   |       |
| グレーチング蓋 | 600×400用 枠付 | 枚              | 1.0         | 設計書指示 |
| 床堀      |             | m <sup>3</sup> | -           |       |
| 埋戻      |             | 〃              | -           |       |
| 残土処分    |             | 〃              | -           |       |
|         |             |                |             |       |
|         |             |                |             |       |
|         |             |                |             |       |
|         |             |                |             |       |
|         |             |                |             |       |
|         |             |                |             |       |

使用範囲 H=0.6~1.2m

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                       | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|-----------------------------|----|-----|
|             |    |    | S5085                       |    |     |
|             |    |    | 備考                          |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 27年10月修正<br>14年9月修正 |    |     |

・泥溜めが必要な場合は適宜設けること。


集水枡工 (A)

32-1


平面図 1:20



A-A' 断面図 1:20



B-B' 断面図 1:20



(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       |         | 摘要    |
|--------|------------|----------------|-------|-------|---------|-------|
|        |            |                | H=600 | H=900 | H=1,200 |       |
| 本体     |            | 個              | 1.0   | 1.0   | 1.0     |       |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.02  | 0.02  | 0.02    |       |
| モルタル   | 空練 1:3     | 〃              | 0.01  | 0.01  | 0.01    |       |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.8   | 0.8   | 0.8     | 再生砕石  |
| グレーチング |            | 枚              | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 設計書指示 |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -       |       |
| 埋戻     |            | 〃              | -     | -     | -       |       |
| 残土処分   |            | 〃              | -     | -     | -       |       |
|        |            |                |       |       |         |       |
|        |            |                |       |       |         |       |
|        |            |                |       |       |         |       |

H=600、900、1,200とする。

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                       | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|-----------------------------|----|-----|
|             |    |    | CB222800                    |    |     |
|             |    |    | 備考                          |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 27年10月修正<br>14年9月修正 |    |     |

・泥溜めが必要な場合は適宜設けること。


集水樹工 (A) - 2

32-2




平面図 1:10

断面図 1:10



表面処理 蓋 : 溶融亜鉛メッキ  
受枠 : 黒ペイント





ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

令和6年10月改定



| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様                                                                                                                    | 名称                   | コード番号                                                  | 記号 | ページ  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|----|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・荷重は歩行者用とする。</li> <li>・表面はノンスリップタイプとする。</li> <li>・蓋の開閉角度は110度とすること。</li> </ul> | 集水樹工(A)<br>(グレーチング蓋) | S5085<br>CB222800<br>備考<br>6年7月修正 27年10月修正<br>25年10月修正 |    | 33-1 |

平面図 1:10

断面図 1:10



表面処理 蓋 : 溶融亜鉛メッキ  
受枠 : 黒ペイント




ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                   | 名 称                    | コード番号                                                           | 記 号 | ページ  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・荷重は歩行者用とする。</li> <li>・表面はノンスリップタイプとする。</li> <li>・蓋の開閉角度は110度とすること。</li> </ul> | 集水柵工(A)<br>(細目グレーチング蓋) | S5085<br>CB222800<br>備 考<br>6年7月修正 25年10月修正<br>14年9月修正 27年10月修正 |     | 33-2 |

平面図 1:20




(1.0基当り)

| 名称                    | 形状寸法       | 単位             | 数量           | 摘要   |
|-----------------------|------------|----------------|--------------|------|
| 基礎砕石工                 | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.7          | 再生碎石 |
| コンクリート                | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.312H+0.084 |      |
| 型枠損料                  |            | m <sup>2</sup> | 5H+0.75      |      |
| 鋼鉄製格子蓋、<br>スチール製細目格子蓋 | 500×500用   | 枚              | 1.0          |      |
| 床堀                    |            | m <sup>3</sup> | -            |      |
| 埋戻                    |            | 〃              | -            |      |
| 残土処分                  |            | 〃              | -            |      |
|                       |            |                |              |      |
|                       |            |                |              |      |
|                       |            |                |              |      |
|                       |            |                |              |      |
|                       |            |                |              |      |

使用範囲 H=0.6~1.2m


A-A' 断面詳細図 1:20



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                      | 様 | 名           | 称 | コード番号                                | 記 号 | ページ  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------------|-----|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・荷重は歩行者用とする。</li> <li>・泥溜めが必要な場合は適宜設けること。</li> <li>・表面はノンスリップタイプとする。</li> </ul> |   | 集 水 柵 工 (B) |   | S5085                                |     | 34-1 |
|             |                                                                                                                        |   |             |   | 備 考                                  |     |      |
|             |                                                                                                                        |   |             |   | 13年9月修正 21年10月追加<br>14年9月修正 25年10月修正 |     |      |


断面図 1:10




Technical drawing showing a cross-section of a concrete slab with a metal plate. The plate is 500mm wide and 19mm thick. It is secured with two 'アンカー RB9X260L' (anchors) spaced 235mm apart. The drawing shows the plate embedded in the concrete, with the anchors passing through the plate and into the concrete.

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                         | 様 | 名       | 称           | コード番号                        | 記 | 号 | ページ  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|-------------|------------------------------|---|---|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・荷重は歩行者用とする。</li> <li>・表面はノンスリップタイプとする。</li> </ul> |   | 集水樹工（Ｂ） | （細目グレーチング蓋） | S5085<br>CB222800            |   |   | 34-2 |
|             |                                                                                           |   |         |             | 備 考                          |   |   |      |
|             |                                                                                           |   |         |             | 6年 7月修正 25年10月修正<br>21年10月修正 |   |   |      |

平面図 1:20



A-A' 断面図 1:20



(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       |         | 摘要    |
|--------|------------|----------------|-------|-------|---------|-------|
|        |            |                | H=600 | H=900 | H=1,200 |       |
| 本体     |            | 個              | 1.0   | 1.0   | 1.0     |       |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.02  | 0.02  | 0.02    |       |
| モルタル   | 空練 1:3     | 〃              | 0.01  | 0.01  | 0.01    |       |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.7   | 0.7     | 再生砕石  |
| 铸铁製格子蓋 |            | 枚              | 1.0   | 1.0   | 1.0     | 設計書指示 |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -       |       |
| 埋戻     |            | 〃              | -     | -     | -       |       |
| 残土処分   |            | 〃              | -     | -     | -       |       |
|        |            |                |       |       |         |       |
|        |            |                |       |       |         |       |
|        |            |                |       |       |         |       |

H=600、900、1,200とする。


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                       | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|-----------------------------|----|-----|
|             |    |    | CB222800                    |    |     |
|             |    |    | 備考                          |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 |    |     |

- ・荷重は歩行者用とする。
- ・泥溜めが必要な場合は適宜設けること。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。

集水樹工(B)-2


平面図 1:20



(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量   | 摘要    |
|--------|------------|----------------|------|-------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.4  | 再生砕石  |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.03 |       |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 0.2  |       |
| 会所柵    |            | 基              | 1.0  |       |
| 蓋      | 400□用      | 枚              | 1.0  | 設計書指示 |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -    |       |
| 埋戻     |            | 〃              | -    |       |
| 残土処分   |            | 〃              | -    |       |
|        |            |                |      |       |
|        |            |                |      |       |
|        |            |                |      |       |

立面図 1:20






令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名       | 称 | コード番号              | 記 号 | ページ  |
|-------------|---|---|---------|---|--------------------|-----|------|
|             |   |   | 集水柵工（C） |   | CB222800           |     | 35-1 |
|             |   |   |         |   | 備 考                |     |      |
|             |   |   |         |   | 13年9月修正<br>14年9月修正 |     |      |


グレーチング蓋詳細図 1:20

細目グレーチング蓋詳細図 1:20


コンクリート蓋詳細図 1:20



グレーチング蓋 表面処理  
溶融亜鉛メッキ



ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)




市章プレート


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                       | 名 称                    | コード番号                                      | 記 号 | ページ  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|-----|------|
|             |                                                                                           |                        | CB222800                                   |     |      |
|             |                                                                                           |                        | 備 考<br>6年7月修正 25年10月修正<br>14年9月修正 27年10月修正 |     |      |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・荷重は歩行者用とする。</li> <li>・表面はノンスリップタイプとする。</li> </ul> | 集 水 樹 工 (C)<br>( 樹 蓋 ) |                                            |     | 35-2 |


平面図 1:20




A-A断面図 1:20



B-B断面図 1:20



L型ブロック集水樹蓋詳細図 1:20




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       | 摘要   |
|--------|------------|----------------|-------|-------|------|
|        |            |                | H=600 | H=900 |      |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.3   | 0.3   | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.01  | 0.01  |      |
| モルタル   | 空練 1:3     | 〃              | 0.007 | 0.007 |      |
| 集水樹    |            | 基              | 1.0   | 1.0   |      |
| L型ブロック | 穴付き        | 個              | 1.0   | 1.0   |      |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -     | -     |      |
| 埋戻     |            | 〃              | -     | -     |      |
| 残土処分   |            | 〃              | -     | -     |      |
|        |            |                |       |       |      |
|        |            |                |       |       |      |


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                       | 記号 | ページ  |
|-------------|----|----|-----------------------------|----|------|
|             |    |    | CB222800                    |    | 37-3 |
|             |    |    | 備考                          |    |      |
|             |    |    | 13年9月追加 05年10月修正<br>14年9月修正 |    |      |




平面図 1:20




A-A断面図 1:20



B-B断面図 1:20




詳細図 1:20




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       | 摘要   |
|--------|------------|----------------|-------|-------|------|
|        |            |                | H=600 | H=900 |      |
| 基礎砕石工  | 径0~40 ｾ100 | m <sup>2</sup> | 0.3   | 0.3   | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.01  | 0.01  |      |
| モルタル   | 空練 1:3     | 〃              | 0.007 | 0.007 |      |
| 集水樹    |            | 基              | 1.0   | 1.0   |      |
| 皿型ブロック | 穴付き        | 個              | 1.0   | 1.0   |      |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup> | -     | -     |      |
| 埋戻     |            | 〃              | -     | -     |      |
| 残土処分   |            | 〃              | -     | -     |      |


縁石ブロック工 (A) 1:10




縁石ブロック工 (B) 1:10




縁石ブロック工 (C) 1:10



縁石ブロック工 (D) 1:10




縁石ブロック工 (F) 1:10




基礎工

タイプ-1



タイプ-2



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                                                                                                                      | 名 称                            | コード番号                           | 記 号 | ページ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・目地巾は10mmを標準とし、目地モルタル（1：2）使用とする。</li><li>・目地深さは係員指示とする。</li><li>・輪荷重のかかる場合は別途検討すること。</li><li>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li><li>・（A）、（B）、（C）、（D）、（F）は、下水汚泥溶融スラグ混入製品の使用を原則とする。</li></ul> | 縁石ブロック工<br>（A）、（B）、（C）、（D）、（F） | CB422510                        |     | 38  |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |                                | CB422520                        |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |                                | 備 考                             |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |                                | 14年 9月修正<br>15年10月修正<br>18年3月修正 |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |                                | 21年10月修正<br>25年10月修正            |     |     |

- 目地巾は10mmを標準とし、目地モルタル(1:2)使用とする。
- 目地深さは係員指示とする。
- 輪荷重のかかる場合は別途検討すること。
- モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- (A)、(B)、(C)、(D)、(F)は、下水汚泥溶融スラグ混入製品の使用を原則とする。

## タイプ1 数 量 表

(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法            | 単位             | 数 量   |       |       |       |       | 摘要 |
|--------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|        |                 |                | (A)   | (B)   | (C)   | (D)   | (F)   |    |
| 基礎砕石工  | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.305 | 0.270 | 0.200 | 0.220 | 0.308 |    |
| 据付モルタル | 空練り 1:3         | m <sup>3</sup> | 0.009 | 0.008 | 0.006 | 0.006 | 0.009 |    |
| 縁石ブロック |                 | 個              | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
| 床掘     |                 | m <sup>3</sup> | －     | －     | －     | －     |       |    |
| 埋戻     |                 | 〃              | －     | －     | －     | －     |       |    |
| 残土処分   |                 | 〃              | －     | －     | －     | －     |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |

## タイプ2 数 量 表


(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法            | 単位             | 数 量   |       |       |       |       | 摘要 |
|--------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|----|
|        |                 |                | (A)   | (B)   | (C)   | (D)   | (F)   |    |
| 基礎砕石工  | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.25  | 0.22  | 0.15  | 0.17  | 0.25  |    |
| 据付モルタル | 空練り 1:3         | m <sup>3</sup> | 0.007 | 0.006 | 0.004 | 0.005 | 0.007 |    |
| 縁石ブロック |                 | 個              | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 | 1.639 |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
| 床掘     |                 | m <sup>3</sup> | －     | －     | －     | －     |       |    |
| 埋戻     |                 | 〃              | －     | －     | －     | －     |       |    |
| 残土処分   |                 | 〃              | －     | －     | －     | －     |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |
|        |                 |                |       |       |       |       |       |    |


令和6年10月改定

|             |                       |                                    |                                        |     |     |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|----------------------------------------|-----|-----|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                   | 名 称                                | コード番号                                  | 記 号 | ページ |
|             | ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 | 縁石ブロック工 数量表<br>(A)、(B)、(C)、(D)、(F) | CB422510<br>CB422520                   |     | 39  |
|             |                       |                                    | 備 考                                    |     |     |
|             |                       |                                    | 14年 9月修正 21年10月修正<br>15年10月修正 22年10月修正 |     |     |

レンガ縁石工（A）




平面図 1:10




断面図 1:10

レンガ縁石工（B）




平面図 1:10




断面図 1:10

レンガ縁石工（C）




平面図 1:10




断面図 1:10

レンガ縁石工（D）



平面図 1:10



断面図 1:10


| 名称       | 形状寸法            | 単位             | 数量     |         |         |        | 摘要        |
|----------|-----------------|----------------|--------|---------|---------|--------|-----------|
|          |                 |                | (A)    | (B)     | (C)     | (D)    |           |
| 基礎砕石工    | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 1.6    | 2.7     | 3.1     | 2.3    |           |
| 据付モルタル   | 1:3             | m <sup>3</sup> | 0.048  | 0.081   | 0.093   | 0.069  |           |
| 普通レンガ    | 4種 210x100x60   | 個              |        |         |         | 48,165 | JIS R1250 |
| 面取り普通レンガ | 4種 1面-①         | 〃              | 48,165 |         |         | 48,165 | JIS R1250 |
| 面取り普通レンガ | 4種 1面-②         | 〃              |        | 154,411 | 154,411 |        | JIS R1250 |
| 目地モルタル   | 1:3             | m <sup>3</sup> | 0.001  | 0.023   | 0.023   | 0.013  |           |
| 床掘       |                 | m <sup>3</sup> | -      | -       | -       | -      |           |
| 埋戻       |                 | 〃              | -      | -       | -       | -      |           |
| 残土処分     |                 | 〃              | -      | -       | -       | -      |           |

※レンガの個数にはロス率5%を含んでいる。


令和6年10月改定

- ・目地は巾8mmを標準とし、モルタル（1：3）の使用とする。
- ・目地深さは、係員指示とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。


玉石縁石（径150級） 1：10



玉石縁石（径200級） 1：10



玉石縁石（径250級） 1：10



（1.0m当り）

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数 量     |       |       | 摘要 |
|--------|------------|----------------|---------|-------|-------|----|
|        |            |                | 花コウ岩系玉石 |       |       |    |
|        |            |                | 径150級   | 径200級 | 径250級 |    |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.25    | 0.30  | 0.35  |    |
| 据付モルタル | 空練 1：3     | m <sup>3</sup> | 0.014   | 0.016 | 0.022 |    |
| 自 然 石  | 玉 石        | 個              | 6.6     | 5.0   | 4.0   |    |
| 床掘     |            | m <sup>3</sup> | －       | －     | －     |    |
| 埋戻     |            | 〃              | －       | －     | －     |    |
| 残土処分   |            | 〃              | －       | －     | －     |    |
|        |            |                |         |       |       |    |
|        |            |                |         |       |       |    |
|        |            |                |         |       |       |    |
|        |            |                |         |       |       |    |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                              | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | WC694300                                           |     |     |
|             |     |     | 備 考                                                |     |     |
|             |     |     | 05年 7月修正 27年10月修正<br>14年 9月修正 05年10月修正<br>18年 3月修正 |     |     |


- ・目地モルタル（1：3）を使用すること。
- ・目地深さについては係員指示とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。

石材縁石工


花コウ岩雑石縁石 1：10



丹波雑石縁石 1：10



正面図 1：10



注) メジは深メジとする。


(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数 量    | 摘 要 |
|--------|------------|----------------|--------|-----|
|        |            |                | 雑 石    |     |
|        |            |                | 控250以上 |     |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.35   |     |
| 据付モルタル | 空練 1:3     | m <sup>3</sup> | 0.022  |     |
| 自 然 石  | 雑 石        | m              | 1.0    |     |
| 床掘     |            | m <sup>3</sup> | -      |     |
| 埋戻     |            | 〃              | -      |     |
| 残土処分   |            | 〃              | -      |     |
|        |            |                |        |     |
|        |            |                |        |     |
|        |            |                |        |     |
|        |            |                |        |     |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                   | 名 称   | コード番号                                           | 記 号 | ページ  |
|-------------|-----------------------|-------|-------------------------------------------------|-----|------|
|             | ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 | 石材縁石工 | WC694300                                        |     | 43-2 |
|             |                       |       | 備 考                                             |     |      |
|             |                       |       | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 27年10月修正<br>18年3月修正 |     |      |

正面図 1:10



断面図 1:10




(1.0m当り)

| 名称    | 形状寸法            | 単位             | 数量    | 摘要 |
|-------|-----------------|----------------|-------|----|
| 基礎砕石工 | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.5   |    |
| モルタル  | 空練 1:3          | m <sup>3</sup> | 0.015 |    |
| 雑割石   | 控350内外          | 個              | 3.0   |    |
| 床堀    |                 | m <sup>3</sup> | -     |    |
| 埋戻    |                 | 〃              | -     |    |
| 残土処分  |                 | 〃              | -     |    |
|       |                 |                |       |    |
|       |                 |                |       |    |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕<br>様<br><br>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 | 名<br>称<br><br>石 材 縁 石 工 | コード番号                       | 記 号 | ページ |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-----|-----|
|             |                                     |                         | WC694300                    |     |     |
|             |                                     |                         | 備 考                         |     |     |
|             |                                     |                         | 13年9月修正 27年10月修正<br>14年9月修正 |     |     |

平面図 1:20  
(根囲いブロック神戸市A型)




A-A' 断面図 1:20




基礎工

タイプ-1



タイプ-2



(1.0箇所当り)

| 名 称     | 形状寸法            | 単位             | 数 量   |       | 摘 要 |
|---------|-----------------|----------------|-------|-------|-----|
|         |                 |                | タイプ-1 | タイプ-2 |     |
| 基礎砕石工   | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.79  | 0.63  |     |
| コンクリート  | 18-8-20BB       | m <sup>3</sup> | 0.037 |       |     |
| 型枠損料    |                 | m <sup>2</sup> | 0.379 | 0.379 |     |
| 据付モルタル  | 空練 1:3          | m <sup>3</sup> | 0.004 |       |     |
| 根囲いブロック | 神戸市A型           | 箇所             | 1.0   |       |     |
| 客 土     |                 | m <sup>3</sup> | 0.530 | 0.457 |     |
| 床 堀     |                 | 〃              | -     | -     |     |
| 埋 戻     |                 | 〃              | -     | -     |     |
| 残土処分    |                 | 〃              | -     | -     |     |
|         |                 |                |       |       |     |

客 土 種 類

| 名 称       | 内 容                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 植栽樹用真砂土   | (真砂土1.0m <sup>3</sup> )/m <sup>3</sup>                             |
| 植栽樹用客土(A) | (バーク100kg、真砂土0.8m <sup>3</sup> )/m <sup>3</sup>                    |
| 植栽樹用客土(B) | (真砂土0.7m <sup>3</sup> 、ピートモス100ℓ、パーライト200ℓ、熔成燐肥1kg)/m <sup>3</sup> |
| 植栽樹用客土(C) | (真砂土0.8m <sup>3</sup> 、パーライト200ℓ)/m <sup>3</sup>                   |


令和6年10月改定

- ・目地巾は10mmを標準とし、目地モルタル(1:3)使用とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・根囲いブロックは、下水汚泥溶融スラグ混入製品の使用を原則とする。


13年 9月修正 25年10月修正  
14年 9月修正 05年10月修正  
18年 3月修正



平面図 1:20  
(根囲いブロック神戸市B型)




A-A' 断面図 1:20




基礎工

タイプ-1



タイプ-2



(1.0箇所当り)

| 名 称     | 形状寸法            | 単位             | 数 量   |       | 摘 要 |
|---------|-----------------|----------------|-------|-------|-----|
|         |                 |                | タイプ-1 | タイプ-2 |     |
| 基礎砕石工   | 再生砕石 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 1.09  | 0.87  |     |
| コンクリート  | 18-8-20BB       | m <sup>3</sup> | 0.052 |       |     |
| 型枠損料    |                 | m <sup>2</sup> | 0.525 | 0.525 |     |
| 据付モルタル  | 空練 1:3          | m <sup>3</sup> | 0.006 |       |     |
| 根囲いブロック | 神戸市B型           | 箇所             | 1.0   |       |     |
| 客 土     |                 | m <sup>3</sup> | 0.924 | 0.819 |     |
| 床 堀     |                 | 〃              | -     | -     |     |
| 埋 戻     |                 | 〃              | -     | -     |     |
| 残土処分    |                 | 〃              | -     | -     |     |
|         |                 |                |       |       |     |


客 土 種 類

| 名 称       | 内 容                                                                |
|-----------|--------------------------------------------------------------------|
| 植栽樹用真砂土   | (真砂土1.0m <sup>3</sup> )/m <sup>3</sup>                             |
| 植栽樹用客土(A) | (パーク100kg、真砂土0.8m <sup>3</sup> )/m <sup>3</sup>                    |
| 植栽樹用客土(B) | (真砂土0.7m <sup>3</sup> 、ピートモス100ℓ、パーライト200ℓ、熔成燐肥1kg)/m <sup>3</sup> |
| 植栽樹用客土(C) | (真砂土0.8m <sup>3</sup> 、パーライト200ℓ)/m <sup>3</sup>                   |


令和6年10月改定

- ・目地巾は10mmを標準とし、目地モルタル(1:3)使用とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・根囲いブロックは、下水汚泥溶融スラグ混入製品の使用を原則とする。

コンクリート舗装工-1 1：20



コンクリート舗装工-2 1：20



(1.0㎡当り)

| 名 称     | 形状寸法       | 単 位 | 数 量   |       | 摘 要 |
|---------|------------|-----|-------|-------|-----|
|         |            |     | タイプ-1 | タイプ-2 |     |
| 路盤工     | 径0~30 ｾ100 | ㎡   | 1.0   |       |     |
| 〃       | 径0~40 ｾ150 | 〃   |       | 1.0   |     |
| 溶接金網    | φ6 150×150 | ㎡   |       | 1.0   |     |
| コンクリート  | 18-8-20BB  | ㎥   | 0.07  | 0.10  |     |
| 表面仕上    | 表面仕上げ無し    |     |       |       |     |
|         | はけ引き仕上げ    | ㎡   | 1.0   | 1.0   |     |
| プライムコート |            | ㎡   | 1.0   | 1.0   |     |
| 堀削      |            | ㎥   | -     | -     |     |
| 残土処分    |            | 〃   | -     | -     |     |
|         |            |     |       |       |     |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                | 名 称           | コード番号                                      | 記 号 | ページ  |
|-------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|-----|------|
|             |                                                    |               |                                            |     |      |
|             |                                                    |               | 備考<br>16年 9月・11月修正<br>22年10月修正<br>24年10月修正 |     |      |
|             | ・伸縮目地間隔は5mを標準とする。<br>・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両通行用とする。 | コンクリート舗装工-1，2 | 25年10月修正<br>27年10月修正<br>02年10月修正           |     | 45-1 |


(1.0㎡当り)

| 名称     | 形状寸法   | 単位             | 数量    |       | 摘要 |
|--------|--------|----------------|-------|-------|----|
|        |        |                | (A)   | (B)   |    |
| ふるい真砂土 | 5mm目通し | m <sup>3</sup> | 0.063 | 0.127 |    |
| 堀削     |        | m <sup>3</sup> | -     | -     |    |
| 残土処分   |        | 〃              | -     | -     |    |
|        |        |                |       |       |    |

真砂土敷均し工（A） 1：20




真砂土敷均し工（B） 1：20



令和6年10月改定

|             |   |   |               |   |                    |   |   |      |
|-------------|---|---|---------------|---|--------------------|---|---|------|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 | 様 | 名             | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ  |
|             |   |   | 真砂土敷均し工（A）（B） |   |                    |   |   | 45-2 |
|             |   |   |               |   | 備考                 |   |   |      |
|             |   |   |               |   | 5年7月修正<br>15年10月修正 |   |   |      |



平板舗装工-1 1:10




(1.0m<sup>2</sup>当り)

| 名称   | 形状寸法            | 単位             | 数量    |       | 摘要   |
|------|-----------------|----------------|-------|-------|------|
|      |                 |                | タイプ-1 | タイプ-2 |      |
| モルタル | 空練1:3           | m <sup>3</sup> | 0.03  | 0.03  |      |
| 路盤工  | 再生碎石 径0~30 t100 | m <sup>2</sup> | 1.0   |       |      |
| 〃    | 〃 径0~40 t150    | 〃              |       | 1.0   |      |
| 平板   | 300×300×60      | m <sup>2</sup> | 1.0   |       | 砂目地共 |
| 〃    | 300×300×80      | m <sup>2</sup> |       | 1.0   | 砂目地共 |
| 掘削   |                 | m <sup>3</sup> | -     | -     |      |
| 残土処分 |                 | 〃              | -     | -     |      |

平板舗装工-2 1:10




(1.0m<sup>2</sup>当り)




擴大 ㄨ

インターロッキングブロック舗装工-1 1:10




インターロッキングブロック舗装T-2 1:10




| 名称            | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       |       |       | 摘要   |
|---------------|------------|----------------|-------|-------|-------|-------|------|
|               |            |                | 標準品   |       | 透水タイプ |       |      |
|               |            |                | タイプ-1 | タイプ-2 | タイプ-1 | タイプ-2 |      |
| 路盤工           | 径0~30 t100 | m <sup>2</sup> | 1.0   |       | 1.0   |       |      |
| 〃             | 径0~40 t150 | m <sup>2</sup> |       | 1.0   |       | 1.0   |      |
| 砂             |            | m <sup>3</sup> | 0.03  | 0.02  | 0.03  | 0.02  |      |
| 透水シート         |            | m <sup>2</sup> |       |       | 1.0   | 1.0   |      |
| インターロッキングブロック | t60        | m <sup>2</sup> | 1.0   |       | 1.0   |       | 砂目地共 |
|               | t80        | m <sup>2</sup> |       | 1.0   |       | 1.0   | 〃    |
| 掘削            |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     |      |
| 残土処分          |            | m <sup>3</sup> | -     | -     | -     | -     |      |

インターロッキングブロック舗装工-1 1:10  
(透水タイプ)




インターロッキングブロック舗装Ⅱ-2 1:10  
(透水タイプ)




令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 様 | 名                     | 称 | コード番号                                      | 記 | 号 | ページ  |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------|---|--------------------------------------------|---|---|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両通行用とする。</li> <li>・透水タイプのブロックは、透水係数が<math>1 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}</math>以上のものとする。</li> <li>・透水タイプのブロックを使用する場合、路床条件により必要と判断される時には、路盤工下部へのフィルター層の布設を別途検討すること。</li> <li>・ブロックは福祉対応型（目地の空きが9mm以下）のものとする。</li> <li>・透水シートの材質については、透水係数が<math>1 \times 10^{-2} \text{ cm/sec}</math>以上、単位面積当りの質量が<math>60 \text{ g/m}^2</math>以上、引張り強さが<math>100 \text{ N/5cm}</math>以上の耐久性のあるものとする。</li> </ul> |   | インターロッキングブロック舗装工-1, 2 |   | WB810410                                   |   |   | 46-2 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                       |   | 備 考                                        |   |   |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |   |                       |   | 15年10月修正 22年10月修正<br>16年 9月・11月修正 25年10月修正 |   |   |      |

レンガ舗装工（A）-1 1：10  
（平敷き）




レンガ舗装工（B）-1 1：10  
（小端立て敷き）




(1.0m<sup>2</sup> 当り)

| 名称      | 形状寸法            | 単位             | 数 量   |       |       |       | 摘要                   |
|---------|-----------------|----------------|-------|-------|-------|-------|----------------------|
|         |                 |                | (A)-1 | (A)-2 | (B)-1 | (B)-2 |                      |
| コンクリート  | 18-8-20BB       | m <sup>3</sup> |       | 0.050 |       | 0.050 |                      |
| モルタル    | 空練 1:3          | 〃              | 0.034 | 0.034 | 0.034 | 0.034 |                      |
| 普通レンガ   | 4種 210x100x60   | m <sup>2</sup> | 1.0   | 1.0   | 1.0   | 1.0   | JIS R1250<br>目地モルタル共 |
| 路盤工     | 再生砕石 径0~30 t100 | 〃              | 1.0   |       | 1.0   |       |                      |
| 〃       | 再生砕石 径0~40 t150 | 〃              |       | 1.0   |       | 1.0   |                      |
| プライムコート |                 | m <sup>2</sup> |       | 1.0   |       | 1.0   |                      |
| 掘削      |                 | m              | -     | -     | -     | -     |                      |
| 残土処分    |                 | 〃              | -     | -     | -     | -     |                      |


レンガ舗装工（A）-2 1：10  
（平敷き）




レンガ舗装工（B）-2 1：10  
（小端立て敷き）




敷 方 （レンガ舗装）




レンガ目地



布目地



市松目地





網代目地


- ・伸縮目地間隔については係員指示とする。
- ・目地巾は8mmを標準とし、目地モルタル（1：3）使用とする。又、その仕上げ深さは、係員指示とする。
- ・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両用とする。
- ・敷き方は係員指示とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。

(1.0㎡当り)


| 名 称     | 形 状 寸 法         | 単 位            | 数 量     |         | 摘 要     |
|---------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|
|         |                 |                | (A) - 1 | (B) - 1 |         |
| コンクリート  | 18-8-20BB       | m <sup>3</sup> | 0.07    | 0.07    |         |
| モ ル タ ル | 空練1:3           | 〃              | 0.034   | 0.034   |         |
| 鉄 平 石   |                 | m <sup>2</sup> | 1.0     | 1.0     | 目地モルタル共 |
| 路盤工     | 再生砕石径 0~30 t100 | 〃              | 1.0     | 1.0     |         |
|         | 再生砕石 径0~40 t150 | 〃              |         |         |         |
| プライムコート |                 | m <sup>2</sup> | 1.0     | 1.0     |         |
| 掘 削     |                 | m <sup>3</sup> | -       | -       |         |
| 残 土 処 分 |                 | 〃              | -       | -       |         |



平 面 図 (乱張り)




平 面 図 (方形張り)



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                             | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|-----------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | CB221910<br>CB221911              |     |     |
|             |     |     | 備 考                               |     |     |
|             |     |     | 15年10月修正 25年10月修正<br>16年 9月・11月修正 |     |     |

豆砂利洗い出舗装工－１ １：１０



(1.0㎡当り)

| 名称      | 形状寸法               | 単位 | 数量    | 摘要 |
|---------|--------------------|----|-------|----|
|         |                    |    | タイプ－１ |    |
| 路盤工     | 再生碎石 径0～30<br>t100 | ㎡  | 1.0   |    |
| 〃       | 〃 径0～40<br>t150    | 〃  |       |    |
| コンクリート  | 18-8-20BB          | ㎥  | 0.07  |    |
| 豆砂利     | 那智黒                | ㎡  | 1.0   |    |
|         | 五 色                |    |       |    |
|         | 大 磯                |    |       |    |
|         | サビ砂利               |    |       |    |
| プライムコート |                    | ㎡  | 1.0   |    |
| 残土処分    |                    | ㎥  | －     |    |
| 堀削      |                    | ㎥  | －     |    |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                     | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|-------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | S5166                                     |     |     |
|             |     |     | 備 考                                       |     |     |
|             |     |     | 15年10月修正 18年3月修正<br>16年 9月・11月修正 25年10月修正 |     |     |

- ・伸縮目地間隔については係員指示とする。
- ・タイプ－１は歩行者通行用とする。
- ・骨材は20kg/㎡使用すること。


洗い出し舗装工－１



簡易アスファルト舗装工-1 断面図 1:10



簡易アスファルト舗装工-2 断面図 1:10



(1.0㎡当り)


| 名 称       | 形 状 寸 法         | 単位 | 数 量   |       | 摘 要 |
|-----------|-----------------|----|-------|-------|-----|
|           |                 |    | タイプ-1 | タイプ-2 |     |
| 路盤工       | 再生砕石 径0~30 t100 | ㎡  | 1.0   |       |     |
| 〃         | 〃 径0~40 t150    | 〃  |       | 1.0   |     |
| 再生細粒度アスコン | t30             | 〃  | 1.0   |       |     |
| 再生細粒度アスコン | t40             | 〃  |       | 1.0   |     |
| 掘削        |                 | ㎥  | -     | -     |     |
| 残土処分      |                 | 〃  | -     | -     |     |
|           |                 |    |       |       |     |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                    | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | —                                        |     |     |
|             |     |     | 備 考                                      |     |     |
|             |     |     | 15年10月修正 18年3月修正<br>16年9月・11月修正 27年10月修正 |     |     |


(1.0㎡当り)

透水性アスファルト舗装工-1  
断面図 1:10



| 名称      | 形状寸法            | 単位 | 数量    |       | 摘要 |
|---------|-----------------|----|-------|-------|----|
|         |                 |    | タイプ-1 | タイプ-2 |    |
| 路盤工     | 再生砕石 径0~30 t100 | ㎡  | 1.0   |       |    |
|         | 〃 径0~40 t150    | 〃  |       | 1.0   |    |
| 開粒度アスコン | t30             | 〃  | 1.0   |       |    |
|         | t40             | 〃  |       | 1.0   |    |
| 掘削      |                 | ㎥  | -     | -     |    |
| 残土処分    |                 | 〃  | -     | -     |    |
|         |                 |    |       |       |    |
|         |                 |    |       |       |    |
|         |                 |    |       |       |    |
|         |                 |    |       |       |    |


透水性アスファルト舗装工-2  
断面図 1:10



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様                                                                               | 名称               | コード番号                            | 記号 | ページ  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------------------|----|------|
|             | ・タイプ-1は歩行者通行用、タイプ-2は管理車両通行用とする。<br>・路床条件により必要と判断される場合、路盤工下部へのフィルター層の敷設を別途検討すること。 | 透水性アスファルト舗装工-1、2 | -                                |    | 51-1 |
|             |                                                                                  |                  | 備考                               |    |      |
|             |                                                                                  |                  | 15年10月修正 18年3月修正<br>16年 9月・11月修正 |    |      |


脱色カラーアスファルト舗装工－１ 断面図 １：１０



(1.0㎡当り)

| 名称        | 形状寸法            | 単位 | 数量    |       | 摘要 |
|-----------|-----------------|----|-------|-------|----|
|           |                 |    | 標準品   |       |    |
|           |                 |    | タイプ-1 | タイプ-2 |    |
| 路盤工       | 再生砕石 径0～30 t100 | ㎡  | 1.0   |       |    |
| 〃         | 〃 径0～40 t150    | 〃  |       | 1.0   |    |
| 脱色カラーアスコン | 細粒度 t30         | 〃  | 1.0   |       |    |
| 〃         | 密粒度 t40         | 〃  |       | 1.0   |    |
| 掘削        |                 | ㎥  | -     | -     |    |
| 残土処分      |                 | 〃  | -     | -     |    |
|           |                 |    |       |       |    |
|           |                 |    |       |       |    |


脱色カラーアスファルト舗装工－２ 断面図 １：１０



令和6年10月改定

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             |                      |       |     |     |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|----------------------|-------|-----|-----|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 様 | 名           | 称                    | コード番号 | 記 号 | ページ |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・この舗装は、脱色アスファルトの内、顔料を加えて着色するものをいう。</li><li>・タイプ１は歩行者通行用、タイプ２は管理車両通行用とする。</li><li>・表層の色はアイボリー系とし、メーカーよりサンプルを取り寄せ監督員の承認を得ること。</li><li>・粗骨材最大寸法は13mmで、空隙率は3～6％とする。</li><li>・細粒度、密粒度共にアスファルト混合物は舗装施工便覧に記載されている基準を満たすものであること。</li><li>・バインダーは石油樹脂系とし、ポリマー改質アスファルト 1 型 同程度もしくはそれ以上の性能を有するものを使用すること。</li><li>・プライムコートには脱色乳剤を使用すること。</li></ul> |   | 脱色カラーアスファルト | －                    | 51-2  |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 舗装工-1, 2    | 備 考                  |       |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |             | 24年10月追加<br>27年10月修正 |       |     |     |


透水性脱色カラーアスファルト舗装工－１ 断面図 １：１０



(1.0m<sup>2</sup> 当り)

| 名称        | 形状寸法            | 単位             | 数量    |       | 摘要 |
|-----------|-----------------|----------------|-------|-------|----|
|           |                 |                | 透水タイプ |       |    |
|           |                 |                | タイプ-1 | タイプ-2 |    |
| 路盤工       | 再生碎石 径0～30 t100 | m <sup>2</sup> | 1.0   |       |    |
| 〃         | 〃 径0～40 t150    | 〃              |       | 1.0   |    |
| 脱色カラーアスコン | 開粒度 t30         | 〃              | 1.0   |       |    |
| 〃         | 〃 t40           | 〃              |       | 1.0   |    |
| 掘削        |                 | m <sup>3</sup> | －     | －     |    |
| 残土処分      |                 | 〃              | －     | －     |    |
|           |                 |                |       |       |    |
|           |                 |                |       |       |    |

透水性脱色カラーアスファルト舗装工－２ 断面図 １：１０



令和6年10月改定

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                            |                      |       |     |     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------|-----|-----|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 様                                                                                             | 名                          | 称                    | コード番号 | 記 号 | ページ |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・この舗装は、脱色アスファルトの内、顔料を加えて着色するものをいう。</li><li>・タイプ-1は歩行者通行用、タイプ-2は管理車両通行用とする。</li><li>・表層の色はアイボリー系とし、メーカーよりサンプルを取り寄せ監督員の承諾を得ること。</li><li>・粗骨材最大寸法は13mm、空隙率は12～20%とする。</li><li>・アスファルト混合物は舗装施工便覧に記載されている基準を満たすものであること。</li><li>・バインダーは石油樹脂系とし、性状はポリマー改質アスファルトⅠ型同程度もしくはそれ以上の性能を有するものを使用すること。</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>・路床条件により必要と判断される場合、路盤工下部へのフィルター層の敷設を別途検討すること。</li></ul> | 透水性脱色カラーアスファルト<br>舗装工-1, 2 | -                    | 51-3  |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                            | 備 考                  |       |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                               |                            | 24年10月追加<br>27年10月修正 |       |     |     |


（インターロッキングブロック舗装の場合）

(1.0㎡当り)


| 名称            | 形状寸法            | 単位 | 数量    |       |       |       | 摘要            |
|---------------|-----------------|----|-------|-------|-------|-------|---------------|
|               |                 |    | 非透水   |       | 透水    |       |               |
|               |                 |    | タイプ-1 | タイプ-2 | タイプ-1 | タイプ-2 |               |
| 路盤工           | 再生砕石 径0～30 t100 | ㎡  | 1.0   |       | 1.0   |       |               |
| 〃             | 〃 径0～40 t150    | 〃  |       | 1.0   |       | 1.0   |               |
| 砂             |                 | ㎡  | 0.03  | 0.02  | 0.03  | 0.02  |               |
| 透水シート         |                 | ㎡  |       |       | 1.0   | 1.0   |               |
| 視覚障がい者誘導用ブロック | 300×300×60 t60  | 〃  | 1.0   |       | 1.0   |       | 砂目地共、透水・非透水共通 |
|               | 300×300×80 t80  | 〃  |       | 1.0   |       | 1.0   | 砂目地共、透水・非透水共通 |
| 掘削            |                 | ㎡  | -     | -     | -     | -     |               |
| 残土処分          |                 | 〃  | -     | -     | -     | -     |               |

周辺舗装が非透水性の場合

視覚障がい者誘導用ブロック工-1 1：10




視覚障がい者誘導用ブロック工-2 1：10




周辺舗装が透水性の場合

視覚障がい者誘導用ブロック工-1（透水タイプ） 1：10



視覚障がい者誘導用ブロック工-2（透水タイプ） 1：10




令和6年10月改定


- ・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両通行用とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・形状については、JIS T 9251（視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列）に示された仕様に従うこと。
- ・設置の際には、周囲の路面との傾度比2.0以上を確保すること。
- ・透水シートの材質については、透水係数が $1 \times 10^{-2} \text{cm/sec}$ 以上、単位面積当たりの質量が $60 \text{g/m}^2$ 以上、引張り強さが $100 \text{N/5cm}$ 以上の耐久性のあるものとする。
- ・透水タイプのブロックを使用する場合、路床条件により必要と判断される時には、路盤工下部へのフィルター層の布設を別途検討すること。

（平板ブロック舗装の場合）

視覚障がい者誘導用ブロック工-1 1：10



視覚障がい者誘導用ブロック工-2 1：10



(1.0㎡当り)

| 名称            | 形状寸法            | 単位             | 数量    |       | 摘要   |
|---------------|-----------------|----------------|-------|-------|------|
|               |                 |                | タイプ-1 | タイプ-2 |      |
| モルタル          | 空練1：3           | m <sup>3</sup> | 0.03  | 0.03  |      |
| 路盤工           | 再生砕石 径0～30 t100 | m <sup>2</sup> | 1.0   |       |      |
| 〃             | 〃 径0～40 t150    | 〃              |       | 1.0   |      |
| 視覚障がい者誘導用ブロック | 300×300×60 t60  | 〃              | 1.0   |       | 砂目地共 |
|               | 300×300×80 t80  | 〃              |       | 1.0   | 砂目地共 |
| 掘削            |                 | m <sup>3</sup> | -     | -     |      |
| 残土処分          |                 | 〃              | -     | -     |      |

令和6年10月改定



| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号    | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|----------|-----|-----|
|             |     |     | CB422530 |     |     |
|             |     |     | 備 考      |     |     |
|             |     |     | 24年10月追加 |     |     |

- ・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両通行用とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・形状については、JIS T 9251（視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列）に示された仕様に従うこと。
- ・設置の際には、周囲の路面との輝度比2.0以上を確保すること。

視覚障がい者誘導用ブロック工-1，2

52-3

(アスファルト舗装、コンクリート舗装の場合)



(1.0m<sup>2</sup>当り)

| 名称            | 形状寸法           | 単位             | 数量    |       | 摘要 |
|---------------|----------------|----------------|-------|-------|----|
|               |                |                | タイプ-1 | タイプ-2 |    |
| モルタル          | 空練1:3          | m <sup>3</sup> | 0.02  | 0.02  |    |
| コンクリート        | 18-8-20BB      | 〃              | 0.06  | 0.06  |    |
| 視覚障がい者誘導用ブロック | 300×300×60 t60 | m <sup>2</sup> | 1.0   |       |    |
|               | 300×300×80 t80 | 〃              |       | 1.0   |    |
| プライムコート       |                | m <sup>2</sup> | 1.0   | 1.0   |    |
| 掘削            |                | m <sup>3</sup> | -     | -     |    |
| 残土処分          |                | 〃              | -     | -     |    |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号    | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|----------|-----|-----|
|             |     |     | CB422530 |     |     |
|             |     |     | 備 考      |     |     |
|             |     |     | 24年10月追加 |     |     |

- ・タイプ1は歩行者通行用、タイプ2は管理車両通行用とする。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。
- ・形状については、J I S T 9251（視覚障がい者誘導用ブロック等の突起の形状・寸法及びその配列）に示された仕様に従うこと。
- ・設置の際には、周囲の路面との輝度比2.0以上を確保すること。


視覚障がい者誘導用ブロック工-1, 2

52-4

平面图 1:20



側 面 図 1:20



(1.0基当り)


| 名 称   | 形 状 寸 法           | 単位 | 数 量   |       |       |       | 適 用                   |
|-------|-------------------|----|-------|-------|-------|-------|-----------------------|
|       |                   |    | (A)   | (B)   | (C)   | (D)   |                       |
| 杉 丸 太 | 末口径12cm<br>L=1.0m | m  | 1.0   |       |       |       | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃     | 〃<br>〃 1=1.2m     | 〃  |       | 1.2   |       |       |                       |
| 〃     | 〃<br>〃 1=1.5m     | 〃  |       |       | 1.5   |       |                       |
| 〃     | 〃<br>〃 1=1.8m     | 〃  |       |       |       | 1.8   |                       |
| 〃     | 末口径9cm<br>〃=0.6m  | 〃  | 1.2   | 1.2   | 1.2   | 1.2   |                       |
| 鉄 線   | #8                | kg | 0.426 | 0.426 | 0.426 | 0.426 |                       |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                                                                                                                      | 名 称          | コード番号                | 記 号 | ページ  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・木材寸法は、仕上げ寸法とする。</li> <li>・切り口は面取りを行うこと。</li> <li>・番線は、支柱側でクロスさせ、横丸太の後ろ側で結束すること。</li> <li>・加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。</li> </ul> | 丸太階段工（A）～（D） |                      |     | 53-1 |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |              | 備 考                  |     |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                          |              | 15年10月修正<br>18年 9月修正 |     |      |




平面図 1:20



正面図 1:20

側面図 1:20



・( ) 内寸法は2T-15


(1.0組当り)

| 名称   | 形状寸法                             | 単位 | 数量    |       | 摘要                    |
|------|----------------------------------|----|-------|-------|-----------------------|
|      |                                  |    | 2T-15 | 2T-18 |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm $\varnothing=1.5$ m | 本  | 2.0   |       | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃 $\varnothing=1.8$ m            | 〃  |       | 2.0   |                       |
| 〃    | 〃 $\varnothing=0.6$ m            | 〃  | 1.0   | 1.0   |                       |
| 結束材料 |                                  | 式  | 1.0   | 1.0   |                       |
|      |                                  |    |       |       |                       |

令和6年10月改定


|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                                      |           |    |     |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------------|-----------|----|-----|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名       | 称 | コード番号                                | 記         | 号  | ページ |
|             | <div>・結束材料とは垂鉛引鉄線（＃18）、洋釘（10cm）、シュロ縄（6mm）、杉皮（杉皮テープでも可）等を示す。<br/>・結束は綾掛（裏二文字型）とし、樹木結束は綾掛、割掛とも3回、支柱結束は綾掛3回、割掛2回とする。<br/>・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。<br/>・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。・垂鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。<br/>・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。</div> | 植 栽 工   |   |                                      | 2T-15, 18 | 54 |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2脚鳥居型支柱 |   | 備 考                                  |           |    |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   | 14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 |           |    |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |   |                                      |           |    |     |

平面図 1:20



正面図 1:20

側面図 1:20



・（ ）内は3T-15


(1.0組当り)

| 名称   | 形状寸法                             | 単位 | 数量    |       | 摘要                    |
|------|----------------------------------|----|-------|-------|-----------------------|
|      |                                  |    | 3T-15 | 3T-18 |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm $\varnothing$ =1.5m | 本  | 3.0   |       | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃 $\varnothing$ =1.8m            | 〃  |       | 3.0   |                       |
| 〃    | 〃 $\varnothing$ =0.6m            | 〃  | 1.0   | 1.0   |                       |
| 結束材料 |                                  | 式  | 1.0   | 1.0   |                       |
|      |                                  |    |       |       |                       |

令和6年10月改定


- ・結束材料とは垂鉛引鉄線(＃18)、洋釘(10cm)、シュロ縄(6mm)、杉皮(杉皮テープでも可)等を示す。
- ・結束は綾掛(裏二文字型)とし、樹木結束は綾掛、割掛とも3回、支柱結束は綾掛3回、割掛2回とする。
- ・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。
- ・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。
- ・垂鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。
- ・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。

平面図 1:20



正面図 1:20

側面図 1:20



・( )内は4T-15


(1.0組当り)

| 名称   | 形状寸法                             | 単位 | 数量    |       | 摘要                    |
|------|----------------------------------|----|-------|-------|-----------------------|
|      |                                  |    | 4T-15 | 4T-18 |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm $\varnothing$ =1.5m | 本  | 4.0   |       | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃 $\varnothing$ =1.8m            | 〃  |       | 4.0   |                       |
| 〃    | 〃 $\varnothing$ =0.6m            | 〃  | 1.0   | 1.0   |                       |
| 結束材料 |                                  | 式  | 1.0   | 1.0   |                       |
|      |                                  |    |       |       |                       |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 名称             | コード番号                                | 記号        | ページ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------|-----------|-----|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 備考                                   | 4T-15, 18 | 56  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                | 14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 |           |     |
|             | ・結束材料とは垂鉛引鉄線(＃18)、洋釘(10cm)、シュロ縄(6mm)、杉皮(杉皮テープでも可)等を示す。<br>・結束は綾掛(裏二文字型)とし、樹木結束は綾掛、割掛とも3回、支柱結束は綾掛3回、割掛2回とする。<br>・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。<br>・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。・垂鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。<br>・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。 | 植栽工<br>4脚鳥居型支柱 |                                      |           |     |

正面図 1:20



・（ ）内は1S-15

(1.0組当り)


| 名称   | 形状寸法                             | 単位 | 数量    |       | 摘要                    |
|------|----------------------------------|----|-------|-------|-----------------------|
|      |                                  |    | 1S-15 | 1S-18 |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm $\varnothing$ =1.8m | 本  |       | 1.0   | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃 $\varnothing$ =1.5m            | 〃  | 1.0   |       |                       |
| 結束材料 |                                  | 式  | 1.0   | 1.0   |                       |
|      |                                  |    |       |       |                       |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 様 | 名     | 称 | コード番号                                | 記 号       | ページ  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------|---|--------------------------------------|-----------|------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・結束材料とはシュロ縄（3mm）、杉皮（杉皮テープでも可）等を示す。</li><li>・結束材料は綾掛（裏二文字型）とし、綾掛、割掛とも1回とする。</li><li>・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。</li><li>・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。</li><li>・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。</li></ul> |   | 植 栽 工 |   |                                      | 1S-15, 18 | 57-1 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   | 1 本支柱 |   | 備 考                                  |           |      |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |   |       |   | 14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 |           |      |

| (1.0組当り) |                     |    |       |       |       |    |
|----------|---------------------|----|-------|-------|-------|----|
| 名称       | 形状寸法                | 単位 | 数量    |       |       | 摘要 |
|          |                     |    | 1B-05 | 1B-12 | 1B-15 |    |
| 青竹       | 末口径3.0~4.0cm ℓ=0.5m | 本  | 1.0   |       |       |    |
| 〃        | 〃 ℓ=1.2m            | 〃  |       | 1.0   |       |    |
| 〃        | 〃 ℓ=1.5m            | 〃  |       |       | 1.0   |    |
| 結束材料     |                     | 式  | 1.0   | 1.0   | 1.0   |    |
|          |                     |    |       |       |       |    |


正面図 1：20（1B-15）



正面図 1：20（1B-12）



正面図 1：20（1B-05）




令和6年10月改定


神戸市公園施設標準図集

| 仕 様                                                                                                                                                                                                                                        | 名 称                        | コード番号 | 記 号             | ページ  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-------|-----------------|------|
| <div>・1B-15の結束材料とは、シュロ縄（3mm）、杉皮（杉皮テープでも可）を示す。</div> <div>・1B-05、12の結束材料とは、杉皮等を示す。</div> <div>・樹木結束は絞掛（裏二文字型）とし、絞掛、割掛とも1回とする。</div> <div>・支柱は末口を上にして使用すること。又見え掛り切り口は面取り仕上げとする。</div> <div>・青竹は節止めとする。</div> <div>・シュロ縄は2本寄せにして使用すること。</div> | 植 栽 工                      |       | 1B-05, 12<br>15 | 57-2 |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 備 考                        |       |                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 5年7月追加 24年10月修正<br>18年3月修正 |       |                 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                            | 1 本支柱（青竹）                  |       |                 |      |

正面図 1:30



平面図 1:30



(1.0組当り)


| 名称   | 形状寸法                | 単位 | 数量  | 摘要                    |
|------|---------------------|----|-----|-----------------------|
| 杉丸太  | 末口径4.5~6.0cm ㈬=3.0m | 本  | 1.0 | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 結束材料 |                     | 式  | 1.0 |                       |
|      |                     |    |     |                       |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号 | 記号                                         | ページ |
|-------------|----|----|-------|--------------------------------------------|-----|
|             |    |    | 植栽工   | 備考<br>14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 | 58  |
|             |    |    | 添柱    |                                            |     |

- ・結束材料とは垂鉛引鉄線（＃18）、洋釘（10cm）、シュロ縄（6mm）、杉皮等（杉皮テープでも可）を示す。
- ・結束は綾掛とし、樹木結束は綾掛、割掛とも3回、支柱結束は綾掛3回、割掛2回とする。
- ・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。
- ・添柱への結束箇所は、監督員指示とする。
- ・垂鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。
- ・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。

平面図



正面図



(1.0組当り)


| 名称   | 形状寸法                | 単位 | 数量   |        |      |      | 摘要                    |
|------|---------------------|----|------|--------|------|------|-----------------------|
|      |                     |    | 3S-3 | 3S-3.6 | 3S-4 | 3S-6 |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~6.0cm ㌀=3.0m | 本  | 3.0  |        |      |      | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃 ㌀=3.6m            | 〃  |      | 3.0    |      |      |                       |
| 〃    | 〃 ㌀=4.0m            | 〃  |      |        | 3.0  |      |                       |
| 〃    | 〃 ㌀=6.0m            | 〃  |      |        |      | 3.0  |                       |
| 〃    | 〃 ㌀=0.9m            | 〃  | 3.0  | 3.0    | 3.0  | 3.0  |                       |
| 結束材料 |                     | 式  | 1.0  | 1.0    | 1.0  | 1.0  |                       |
|      |                     |    |      |        |      |      |                       |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称          | コード番号                                | 記号                | ページ |
|-------------|----|-------------|--------------------------------------|-------------------|-----|
|             |    |             | 備考                                   | 3S-3, 3.6<br>4, 6 | 59  |
|             |    |             | 14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 |                   |     |
|             |    | 植栽工<br>3本支柱 |                                      |                   |     |

- ・結束材料とは亜鉛引鉄線(＃18)、洋釘(10cm)、シュロ縄(6mm)、杉皮等(杉皮テープも可)を示す。
- ・結束は、綾掛(裏二文字型)とし、樹木結束は綾掛、割り掛共に3回、支柱結束は綾掛3回、割り掛2回とする。
- ・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。
- ・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。 ・原則として支柱1本ごとに幹と結束すること。
- ・亜鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。 ・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。


平面図 1:20




(1.0組当り)

| 名称   | 形状寸法                      | 単位 | 数量  | 摘要         |
|------|---------------------------|----|-----|------------|
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm $\ell$ =1.8m | 本  | 4.0 | 加圧式防腐処理    |
| 〃    | 〃 $\ell$ =0.6m            | 〃  | 4.0 | JIS A 9002 |
| 結束材料 |                           | 式  | 1.0 |            |
|      |                           |    |     |            |

正面図 1:20



側面図 1:20



令和6年10月改定

仕 様

- ・結束材料とは、亜鉛引鉄線（＃18）、洋釘（10cm）、シュロ縄（6mm）、杉皮等（杉皮テープでも可）を示す。
- ・結束は綾掛とし、樹木結束は綾掛、割掛とも3回、支柱結束は綾掛3回、割掛2回とする。
- ・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理 JIS A 9002」に適合するものとする。
- ・丸太の見え掛り切り口は、面取り仕上とする。
- ・亜鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。
- ・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。

名 称

植 栽 工

4脚合掌型支柱

コード番号

備 考

14年9月修正 18年3月修正  
15年10月修正 24年10月修正

記 号


4G-18

ページ


60



平面図 1:30



正面図 1:30




(1スパン当り)


| 名称   | 形状寸法                   | 単位 | 数量  |     |     |     | 摘要                    |
|------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|      |                        |    | ①   | ②   | ③   | ④   |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm<br>L=1.5m | 本  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃<br>L=1.8m            | 〃  | 1.5 | 1.8 |     |     |                       |
| 青竹   | 末口径3.0~4.0cm           | m  |     | 1.5 | 1.8 | 1.5 | 1.8                   |
| 結束材料 |                        | 式  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |                       |
|      |                        |    |     |     |     |     |                       |
|      |                        |    |     |     |     |     |                       |

|      | ①    | ②    | ③    | ④    |
|------|------|------|------|------|
| 高さ   | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m |
| 支柱間隔 | 1.5m | 1.8m | 1.5m | 1.8m |

平面図 1:20



正面図 1:20




(1スパン当り)

| 名称   | 形状寸法                   | 単位 | 数量  |     |     |     | 摘要                    |
|------|------------------------|----|-----|-----|-----|-----|-----------------------|
|      |                        |    | ①   | ②   | ③   | ④   |                       |
| 杉丸太  | 末口径4.5~7.5cm<br>φ=1.5m | 本  | 1.0 | 1.0 |     |     | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃    | 〃<br>φ=1.8m            | 〃  |     |     |     |     |                       |
| 青竹   | 末口径3.0~4.0cm           | m  |     |     | 3.0 | 3.6 | 3.0                   |
| 結束材料 |                        | 式  | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 |                       |
|      |                        |    |     |     |     |     |                       |


|      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|
| 生垣高  | ①    | ②    | ③    | ④    |
| 高さ   | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m |
| 支柱間隔 | 1.5m | 1.8m | 1.5m | 1.8m |

平面図 1:20




| (1スパン当り) |                     |    |     |      |      |      |                       |
|----------|---------------------|----|-----|------|------|------|-----------------------|
| 名称       | 形状寸法                | 単位 | 数量  |      |      |      | 摘要                    |
|          |                     |    | ①   | ②    | ③    | ④    |                       |
| 杉 丸 太    | 末口径4.5~7.5cm ℓ=1.5m | 本  | 1.0 | 1.0  | 1.0  | 1.0  | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
| 〃        | 〃 ℓ=1.8m            | 〃  | 9.0 | 10.8 |      |      |                       |
| 青竹       | 末口径3.0~4.0cm        | m  |     |      | 12.0 | 14.4 |                       |
| 結束材料     |                     | 式  | 1.0 | 1.0  | 1.0  | 1.0  |                       |
|          |                     |    |     |      |      |      |                       |

正面図 1:20



側面図 1:20




| 生垣工     | ①    | ②    | ③    | ④    |
|---------|------|------|------|------|
| 高さ      | 0.9m | 0.9m | 1.2m | 1.2m |
| 支柱間隔    | 1.5m | 1.8m | 1.5m | 1.8m |
| 胴縁本数    | 3本   | 3本   | 4本   | 4本   |
| 中間の立子本数 | 4本   | 5本   | 4本   | 5本   |


令和6年10月改定

- ・結束材料とは、垂鉛引鉄線（＃18）、洋釘（6～10cm）、シュロ縄（3mm）等を示す。
- ・結束は綾掛け（裏二文字型）とし、樹木結束は綾掛け、割掛けとも1回、支柱結束は綾掛け3回、割掛け2回とする。
- ・支柱は末口を上にして使用すること。また、木材の加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。
- ・丸太の見え掛け切り口は、面取り仕上げとする。・青竹は両端節止とする。
- ・垂鉛引鉄線、シュロ縄とも2本寄せにして使用すること。・杉丸太は同等の品質を持つヒノキ丸太で代用できるものとする。

高麗芝 平面図 1:20



野芝 平面図 1:20




(100.0㎡ 当り)

| 名称 | 形状寸法 | 単位 | 大判（野芝） |      |       | 小版（高麗芝） |      |       |
|----|------|----|--------|------|-------|---------|------|-------|
|    |      |    | 50％張   | 80％張 | 100％張 | 50％張    | 80％張 | 100％張 |
| 芝  |      | ㎡  | 50.0   | 80.0 | 100.0 | 50.0    | 80.0 | 100.0 |
| 山砂 |      | ㎥  | 2.7    | 2.7  | 2.7   | 2.7     | 2.7  | 2.7   |
|    |      |    |        |      |       |         |      |       |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                 | 名 称   | コード番号                       | 記 号 | ページ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------|-----|-----|
|             |                                                                                                                     |       | WB610050                    |     |     |
|             |                                                                                                                     |       | 備 考                         |     |     |
|             | <div>・芝串の使用は必要に応じて設計書で指示する。</div> <div>・80％張の場合、目地幅は高麗芝で25mm、野芝で40mm程度を標準とする。</div> <div>・50％張の場合は、市松張を標準とする。</div> | 植 栽 工 | 13年9月修正 24年10月修正<br>14年9月修正 |     | 66  |
|             |                                                                                                                     | 張 芝 工 |                             |     |     |

組み合わせ正面図 1:50





パーゴラ (シェルター) 柱工 (E)  
1:30

パーゴラ (シェルター) 柱工 (F)  
1:30



側面図 1:50




令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                             | 様 | 名                                                      | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------|---|--------------------|---|---|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼材接合部は溶接止めとし、見え掛り部分はケレン仕上げとする。</li> <li>施設プレートを取付けること。ただし複数基ある場合は1基以上で可とする。</li> </ul> |   | パーゴラ (シェルター) 柱工 (E) (F)<br>パーゴラ屋根工 (C)<br>シェルター屋根工 (C) |   | S5220, S5225       |   |   | 80  |
|             |                                                                                                                               |   |                                                        |   | 備考                 |   |   |     |
|             |                                                                                                                               |   |                                                        |   | 62年7月修正<br>18年3月修正 |   |   |     |

平面図 1:50


松一等 100×40




A-A部詳細図 1:10




B部詳細図 1:10




部材取付図



立面図 1:50




C-C断面図 1:10




| (1.0基当り) |        |                                 |                |         |
|----------|--------|---------------------------------|----------------|---------|
| 名称       | 形状寸法   | 単位                              | 数量             | 摘要      |
| 本体       | 不等辺山形鋼 | 125×75 t7                       | kg             | 130.968 |
|          | 角パイプ   | 100×50 t2.3                     | 〃              | 62.913  |
|          | 桁止め金具  | L-50×50×50 t4                   | 〃              | 7.344   |
|          | 松一等    | 100×40×1,330                    | m <sup>2</sup> | 3.192   |
|          | 雑材料    |                                 | 式              | 1.0     |
|          | 鋼材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂錆止め1回<br>2液性ウレタン塗装2回 | m <sup>2</sup> | 8.928   |
| 木部塗装     |        | 0.S.2回                          | 〃              | 8.937   |

令和6年10月改定


側面 1:30




フープ 1:20



配筋図 1:30




側面図




C-C 断面図

ベースプレート 1:20




A部詳細図 1:20




| 名称     |                  | 形状寸法        | 単位             | (1.0基当り) |        | 数量   | 概要 |
|--------|------------------|-------------|----------------|----------|--------|------|----|
|        |                  |             |                | (E)      | (F)    |      |    |
| 基礎砕石工  | 径0~40            | t150        | m <sup>2</sup> | 1.2      | 1.2    | 再生碎石 |    |
| コンクリート | 24-12-20BB       |             | m <sup>3</sup> | 0.5      | 0.5    |      |    |
| 型枠損料   |                  |             | m <sup>2</sup> | 2.7      | 2.7    |      |    |
| 鉄筋工    | D10              |             | kg             | 4        | 4      |      |    |
| 〃      | D13              |             | 〃              | 13       | 13     |      |    |
| 〃      | D16              |             | 〃              | 16       | 16     |      |    |
| 本 体    | アンカーボルト          | M16 径=480   | 本              | 4.0      | 4.0    |      |    |
|        | プレート             | t 9         | kg             | 4.810    | 4.810  |      |    |
|        | 〃                | t 6         | 〃              | 1.060    | 1.060  |      |    |
|        | 〃                | t 4.5       | 〃              | 1.060    | 1.060  |      |    |
|        | 〃                | t 2.3       | 〃              | 0.282    | 0.282  |      |    |
|        | 不等辺山形鋼           | L-125X75X7  | 〃              | 13.910   | 27.820 |      |    |
|        | 角パイプ             | 125X125X3.2 | 〃              | 87.600   | 87.600 |      |    |
|        | 角パイプ             | 60X30X2.3   | 〃              | 1.263    | 1.263  |      |    |
| 鋼材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂錆止め1回 |             | m <sup>2</sup> | 4.220    | 4.577  |      |    |
|        | 2液性ウレタン塗装2回      |             | 〃              | 3.383    | 3.740  |      |    |
| 床堀     |                  |             | m <sup>3</sup> | -        | -      |      |    |
| 埋戻     |                  |             | 〃              | -        | -      |      |    |
| 残土処分   |                  |             | 〃              | -        | -      |      |    |

屋根伏図 1:50




天井伏図 1:50




(1.0基当り)

| 名称        | 形状寸法             | 単位             | 数量      | 摘要                    |
|-----------|------------------|----------------|---------|-----------------------|
| 不等辺山形銅    | 125X75X7         | kg             | 130.968 |                       |
| プレート      | t 3.2            | 〃              | 11.645  |                       |
| 鋼材塗装      | 2液性変性エポキシ樹脂錆止め1回 | m <sup>2</sup> | 5.823   |                       |
|           | 2液性ウレタン塗装2回      | 〃              | 2.815   |                       |
| 木材        | 松一等              | m <sup>3</sup> | 0.139   | 加圧式防腐処理<br>JIS A 9002 |
|           | 杉一等              | 〃              | 0.073   |                       |
|           | 米松一等             | 〃              | 0.171   |                       |
| カラーベスト屋根葺 | t 5mm内外(無石棉)     | m <sup>2</sup> | 8.761   |                       |
| 木材塗装      | O.S. 2回          | 〃              | 8.122   |                       |
|           |                  |                |         |                       |
|           |                  |                |         |                       |


C部詳細図 1:10





A部詳細図 1:20



B部詳細図 1:20



D-D断面詳細図 1:10




立面図 1:50 断面図 1:50




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法           | 単位             | 数量    | 摘要                   |
|--------|----------------|----------------|-------|----------------------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 厚50      | m <sup>2</sup> | 0.4   | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック | 400×200×300    | 個              | 3.0   | モルタル含む               |
| 本 体    | 米松一等           | 枚              | 1.0   | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松 一 等          |                |       |                      |
|        | 兵庫県産杉          |                |       |                      |
|        | 兵庫県産松          |                |       |                      |
|        | 米松一等           | 〃              | 2.0   | 〃                    |
|        | 松 一 等          |                |       |                      |
|        | 兵庫県産杉          |                |       |                      |
|        | 兵庫県産松          |                |       |                      |
|        | 角 銅            | kg             | 9.478 |                      |
|        | プレート           | 〃              | 1.916 |                      |
| 鋼材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂塗1回 | m <sup>2</sup> | 0.885 |                      |
|        | 2液性ウレタン塗装2回    | 〃              | 0.598 |                      |
| 雑 材 料  | サラボルト、ボルト      | 式              | 1.0   |                      |
|        | 木材塗装           |                |       | 設計書指示                |
| 木材塗装   | S.O.P. 3回      | m <sup>2</sup> | 2.522 |                      |
|        | O.S. 2回        | 〃              | 2.522 |                      |
| 床掘     |                | m <sup>3</sup> | -     |                      |
| 残土処分   |                | 〃              | -     |                      |


平 面 図 1:20



正 面 図 1:20



側 面 図 1:20



舗装材使用の場合


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                                    | 記 号 | ページ  |
|-------------|-----|-----|----------------------------------------------------------|-----|------|
|             |     |     | S5245                                                    |     | 84-1 |
|             |     |     | 備 考                                                      |     |      |
|             |     |     | 14年9月修正 25年10月修正<br>15年10月修正 28年10月修正<br>18年3月修正 05年4月修正 |     |      |


(1.0基当り)

| 名称     |           | 形状寸法             | 単位             | 数量    | 摘要                   |
|--------|-----------|------------------|----------------|-------|----------------------|
| 基礎砕石工  |           | 径0~40 t50        | m <sup>2</sup> | 0.4   | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック |           | 400×200×300      | 個              | 3.0   | モルタル含む               |
| 本 体    | 米松一等      | 1800×150×27      | 枚              | 1.0   | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松 一 等     |                  |                |       |                      |
|        | 兵庫県産杉     |                  |                |       |                      |
|        | 兵庫県産松     |                  |                |       |                      |
|        | 米松一等      | 1800×205×50      | 〃              | 2.0   | 〃                    |
|        | 松 一 等     |                  |                |       |                      |
|        | 兵庫県産杉     |                  |                |       |                      |
|        | 兵庫県産松     |                  |                |       |                      |
|        | 角 鋼       | 25×25            | k g            | 9.305 |                      |
|        | プレート      | t 4.5            | 〃              | 1.916 |                      |
|        | 〃         | t 6.0            | 〃              | 1.130 |                      |
|        | 等辺山形鋼     | L-3×40×40        | 〃              | 1.098 |                      |
|        | 丸 鋼       | φ16              | k g            | 1.358 |                      |
|        | パンチングメタル  | t 2.3            | m <sup>2</sup> | 0.057 |                      |
|        | ボ ル ト     |                  | 本              | 8.0   |                      |
|        | 鋼材塗装      | 2油性変性エポキシ樹脂錆止め1回 | m <sup>2</sup> | 0.963 |                      |
|        |           | 2油性ウレタン塗装2回      | 〃              | 0.676 |                      |
| 雑 材 料  | サラボルト、ボルト | 式                | 1.0            |       |                      |
| 木材塗装   | S.O.P. 3回 | m <sup>2</sup>   | 2.505          | 設計書指示 |                      |
|        | O.S. 2回   | 〃                | 2.505          |       |                      |
| 床掘     |           |                  | m <sup>3</sup> | －     |                      |
| 埋 戻    |           |                  | 〃              | －     |                      |
| 残土処分   |           |                  | 〃              | －     |                      |


平 面 図 1:20




仕 切 板 1:10



正 面 図 1:20




側 面 図 1:20




舗装材使用の場合

令和6年10月改定


平面図 1:20



A部分詳細図 1:6




立面図 1:20



鋪装材使用の場合


断面図 1:20



(1.0基当り)


| 名称     | 形状寸法        | 単位              | 数量             | 摘要                   |
|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 基礎砕石工  | t50         | m <sup>2</sup>  | 0.45           | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック | 400×200×300 | 個               | 3.0            | モルタル含む               |
| 本体     | 米松一等        | 枚               | 3.0            | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松一等         |                 |                |                      |
|        | 兵庫県産杉       |                 |                |                      |
|        | 兵庫県産松       |                 |                |                      |
|        | GP50A       | 外径60.5×3.8      | kg             | 18.638               |
|        | 溝型鋼         | 5×100×50        | 〃              | 11.232               |
|        | 丸鋼          | φ9              | 〃              | 0.299                |
|        | FB-6×50     | L=70            | 〃              | 0.743                |
|        | 鋼材塗装        | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 1.146                |
|        |             | 2液性ウレタン塗装2回     | 〃              | 0.684                |
|        | ボルト         | φ10 L=350       | 本              | 3.0                  |
|        | 雑材料         | 埋木 パテ           | 式              | 1.0                  |
| 木材塗装   | S.O.P.3回    | m <sup>2</sup>  | 1.946          | 設計書指示                |
|        | O.S.2回      | 〃               | 1.946          |                      |
| 床掘     |             | m <sup>3</sup>  | —              |                      |
| 埋 戻    |             | 〃               | —              |                      |
| 残土処分   |             | 〃               | —              |                      |
|        |             |                 |                |                      |

拡大図




令和6年10月改定


平面図 1:20




仕切板 1:10




A部分詳細図 1:6



立面図 1:20




断面図 1:20



(1.0基当り)


| 名称     |         | 形状寸法            | 単位             | 数量     | 摘要                   |
|--------|---------|-----------------|----------------|--------|----------------------|
| 基礎砕石工  |         | t 50            | m <sup>2</sup> | 0.45   | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック |         | 400×200×300     | 個              | 3.0    | モルタル含む               |
| 本 体    | 米松一等    | 1800×133×115    | 枚              | 3.0    | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松一等     |                 |                |        |                      |
|        | 兵庫県産杉   |                 |                |        |                      |
|        | 兵庫県産松   |                 |                |        |                      |
|        | GP15A   | 外径21.7×t1.9     | kg             | 0.583  |                      |
|        | GP50A   | 外径60.5×t3.8     | 〃              | 17.682 |                      |
|        | 溝型鋼     | 5×100×50        | 〃              | 11.232 |                      |
|        | 丸鋼      | φ9              | 〃              | 0.449  |                      |
|        | 〃       | φ13             | 〃              | 0.809  |                      |
|        | 〃       | φ16             | 〃              | 0.980  |                      |
|        | FB-6×50 | L=70            | 〃              | 1.486  |                      |
|        | プレート    | t2.3            | 〃              | 0.197  |                      |
|        | 〃       | t6.0            | 〃              | 2.828  |                      |
|        | 鋼材塗装    | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 1.287  |                      |
|        |         | 2液性ウレタン塗装2回     |                | 0.807  |                      |
|        | ボルト     | φ10 L=350       | 本              | 3.0    |                      |
|        | 〃       | 仕切り板用           | 〃              | 6.0    |                      |
|        | 雑材料     | 埋木 パテ           | 式              | 1.0    |                      |
| 木材塗装   |         | S.O.P. 3回       | m <sup>2</sup> | 1.927  | 設計書指示                |
|        |         | O.S. 2回         |                |        |                      |
| 床掘     |         |                 | m <sup>3</sup> | －      |                      |
| 埋 戻    |         |                 | 〃              | －      |                      |
| 残土処分   |         |                 | 〃              | －      |                      |

拡大図




令和6年10月改定


平面図 1:20




A部拡大図



立面図 1:20




断面図 1:20




(1.0基当り)

| 名称     |          | 形状寸法            | 単位             | 数量     | 摘要                   |
|--------|----------|-----------------|----------------|--------|----------------------|
| 基礎砕石工  |          | t 50            | m <sup>2</sup> | 0.32   | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック |          | 300×300×300     | 個              | 2.0    | モルタル含む               |
| 本 体    | 米松一等     | 1800×120×120    | 枚              | 3.0    | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 桧一等      |                 |                |        |                      |
|        | 兵庫県産杉    |                 |                |        |                      |
|        | 兵庫県産松    |                 |                |        |                      |
|        | 等辺山形鋼    | L6.0×75×75      | kg             | 0.686  |                      |
|        | 角鋼       | □3.0×60×60      | 〃              | 14.295 |                      |
|        | FB-10×65 | L=100           | 〃              | 2.062  |                      |
|        | 丸鋼       | φ9              | 〃              | 0.242  |                      |
|        | 鋼材塗装     | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 1.287  |                      |
|        |          | 2液性ウレタン塗装2回     |                | 0.807  |                      |
|        | ボルト      | φ10 L=330       | 本              | 2.0    |                      |
|        | 〃        | 仕切り板用           | 〃              | 4.0    |                      |
| 雑材料    | 埋木 パテ    | 式               | 1.0            |        |                      |
| 木材塗装   | O. S. 2回 | m <sup>2</sup>  | 1.927          | 設計書指示  |                      |
| 床掘     |          | m <sup>3</sup>  | —              |        |                      |
| 埋 戻    |          | 〃               | —              |        |                      |
| 残土処分   |          | 〃               | —              |        |                      |


B部拡大図 1:10




平面図 1:20




A部拡大図




立面図 1:20



断面図 1:20




B部拡大図 1:10




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法        | 単位              | 数量             | 摘要                   |
|--------|-------------|-----------------|----------------|----------------------|
| 基礎砕石工  | t 50        | m <sup>2</sup>  | 0.32           | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック | 300×300×300 | 個               | 2.0            | モルタル含む               |
| 本体     | 米松一等        | 枚               | 3.0            | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 桧一等         |                 |                |                      |
|        | 兵庫県産杉       |                 |                |                      |
|        | 兵庫県産松       |                 |                |                      |
|        | 等辺山形鋼       | L6.0×75×75      | kg             | 0.686                |
|        | 角鋼          | □3.0×60×60      | 〃              | 14.295               |
|        | FB-9×50     |                 | 〃              | 7.433                |
|        | FB-10×65    | L=100           | 〃              | 2.062                |
|        | 丸鋼          | φ9              | 〃              | 0.242                |
|        | 鋼材塗装        | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 1.287                |
|        |             | 2液性ウレタン塗装2回     |                | 0.807                |
|        | ボルト         | φ10 L=330       | 本              | 2.0                  |
|        | 〃           | 仕切り板用           | 〃              | 4.0                  |
| 雑材料    | 埋木 パテ       | 式               | 1.0            |                      |
| 木材塗装   | O. S. 2回    | m <sup>2</sup>  | 1.927          | 設計書指示                |
| 床掘     |             | m <sup>3</sup>  | -              |                      |
| 埋 戻    |             | 〃               | -              |                      |
| 残土処分   |             | 〃               | -              |                      |


平面図 1:20




立面図 1:20



A-A' 断面図 1:20



A部詳細図 1:5




(1.0基当り)


| 名称     | 形状寸法            | 単位             | 数量    | 摘要                   |
|--------|-----------------|----------------|-------|----------------------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100      | m <sup>2</sup> | 1.4   | 再生砕石                 |
| コンクリート | 18-8-40BB       | 〃              | 0.475 |                      |
| 型枠損料   |                 | m <sup>2</sup> | 4.800 |                      |
| 本体     | 米松一等            | 100×170        | m     | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松一等             |                |       |                      |
|        | アンカーボルト         | φ13 L=200      | 本     | 16.0                 |
|        | 雑材料             |                | 式     | 1.0                  |
| 銅材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 0.312 |                      |
| 木材塗装   | S.O.P. 3回       | 〃              | 5.605 | 設計書指示                |
|        | O.S. 2回         | 〃              | 5.605 |                      |
| 床堀     |                 | m <sup>3</sup> | -     |                      |
| 埋戻     |                 | 〃              | -     |                      |
| 残土処分   |                 | 〃              | -     |                      |

令和6年10月改定

平面図 1:40




B-B' 断面図 1:10  
D-D' 断面図 1:10  
( ) 内の数値はD-D' 断面を示す




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法        | 単位             | 数量     | 摘要                   |
|--------|-------------|----------------|--------|----------------------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t50   | m <sup>2</sup> | 1.8    | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック | 400x200x300 | 個              | 12.0   | モルタル含む               |
| 本体     | 米松一等        | m              | 26.730 | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 松一等         |                |        |                      |
|        | GP40A       | kg             | 56.774 |                      |
|        | プレート        | 〃              | 13.007 |                      |
|        | 鋼材塗装        | m <sup>2</sup> | 3.740  |                      |
|        |             | 〃              | 2.452  |                      |
|        | ボルト         | 本              | 144.0  |                      |
| 木材塗装   | S.O.P. 3回   | m <sup>2</sup> | 7.299  | 設計書指示                |
|        | O.S. 2回     | 〃              | 7.299  |                      |
| 床掘     |             | m <sup>3</sup> | -      |                      |
| 埋戻     |             | 〃              | -      |                      |
| 残土処分   |             | 〃              | -      |                      |

A部詳細図 1:5




C部詳細図 1:5



令和6年10月改定



断面詳細図 1:20



| 名称     |        | 形状寸法                | 単位             | 数量    | 摘要                   |
|--------|--------|---------------------|----------------|-------|----------------------|
| 基礎砕石工  |        | 径0~40 t100          | m <sup>2</sup> | 0.4   | 再生砕石                 |
| コンクリート |        | 18-8-20BB           | m <sup>3</sup> | 0.05  |                      |
| 本 体    | 松一等    | 35×90               | m              | 9.0   | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | GP 65A | 外径76.3 t4.2         | kg             | 5.8   |                      |
|        | ボルト    | φ10 L=90            | 本              | 20.0  |                      |
|        | 角パイプ   | 45×75 t2.3          | kg             | 15.1  |                      |
|        | プレート   | t6.0                | 〃              | 11.8  |                      |
|        | 銅材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂<br>錆止1回 | 〃              | 1.5   |                      |
|        |        | 2液性ウレタン塗装2回         | 〃              | 1.0   |                      |
| 木材塗装   |        | O.S. 2回             | m <sup>2</sup> | 2.3   |                      |
| 型枠損料   |        |                     | m <sup>2</sup> | 0.402 |                      |
| 床堀     |        |                     | m <sup>3</sup> | -     |                      |
| 埋戻     |        |                     | 〃              | -     |                      |
| 残土処分   |        |                     | 〃              | -     |                      |
|        |        |                     |                |       |                      |
|        |        |                     |                |       |                      |
|        |        |                     |                |       |                      |

神戸市公園施設標準図集

| 名   | 称   |
|-----|-----|
| 1   | 1   |
| 2   | 2   |
| 3   | 3   |
| 4   | 4   |
| 5   | 5   |
| 6   | 6   |
| 7   | 7   |
| 8   | 8   |
| 9   | 9   |
| 10  | 10  |
| 11  | 11  |
| 12  | 12  |
| 13  | 13  |
| 14  | 14  |
| 15  | 15  |
| 16  | 16  |
| 17  | 17  |
| 18  | 18  |
| 19  | 19  |
| 20  | 20  |
| 21  | 21  |
| 22  | 22  |
| 23  | 23  |
| 24  | 24  |
| 25  | 25  |
| 26  | 26  |
| 27  | 27  |
| 28  | 28  |
| 29  | 29  |
| 30  | 30  |
| 31  | 31  |
| 32  | 32  |
| 33  | 33  |
| 34  | 34  |
| 35  | 35  |
| 36  | 36  |
| 37  | 37  |
| 38  | 38  |
| 39  | 39  |
| 40  | 40  |
| 41  | 41  |
| 42  | 42  |
| 43  | 43  |
| 44  | 44  |
| 45  | 45  |
| 46  | 46  |
| 47  | 47  |
| 48  | 48  |
| 49  | 49  |
| 50  | 50  |
| 51  | 51  |
| 52  | 52  |
| 53  | 53  |
| 54  | 54  |
| 55  | 55  |
| 56  | 56  |
| 57  | 57  |
| 58  | 58  |
| 59  | 59  |
| 60  | 60  |
| 61  | 61  |
| 62  | 62  |
| 63  | 63  |
| 64  | 64  |
| 65  | 65  |
| 66  | 66  |
| 67  | 67  |
| 68  | 68  |
| 69  | 69  |
| 70  | 70  |
| 71  | 71  |
| 72  | 72  |
| 73  | 73  |
| 74  | 74  |
| 75  | 75  |
| 76  | 76  |
| 77  | 77  |
| 78  | 78  |
| 79  | 79  |
| 80  | 80  |
| 81  | 81  |
| 82  | 82  |
| 83  | 83  |
| 84  | 84  |
| 85  | 85  |
| 86  | 86  |
| 87  | 87  |
| 88  | 88  |
| 89  | 89  |
| 90  | 90  |
| 91  | 91  |
| 92  | 92  |
| 93  | 93  |
| 94  | 94  |
| 95  | 95  |
| 96  | 96  |
| 97  | 97  |
| 98  | 98  |
| 99  | 99  |
| 100 | 100 |

記号

 $\wedge^0 - \text{ジ}$ 

野外卓工 (B)

S5250

備 考

|          |          |
|----------|----------|
| 14年9月修正  | 21年10月修正 |
| 15年10月修正 | 05年10月修正 |
| 18年3月修正  |          |

92

[illegible]

立面図 1:20

松一等または米松一等 (1,800×180×70)  
(加圧式防腐処理)  
プレート 880×75× t16  
面取り  
施設プレート  
□-60×60×480 t2.3  
□-60×60×864 t2.3  
舗装材 (別途計上)  
モルタル 1:3  
基礎ブロック 300<sup>□</sup>×300<sup>□</sup>  
基礎砕石工 (径0~40、再生砕石)  
プレート 100×100 t 6.0

700  
300  
50  
20  
60  
50  
300<sup>□</sup>  
400<sup>□</sup>  
300<sup>□</sup>  
400<sup>□</sup>  
300  
50

什 樣

| 名   | 利   |
|-----|-----|
| ... | ... |

コード番号

S5250

|          |          |
|----------|----------|
| 14年9月修正  | 18年3月修正  |
| 15年10月修正 | 28年10月修正 |

記号


ページ

(1.0基当り)


| 名称     |      | 形状寸法                  | 単位             | 数量     | 摘要                   |
|--------|------|-----------------------|----------------|--------|----------------------|
| 基礎砕石工  |      | 径0~40 t50             | m <sup>2</sup> | 0.6    | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック |      | 300 x300 <sup>□</sup> | 個              | 4.0    | モルタル含む               |
| 本 体    | 桧一等  | 1800×180×70           | 枚              | 5.0    | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 米松一等 |                       |                |        |                      |
|        | 角パイプ | 60×60 t2.3            | kg             | 17.701 |                      |
|        | プレート | t 16                  | 〃              | 16.579 |                      |
|        | 〃    | t 6.0                 | 〃              | 1.884  |                      |
|        | 銅材塗装 | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回       | m <sup>2</sup> | 1.449  |                      |
|        |      | 2液性ウレタン塗装2回           | 〃              | 1.007  |                      |
| 木材塗装   |      | S. O. P. 3回           | 〃              | 4.6    | 設計書指示                |
|        |      | O. S. 2回              | 〃              | 4.6    |                      |
| 床掘     |      |                       | m <sup>3</sup> | －      |                      |
| 埋 戻    |      |                       | 〃              | －      |                      |
| 残土処分   |      |                       | 〃              | －      |                      |
|        |      |                       |                |        |                      |

令和6年10月改定

平面図 1:20



立面図 1:20



舗装材使用の場合

(1.0基当り)


| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数量     | 摘要                   |
|--------|-----------------------|----------------|--------|----------------------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 厚50             | m <sup>2</sup> | 0.6    | 再生砕石                 |
| 基礎ブロック | 300 <sup>□</sup> ×300 | 個              | 4.0    | モルタル含む               |
| 本体     | 松一等                   | 枚              | 6.0    | 加圧式防腐処理<br>JIS A9002 |
|        | 米松一等                  |                |        |                      |
|        | 兵庫県産杉                 |                |        |                      |
|        | 兵庫県産松                 |                |        |                      |
|        | 角パイプ                  | kg             | 9.029  |                      |
|        | プレート                  | 〃              | 20.347 |                      |
|        | 〃                     | 〃              | 1.886  |                      |
| 鋼材塗装   | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回       | m <sup>2</sup> | 0.982  |                      |
|        | 2液性ウレタン塗装2回           | 〃              | 0.663  |                      |
| 木材塗装   | S.O.P. 3回             | 〃              | 5.5    | 設計書指示                |
|        | O.S. 2回               | 〃              | 5.5    |                      |
| 床掘     |                       | m <sup>3</sup> | -      |                      |
| 埋戻     |                       | 〃              | -      |                      |
| 残土処分   |                       | 〃              | -      |                      |
|        |                       |                |        |                      |

令和6年10月改定




| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                               | 様 | 名            | 称 | コード番号                       | 記 | 号 | ページ |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|---|-----------------------------|---|---|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボルト締めは堅固に行ない、埋木を完全に行うこと。</li> <li>・加圧式防腐処理は、木材防腐剤を「JIS K 1570」に適合するものとし、その処理方法は、「加圧式防腐処理JIS A 9002」に適合するものとする。</li> <li>・施設プレートを取付けること。ただし複数基ある場合は1基以上で可とする。</li> </ul> |   | スツール工（Ａ）、（Ｂ） |   | S5255                       |   |   | 94  |
|             |                                                                                                                                                                                                                 |   |              |   | 備 考                         |   |   |     |
|             |                                                                                                                                                                                                                 |   |              |   | 14年9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 |   |   |     |


平面図 1:40



立面図 1:40



安全領域図 1:80




令和6年10月改定

- ・鋼材接合部は溶接止めの上、見え掛り部分はケレン仕上とする。
- ・レベルマークは、2液性ウレタン樹脂塗装（指定色）2回塗りとする（2カ所）。
- ・施設プレートを必ず1箇所以上取り付けること。


14年9月修正  
15年10月修正  
18年3月修正

| (1.0基当り) |                   |                |       |      |
|----------|-------------------|----------------|-------|------|
| 名称       | 形状寸法              | 単位             | 数量    | 摘要   |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t100        | m <sup>2</sup> | 1.44  | 再生砕石 |
| 基礎ブロック   | 500□×450          | 個              | 4.00  |      |
| コンクリート   | 18-8-40BB         | m <sup>3</sup> | 0.28  | 中詰め用 |
| 本 体      | φ13               | kg             | 0.83  |      |
|          | GP65A 外径76.3 t4.2 | 〃              | 22.41 |      |
|          | GP50A 外径60.5 t3.8 | 〃              | 59.59 |      |
|          | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回   | m <sup>2</sup> | 3.01  |      |
|          | 2液性ウレタン塗装2回       | 〃              | 2.64  |      |
|          | チッピングコート          | 〃              | 0.22  |      |
|          | φ8メッキチェーン         | m              | 7.00  |      |
|          | 踏板                | 枚              | 2.00  |      |
| カップリング   |                   | 基              | 4.00  |      |
| 床堀       |                   | m <sup>3</sup> | 0.93  |      |
| 埋戻       |                   | 〃              | 0.34  |      |
| 残土処分     |                   | 〃              | 0.59  |      |


平面図 1:50  
(安全柵両側タイプ)



平面図 1:100  
(安全柵片側タイプ)




平面図 1:100  
(安全柵L型タイプ)



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕            | 様 | 名 | 称 | コード番号                                 | 記 | 号 | ページ |   |
|-------------|--------------|---|---|---|---------------------------------------|---|---|-----|---|
|             | 二連ブランコ工（安全柵） |   |   |   |                                       |   |   | 99  |   |
|             |              |   |   |   | 備                                     |   |   |     | 考 |
|             |              |   |   |   | 14年9月修正 21年10月修正<br>15年10月修正 24年10月修正 |   |   |     |   |

立面図 1:20



(1.0基当り)


| 名 称    | 形 状 寸 法    | 単位              | 数 量    |        |        | 摘 要   |
|--------|------------|-----------------|--------|--------|--------|-------|
|        |            |                 | 両 側    | 片 側    | L 型    |       |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup>  | 2.56   | 2.24   | 1.44   | 再生砕石  |
| 基礎ブロック | 300×400    | 個               | 16.00  | 14.00  | 9.00   |       |
| コンクリート | 18-8-40BB  | m <sup>3</sup>  | 0.33   | 0.29   | 0.19   | 中詰め用  |
| 本 体    | φ13        | kg              | 2.49   | 2.18   | 1.40   |       |
|        | GP32A      | 外径42.7 t 3.2    | 217.67 | 172.38 | 112.21 |       |
|        | 鋼材加工組立     | 式               | 1.0    | 1.0    | 1.0    |       |
|        | 鋼材塗装       | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | 8.64   | 6.84   | 4.45   |       |
|        |            | 2液性ウレタン塗装2回     | 8.21   | 6.46   | 4.21   | 設計書指示 |
|        | チップングコート   | 〃               | 0.64   | 0.56   | 0.36   |       |
| 床 掘    |            | m <sup>3</sup>  | 1.53   | 1.34   | 0.86   |       |
| 埋 戻    |            | 〃               | 0.70   | 0.62   | 0.40   |       |
| 残土処分   |            | 〃               | 0.83   | 0.72   | 0.46   |       |

令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|--------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     |                                      |     | 100 |
|             |     |     | 備 考                                  |     |     |
|             |     |     | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 R2年10月修正 |     |     |

踏板詳細図（参考図）


平面図 1：10  
（上面）




（裏面）




A-A' 断面図 1：2



吊金具詳細図 1：2



カップリング詳細図



仕様

- （踏板）・ J P F A - S P - S : 2014 の基準を満たす製品とする。
- ・ 着座部は 1 人乗りとし、安全性を十分考慮した材質や形状・構造とする。
  - ・ 着座部は表面を柔らかい材質で覆うか、着座部そのものが柔らかい材質で構成されていること。
  - ・ 着座部底面は、硬い突起物（ボルト・ナットの一部など）が露出しない構造とする。
  - ・ 座板着座部の有効幅は、吊り部材の内寸法とし、児童用は 350 ～ 500 mm で、奥行きは有効幅の中で 1 番狭い部分で 120 mm 以上とする。
  - ・ スイングクリアランスは児童用で 350 ～ 450 mm を許容範囲とする。
  - ・ 吊り部材は着座した状態で鉛直方向に対して 2° 以上の角度をもって吊り上げる。上記の角度が得られない場合は吊り部材の回転軸固定位置を調整すること。
  - ・ 座板の耐荷重は、集中荷重 2010 N 以上とする。


- （カップリング）・ 鋼材は、2 液性変性エポキシ樹脂錆止め 1 回、2 液性ウレタン塗装 2 回塗りとする。
- ・ 鋼材接合部は溶接止めの上、見え掛り部分はクレン仕上げとする。

令和6年10月改定


|             |                   |   |                    |                                                             |       |   |   |     |
|-------------|-------------------|---|--------------------|-------------------------------------------------------------|-------|---|---|-----|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                 | 様 | 名                  | 称                                                           | コード番号 | 記 | 号 | ページ |
|             | ※仕様については図中に記載のとおり |   | 二連ブランコ工（踏板、カップリング） |                                                             |       |   |   | 101 |
|             |                   |   |                    |                                                             |       |   |   |     |
|             | 備 考               |   |                    |                                                             |       |   |   |     |
|             |                   |   |                    | 14年 9月修正 24年10月修正<br>16年 9月修正 25年10月修正<br>21年10月修正 27年10月修正 |       |   |   |     |




立面図 1:30



キャップ詳細図 1:1




接合部詳細図 1:2




| (1.0基当り) |           |                 |                |        |
|----------|-----------|-----------------|----------------|--------|
| 名称       | 形状寸法      | 単位              | 数量             | 摘要     |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t50 | m <sup>2</sup>  | 7.84           | 再生砕石   |
| コンクリート   | 18-8-40BB | m <sup>3</sup>  | 0.72           |        |
| 型枠損料     |           | m <sup>2</sup>  | 1.08           |        |
| 本 体      | GP20A     | 外径27.2 t2.8     | kg             | 296.01 |
|          | F.B.      | 50 t 3          | kg             | 11.68  |
|          | 鋼材塗装      | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 16.04  |
|          |           | 2液性ウレタン塗装2回     | 〃              | 14.75  |
|          | チッピングコート  | 〃               | 〃              | 0.92   |
| 床掘       |           | m <sup>3</sup>  | 1.96           |        |
| 埋戻       |           | 〃               | 0.84           |        |
| 残土処分     |           | 〃               | 1.12           |        |


安全領域図 1:80




基礎平面図 1:80




各段平面図 1:80




平面図 1:30




側面図 1:30



立面図 1:30



安全領域図 1:100




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位              | 数量    | 摘要   |
|--------|------------|-----------------|-------|------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup>  | 0.72  | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-40BB  | m <sup>3</sup>  | 0.19  |      |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup>  | 1.76  |      |
| 本体     | φ13        | kg              | 1.01  |      |
|        | GP50A      | 外径60.5 t3.8     | 70.09 |      |
|        | GP15A      | 外径21.7 t2.8     | 10.90 |      |
|        | 鋼材塗装       | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | 3.07  |      |
|        |            | 2液性ウレタン塗装2回     | 2.83  |      |
|        |            | チッピングコート        | 0.22  |      |
| 床堀     |            | m <sup>3</sup>  | 0.43  |      |
| 埋戻     |            | 〃               | 0.17  |      |
| 残土処分   |            | 〃               | 0.26  |      |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                            | 様 | 名    | 称 | コード番号                                 | 記号 | ページ |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|---------------------------------------|----|-----|
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼材接合部は溶接の上、見え掛り部分はケレン仕とする。</li> <li>施設プレートを必ず1箇所以上取り付けること。</li> </ul> |   | ラダー工 |   | 備考                                    |    | 103 |
|             |                                                                                                              |   |      |   | 14年 9月修正 18年3月修正<br>15年10月修正 21年10月修正 |    |     |


平面図 1/40




A-A断面図 1/20




B-B断面図 1/20




C部詳細図 1/20




側面図 1/40



正面図 1/40




D部詳細図 1/20



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                            | 記号                               | ページ   |
|-------------|----|----|----------------------------------|----------------------------------|-------|
|             |    |    | 備考                               |                                  | 105-1 |
|             |    |    | 14年 9月修正<br>15年10月修正<br>18年 3月修正 | 21年10月修正<br>24年10月修正<br>02年10月修正 |       |

安全領域図 1 / 80




(1.0基当り)

| 名称          |         | 形状寸法            | 単位             | 数     | 量 | 摘要        |
|-------------|---------|-----------------|----------------|-------|---|-----------|
| 基礎砕石工       |         | 径0~40 t100      | m <sup>2</sup> | 1.29  |   | 再生砕石      |
| コンクリート      |         | 18-8-40BB       | m <sup>3</sup> | 0.38  |   |           |
| 型枠損料        |         |                 | m <sup>2</sup> | 2.76  |   |           |
| 本 体         | 丸鋼      | φ13             | kg             | 0.41  |   |           |
|             | GP90A   | 外径101.6 t4.2    | 〃              | 24.24 |   |           |
|             | GP100A  | 外径114.3 t4.5    | 〃              | 4.88  |   |           |
|             | □100×50 |                 | 〃              | 46.26 |   |           |
|             | □100×20 |                 | 〃              | 12.18 |   |           |
|             | GP32A   | 外径42.7 t3.5     | 〃              | 6.08  |   |           |
|             | GP25A   | 外径34.0 t3.2     | 〃              | 26.85 |   |           |
|             | GP20A   | 外径27.2 t2.8     | 〃              | 15.12 |   |           |
|             | GP15A   | 外径21.7 t2.8     | 〃              | 9.17  |   |           |
|             | L-50×6  |                 | 〃              | 3.98  |   |           |
|             | 編鋼板     | t4.5            | m <sup>2</sup> | 0.66  |   |           |
|             | ステンレス   | PL-2.0          | kg             | 39.57 |   | SUS304    |
|             | ステンレス   | □30×20          | 〃              | 4.50  |   | 〃         |
|             | ステンレス   | □25×25          | 〃              | 1.30  |   | 〃         |
|             | 鋼材塗装    | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 7.65  |   | ステンレス部を除く |
| 2液性ウレタン塗装2回 |         | 〃               | 7.27           |       | 〃 |           |
| チッピングコート    |         | 〃               | 0.40           |       |   |           |
| 床掘          |         |                 | m <sup>3</sup> | 0.79  |   |           |
| 埋戻          |         |                 | 〃              | 0.28  |   |           |
| 残土処分        |         |                 | 〃              | 0.51  |   |           |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                              | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|----------------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | スベリ台工（数量表）                                         |     |     |
|             |     |     | 備考<br>14年 9月修正<br>15年10月修正<br>21年10月修正<br>29年10月修正 |     |     |

正面図 1:30




(1.0基当り)


| 名称     | 形状寸法                  | 単位              | 数量             |       | 摘要    |
|--------|-----------------------|-----------------|----------------|-------|-------|
|        |                       |                 | 三連             | 二連    |       |
| 基礎ブロック | 500 <sup>□</sup> ×300 | 個               | 4.0            | 3.0   |       |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100            | m <sup>2</sup>  | 1.44           | 1.08  | 再生砕石  |
| コンクリート | 18-8-40BB             | m <sup>3</sup>  | 0.18           | 0.13  | 中詰め用  |
| 本体     | GP50A                 | 外径60.5 t3.8     | kg             | 32.92 | 22.83 |
|        | 接手                    |                 | 個              | 6.0   | 4.0   |
|        | ステンレスバー               | φ28             | m              | 5.16  | 3.44  |
|        | 丸鋼                    | φ13             | kg             | 0.83  | 0.62  |
|        | 鋼材塗装                  | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 1.17  | 0.81  |
|        |                       | 2液性ウレタン塗装2回     | 〃              | 0.95  | 0.64  |
|        |                       | チップングコート        | 〃              | 0.22  | 0.17  |
| 床堀     |                       | m <sup>3</sup>  | 0.72           | 0.54  |       |
| 埋戻     |                       | 〃               | 0.28           | 0.21  |       |
| 残土処分   |                       | 〃               | 0.44           | 0.33  |       |

注) 三連鉄棒 ①-③  
二連鉄棒 ②-③




断面図 1:30




A部詳細図 1:6



B部詳細図 1:6




安全領域図 1:100




令和6年10月改定

- ・ 接手は、鋳鉄製とする。
- ・ 掘り棒 (φ28 ステンレスバー) 端部には、回転防止として深さ10mmのボルト受穴を設けるものとする。
- ・ 施設プレートを必ず1箇所以上取り付けること。


|             |                                                                                                                                                                     |   |         |         |       |   |   |     |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------|---------|-------|---|---|-----|
| 令和6年10月改定   |                                                                                                                                                                     |   |         |         |       |   |   |     |
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                   | 様 | 名       | 称       | コード番号 | 記 | 号 | ページ |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>遊器具および休養施設全てに、必ず1ヵ所以上取付けること。</li><li>取付位置については図面又は係員指示とする。</li><li>接着剤で貼り付けの上、ビス止めすること。（係員指示）</li><li>字体は丸ゴシック体とする。</li></ul> |   | 施設プレート工 |         |       |   |   | 107 |
|             |                                                                                                                                                                     |   |         |         |       |   |   |     |
|             |                                                                                                                                                                     |   |         | 備 考     |       |   |   |     |
|             |                                                                                                                                                                     |   |         | 13年9月修正 |       |   |   |     |



断面図（A－1） 1：20



断面図（A－2） 1：20



砂場縁取工 (1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法             | 単位             | 数量    |       | 摘要    |
|--------|------------------|----------------|-------|-------|-------|
|        |                  |                | (A－1) | (A－2) |       |
| 基礎砕石工  | 径0～40 t100       | m <sup>2</sup> | 0.2   | 0.2   | 再生砕石  |
| コンクリート | 18-8-20BB        | m <sup>3</sup> | 0.090 | ——    |       |
| 型枠損料   |                  | m <sup>2</sup> | 1.200 | ——    |       |
| 空洞ブロック | 390×190×150      | 〃              | ——    | 0.600 |       |
| 鉄筋工    | D－13             | kg             | ——    | 3.234 |       |
| 化粧仕上   | 人造石研出し仕上 t 20    | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.7   | 設計書指示 |
|        | カラーモルタルコテ仕上 t 20 | 〃              | 0.7   | 0.7   |       |
| 床堀     |                  | m <sup>3</sup> | —     | —     |       |
| 埋戻     |                  | 〃              | —     | —     |       |
| 残土処分   |                  | 〃              | —     | —     |       |
|        |                  |                |       |       |       |


砂場工 (1.0m<sup>2</sup>当り)

| 名称   | 形状寸法    | 単位             | 数量  | 摘要   |
|------|---------|----------------|-----|------|
| 砕石工  | 径0～40mm | m <sup>3</sup> | 0.1 | 転圧なし |
| 砂    | 除塩ふるい   | 〃              | 0.5 |      |
| 床堀   |         | 〃              | —   |      |
| 残土処分 |         | 〃              | —   |      |


令和6年10月改定

- 仕 様
- ・砂場内の暗渠排水については別途計上とする。
  - ・空洞ブロック間の空隙は、モルタル1：3で充填すること。
  - ・ヨコ筋の入る位置のブロックは、横筋用ブロックを使用すること。
  - ・A－1使用の場合には、15～20mごとに1カ所伸縮目地を入れること。
  - ・鉄筋規格はSD345を標準とする。

断面図（C-1） 1：20



断面図（C-2） 1：20



砂場縁取工（C） (1.0m当り)

| 名称           | 形状寸法           | 単位             | 数量    |       | 摘要        |
|--------------|----------------|----------------|-------|-------|-----------|
|              |                |                | (C-1) | (C-2) |           |
| 基礎砕石工        | 径0～40 t100     | m <sup>2</sup> | 0.7   | 0.7   | 再生砕石      |
| コンクリート       | 18-8-20BB      | m <sup>3</sup> | —     | 0.03  |           |
| 〃            | 24-12-20BB     | 〃              | 0.1   | —     |           |
| 型枠損料         |                | m <sup>2</sup> | 1.2   | —     |           |
| 鉄筋工          | D-13           | kg             | 9.287 | 4.229 |           |
| 空洞コンクリートブロック | B種 390×190×150 | m <sup>2</sup> | —     | 0.800 | JIS A5406 |
| 化粧仕上         | 人造石研出し         | 〃              | 1.4   | 1.3   | 設計書指示     |
|              | カラーモルタル        | 〃              | 1.4   | 1.3   |           |
| 床掘           |                | m <sup>3</sup> | —     | —     |           |
| 埋戻           |                | 〃              | —     | —     |           |
| 残土処分         |                | 〃              | —     | —     |           |

砂場工 (1.0m<sup>2</sup>当り)

| 名称   | 形状寸法    | 単位             | 数量    | 摘要   |
|------|---------|----------------|-------|------|
| 砕石工  | 径0～40mm | m <sup>3</sup> | 0.125 | 転圧なし |
| 砂    | 除塩ふるい   | 〃              | 0.500 |      |
| 床掘   |         | 〃              | —     |      |
| 残土処分 |         | 〃              | —     |      |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                               | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|-------------------------------------|----|-----|
|             |    |    | S5285                               |    |     |
|             |    |    | 備考                                  |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 21年10月修正<br>14年9月修正 05年4月修正 |    |     |


- ・化粧仕上は設計書指示とする。
- ・空洞コンクリートブロック間の空隙は、モルタル（1：3）で充填すること。
- ・ヨコ筋の入る位置のブロックは、横筋用ブロックを使用すること。
- ・タイプー1を使用する場合は、15～20mごとに1ヵ所、伸縮目地を入れること。
- ・鉄筋規格はSD345を標準とする。

砂場縁取工（C）、砂場工

110




仕様図



| (1.0基当り) |             |                |      |      |
|----------|-------------|----------------|------|------|
| 名称       | 形状寸法        | 単位             | 数量   | 摘要   |
| 水飲み台本体   |             | 基              | 1.0  |      |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t 100 | m <sup>2</sup> | 0.36 | 再生砕石 |
| 給水工      |             | カ所             | 1.0  |      |
| 床掘       |             | m <sup>3</sup> | —    |      |
| 埋戻       |             | 〃              | —    |      |
| 残土処分     |             | 〃              | —    |      |

| 給水工   |         |    | (1.0ヵ所当り) |       |
|-------|---------|----|-----------|-------|
| 名称    | 形状寸法    | 単位 | 数量        | 摘要    |
| 水栓    |         | 個  | 2.0       |       |
| 止水栓   | H1VPφ13 | 〃  | 1.0       | ボックス共 |
| 給水管   | H1VPφ13 | m  | 1.4       |       |
| 継手雑材料 |         | 式  | 1.0       |       |
| 保温筒   |         | m  | 1.0       | 設計書指示 |

本体のみ施工の場合  
断面詳細図 1: 20




仕様


- ・水飲み場周辺の床面は濡れても滑りにくい舗装とする。
- ・水栓は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものとする。
- ・プッシュ式は凍結の恐れがある場所では使用しない。
- ・使用方向に150cm以上、幅150cm以上の水平部分を設けること。
- ・設置時に飲み口(上)の水量調節を行うこと。
- ・飲み口(上)の受け皿形状については、水はねに留意すること。
- ・寒冷地域では、水飲み台本体の配管には保温管を使用すること。
- ・水飲み受け部の耐荷重は5、0KN/m<sup>2</sup>以上とする。
- ・水飲み受け部に、ステンレスまたはアルミ製の手すりを設けること。
- ・コンクリート部で角が出る箇所には面取りを施すこと。

令和6年10月改定

仕様 義



本体・桁（現打）同時施工の場合  
断面詳細図 1: 20



| (1.0基当り) |                     |                |              |      |
|----------|---------------------|----------------|--------------|------|
| 名称       | 形状寸法                | 単位             | 数量           | 摘要   |
| 水飲み台本体   |                     | 基              | 1.0          |      |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t100          | m <sup>2</sup> | 1.05         | 再生砕石 |
| 型枠損料     |                     | m <sup>2</sup> | 4.780h+0.441 |      |
| コンクリート   | 18-8-20BB           | m <sup>3</sup> | 0.328h+0.080 |      |
| 細目グレーチング | 460×460用<br>t25 鋼付き | 枚              | 1.0          |      |
| 給水工      |                     | カ所             | 1.0          |      |
| 床掘       |                     | m <sup>3</sup> | —            |      |
| 埋戻       |                     | 〃              | —            |      |
| 残土処分     |                     | 〃              | —            |      |

| 給水工   |         | (1.0ヵ所当り) |     |       |
|-------|---------|-----------|-----|-------|
| 名称    | 形状寸法    | 単位        | 数量  | 摘要    |
| 水栓    |         | 個         | 2.0 |       |
| 止水栓   | H1VPφ13 | 〃         | 1.0 | ボックス共 |
| 給水管   | H1VPφ13 | m         | 1.4 |       |
| 継手雑材料 |         | 式         | 1.0 |       |
| 保温筒   |         | m         | 1.0 | 設計書指示 |

- 仕様

(本体)

- ・水飲み場周辺の床面は濡れても滑りにくい舗装とする。
- ・水栓は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものとする。
- ・プッシュ式は凍結の恐れがある場所では使用しない。
- ・使用方向に150cm以上、幅150cm以上の水平部分を設けること。
- ・設置時に飲み口（上）の水量調節を行うこと。
- ・飲み口（上）の受け皿形状については、水はねに留意すること。
- ・寒冷地域では、水飲み台本体の配管には保温筒を使用すること。
- ・水飲み受け皿部の耐荷重は5,0kN/m<sup>2</sup>以上とする。
- ・水飲み受け皿部に、ステンレスまたはアルミ製の手すりを設けること。
- ・コンクリート部で角が出る箇所には面取りを施すこと。


(株)

- ・グレーチング蓋は、周辺舗装と同一の高さに設置すること。
- ・水はねを防止し、車椅子の車輪がはまり込まないよう細目グレーチングとすること。
- ・表面はノンスリップタイプとし、荷重は歩行者用とする。
- ・樹の排水の受け口部分は切り込みを入れる等、排水に支障のない構造とすること。


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                 | 様 | 名 | 称           | コード番号                                                                | 記 号 | ページ   |
|-------------|-------------------|---|---|-------------|----------------------------------------------------------------------|-----|-------|
|             | ※仕様については図中に記載のとおり |   |   | 水飲み台工（現場打樹） | S5290                                                                |     | 111-2 |
|             |                   |   |   |             | 備 考                                                                  |     |       |
|             |                   |   |   |             | 14年 9月修正    24年10月修正<br>15年10月修正    25年10月修正<br>21年10月修正    27年10月修正 |     |       |


仕 様 図



本体・樹（PC）同時施工の場合  
断面詳細図 1：20



PC樹平面図 1：20




仕様

- （本体）
- ・水飲み場周辺の床面は濡れても滑りにくい舗装とする。
  - ・水栓は、レバー式、押しボタン式等の使いやすいものとする。
  - ・プッシュ式は凍結の恐れがある場所では使用しない。
  - ・使用方向に150cm以上、幅150cm以上の水平部分を設けること。
  - ・設置時に飲み口（上）の水量調節を行うこと。
  - ・飲み口（上）の受け皿形状については、水はねに留意すること。
  - ・寒冷地域では、水飲み台本体の配管には保温筒を使用すること。
  - ・水飲み受け皿部の耐荷重は5, 0KN/m<sup>2</sup>以上とする。
  - ・水飲み受け皿部に、ステンレスまたはアルミ製の手すりを設けること。
  - ・コンクリート部で角が出る箇所には面取りを施すこと。
- （樹）
- ・グレーチング蓋は、周辺舗装と同一の高さに設置すること。
  - ・水はねを防止し、車椅子の車輪がはまり込まないよう細目グレーチングとすること。
  - ・表面はノンスリップタイプとし、荷重は歩行者用とする。
  - ・樹の排水の受け口部分は切り込みを入れる等、排水に支障のない構造とすること。



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                            | 記 号                              | ページ   |
|-------------|-----|-----|----------------------------------|----------------------------------|-------|
|             |     |     | S5290                            |                                  | 111-3 |
|             |     |     | 備 考                              |                                  |       |
|             |     |     | 14年 9月修正<br>15年10月修正<br>21年10月修正 | 24年10月修正<br>25年10月修正<br>27年10月修正 |       |

細目グレーチング蓋詳細図 1: 10




市章プレート 1: 2




ベアリングバー上面  
(ノンスリップ)

クサリ詳細図 1: 5

現場打樹



PC樹



令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様 | 名称 | コード番号                                 | 記号 | ページ |
|-------------|----|----|---------------------------------------|----|-----|
|             |    |    | S5290                                 |    |     |
|             |    |    | 備考                                    |    |     |
|             |    |    | 13年9月修正 25年10月修正<br>24年10月修正 27年10月修正 |    |     |

- ・水はねを防止し、車椅子の車輪がはまり込まないよう細目グレーチングとすること。
- ・表面はノンスリップタイプとし、荷重は歩行者用とする。


水飲み台工 グレーチング蓋

園名柱工

平面図 1:30




正面図 1:30



園名板工（園名柱なしで使用する場合）

正面図 1:20

側面図 1:20



園名板工 (1.0基当り)

| 名称  | 形状寸法       | 単位 | 数量  | 摘要    |
|-----|------------|----|-----|-------|
|     |            |    | (A) |       |
| 園名板 | 150×400×40 | 枚  | 1.0 | 設計書指示 |

※6文字程度の場合の例  
※タテでの使用も可

園名柱工 (1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数量    | 摘要             |
|--------|-----------------------|----------------|-------|----------------|
| 基礎ブロック | 200 <sup>□</sup> ×500 | 個              | 2.0   |                |
| 基礎砕石工  | 径0~40                 | m <sup>3</sup> | 0.068 | しめ固め共          |
| コンクリート | 18-8-40BB             | 〃              | 0.063 | 中詰め<br>コンクリート共 |
| 型枠損料   |                       | m <sup>2</sup> | 0.498 |                |
| 鉄筋工    | D10                   | kg             | 3.270 | 材工共            |
| モルタル   | 1:3                   | m <sup>3</sup> | 0.019 |                |
| モルタル   | 1:3 空練                | 〃              | 0.001 |                |
| 普通レンガ  | 3種 210×100×60         | 個              | 90.0  | 材工共            |
| 園名板    | 200×550×40            | 枚              | 1.0   | 設計書指示          |
| 床堀     |                       | m <sup>3</sup> | —     |                |
| 埋戻     |                       | 〃              | —     |                |
| 残土処分   |                       | 〃              | —     |                |


令和6年10月改定

・園名板の字体等は係員指示とする。

園名柱工・園名板工

114


立面図 1:20




(1スパン(1.8m) 当り)

| 名称  |        | 形状寸法            | 単位             | 数量     |        |         | 摘要     |
|-----|--------|-----------------|----------------|--------|--------|---------|--------|
|     |        |                 |                | H=600  | H=900  | H=1,100 |        |
| 本 体 | GP32A  | 外径42.7 t3.5     | kg             | 15.065 | 16.079 | 16.755  |        |
|     | 丸鋼     | φ16             | 〃              | 10.838 | 17.948 | 22.688  |        |
|     | 鋼材加工組立 |                 | 式              | 1.0    | 1.0    | 1.0     |        |
|     | 塗装     | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 0.942  | 1.208  | 1.386   |        |
|     |        | 2液性ウレタン塗装2回     | 〃              | 0.899  | 1.165  | 1.343   | 指定色    |
|     | 基礎ブロック | 180×180×450     | 基              | 1.0    | 1.0    |         | モルタル含む |
|     | 基礎ブロック | 200×200×450     | 〃              |        |        | 1.0     | モルタル含む |
|     | 床堀     |                 | m <sup>3</sup> | —      | —      | —       |        |
|     | 埋戻     |                 | 〃              | —      | —      | —       |        |
|     | 残土処分   |                 | 〃              | —      | —      | —       |        |

断面図 (H=600、900) 1:20



断面図 (H=1100) 1:20




令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様                                                                                                                                                                             | 名 称     | コード番号                                                                   | 記 号 | ページ |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
|             |                                                                                                                                                                                 |         | S5300                                                                   |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                 |         | 備 考                                                                     |     |     |
|             |                                                                                                                                                                                 |         | 15年10月修正 25年10月修正<br>18年 3月修正 26年10月修正<br>21年10月修正 27年10月修正<br>24年10月修正 |     |     |
|             | <ul style="list-style-type: none"> <li>鋼材接合部は溶接の上、見え掛け部分はケレン仕上げとする。</li> <li>地形勾配に応じて加工する。</li> <li>モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li> <li>集団による荷重が想定される場合には、転落防止柵として使用しないこと。</li> </ul> | 鉄柵工 (A) |                                                                         |     | 116 |


(1スパン(1, 2m) 当り)

| 名称     |        | 形状寸法            | 単位             | 数 量   | 摘要      |
|--------|--------|-----------------|----------------|-------|---------|
| 本 体    | GP32A  | 外径42.7 t 3.5    | kg             | 4.640 |         |
|        | 丸鋼     | φ19             | 〃              | 2.603 |         |
|        | 鋼材加工組立 |                 | 式              | 1.0   |         |
|        | 塗装     | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回 | m <sup>2</sup> | 0.304 |         |
|        |        | 2液性ウレタン塗装2回     | 〃              | 0.267 | 指定色     |
| 基礎ブロック |        | 180×180×450     | 個              | 1.0   | モルタルを含む |
| 床堀     |        |                 | m <sup>3</sup> | —     |         |
| 埋戻     |        |                 | 〃              | —     |         |
| 残土処分   |        |                 | 〃              | —     |         |

立 面 図 1:20



断 面 図 1:20



令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                  | 様 | 名      | 称                             | コード番号 | 記 | 号   | ページ                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------|-------------------------------|-------|---|-----|----------------------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・鋼材接合部は溶接の上、見え掛り部分はケレン仕上げとする。</li><li>・地形勾配に応じて加工する。</li><li>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li></ul> |   | 鉄柵工（Ｂ） | S5300                         |       |   | 117 |                      |
|             |                                                                                                                                    |   |        | 備                             |       |   |     | 考                    |
|             |                                                                                                                                    |   |        | 13年9月修正<br>14年9月修正<br>18年3月修正 |       |   |     | 24年10月修正<br>27年10月修正 |
|             |                                                                                                                                    |   |        |                               |       |   |     |                      |

- ・鋼材接合部は溶接の上、見え掛り部分はケレン仕上げとする。
- ・地形勾配に応じて加工する。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。


(1スパン(1.5m)当り)

| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数量  | 摘要   |
|--------|-----------------------|----------------|-----|------|
| 擬木柵    | H=900                 | m              | 1.5 | 焼杉仕上 |
| 基礎ブロック | 300 <sup>□</sup> ×300 | 基              | 1.0 |      |
| 基礎碎石工  | 径0~40 t50             | m <sup>2</sup> | 0.1 | 再生碎石 |
| 床堀     |                       | m <sup>3</sup> | —   |      |
| 埋戻     |                       | 〃              | —   |      |
| 残土処分   |                       | 〃              | —   |      |
|        |                       |                |     |      |

正 面 图 1:20



断面图 1:20





令和6年10月改定


| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                         | 様 | 名    | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ   |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|---|--------------------|---|---|-------|
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>・横木と支柱の接続部分は着色モルタルにて仕上げること。</li><li>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。</li></ul> |   | 擬木柵工 |   |                    |   |   | 120-2 |
|             |                                                                                                           |   |      |   | 備 考                |   |   |       |
|             |                                                                                                           |   |      |   | 13年9月修正<br>18年3月修正 |   |   |       |




(独立基礎)  
断面図 1:30




(削孔・円形型枠(ボイド))  
断面図 1:30




平面図 1:30









階段用立面図 1:30



傾斜路・通路用立面図 1:30






| 神戸市公園施設標準図集 |     | 名 称     | コード番号    | 記 号   | ページ |
|-------------|-----|---------|----------|-------|-----|
|             | 仕 様 | 手すり工(B) | S5306    | 120-4 |     |
|             |     |         | 備 考      |       |     |
|             |     |         | 24年10月追加 |       |     |

- ・手すりの高さは上段で85cm程度、下段で65cm程度とする。
- ・鋼材はステンレス(SUS304)とし、接合部は全周溶接とする。
- ・ステンレスの仕上げはヘアライン仕上げとする。
- ・手すりの端部は水平区間を標準60cm程度設け、端部が突出しない構造とする。
- ・傾斜路・通路は勾配8%までとする。
- ・モルタルは高炉セメントを使用すること。
- ・点字シールを設置すること。
- ・円形型枠(ボイド)により施工する場合は、基礎コンクリートが打設できる程度(50以上)の余裕寸法を確認すること。

令和6年10月改定




※ ▼部を手すり頂点に合わせて施工すること

文字表記一覧


|     |         |     |         |
|-----|---------|-----|---------|
| ①-1 | ←階段上り   | ②-1 | →階段上り   |
| ①-2 | ←階段下り   | ②-2 | →階段下り   |
| ①-3 | ←スロープ上り | ②-3 | →スロープ上り |
| ①-4 | ←スロープ下り | ②-4 | →スロープ下り |
| ①-5 | ←踊り場    | ②-5 | →踊り場    |

手すり工（A）の場合




手すり工（B）の場合

（※両側から触る可能性のある部分）  
には点字シールは設置しない。）




点字シール設置位置




手すり工（A）の場合

傾斜路・通路 点字シール設置位置



手すり工（A）の場合


階段 点字シール設置位置




※手すり工（B）の場合は上記に準ずる。

| 令和6年10月改定   |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                    |   |                               |   |   |       |  |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------------------------|---|---|-------|--|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 様         | 名                                                                                                                                  | 称 | コード番号                         | 記 | 号 | ページ   |  |
|             | <ul style="list-style-type: none"><li>材質はポリカーボネート製 t=0.1mm、文字はシルクスクリーン印刷とする。</li><li>施工の際は、手すり表面に適切な下処理を行い平滑でない場合はヤスリなどで調整を行うこと。</li><li>設置位置は、階段又は傾斜路側の視覚障がい者誘導用ブロックの延長線上とする。</li><li>文字表記一覧にない表示については、別途検討を行うこと。</li><li>JIS T 0921に基づく表示とすること。</li><li>色については、監督員の承諾を得ること。</li></ul> |           | <ul style="list-style-type: none"><li>手すり工（A）の場合は上下段手すりに、手すり工（B）の場合は下段手すりのみに設置する。</li><li>標準品以外の手すりに設置する場合は、上記内容に準拠すること。</li></ul> |   | S5306                         |   |   | 120-5 |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                    |   | 備 考                           |   |   |       |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                    |   | 24年10月追加 28年10月修正<br>25年10月修正 |   |   |       |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |                                                                                                                                    |   |                               |   |   |       |  |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 手すり用点字シール |                                                                                                                                    |   |                               |   |   |       |  |


灯柱立面図 1:30




配線図




灯柱開口部蓋詳細図 1:10



断面図 1:30




アンカーベース詳細図 1:20




1.0基当り

| 名称      | 形状寸法                            | 単位             | 基礎タイプ-1 | 摘要               |
|---------|---------------------------------|----------------|---------|------------------|
| 灯柱      |                                 | 基              | 1.0     |                  |
| 鋼材塗装    | 2液性変性エポキシ樹脂錆止1回<br>2液性ウレタン塗装2回塗 | 〃              | 1.577   | 設計書指示            |
| 基礎砕石工   | 径0~40 t100                      | m <sup>2</sup> | 0.4     | 再生砕石             |
| コンクリート  | 18-8-40BB                       | m <sup>3</sup> | 0.2     |                  |
| モルタル    | 1:3                             | 〃              | 0.05    |                  |
| 型枠損料    |                                 | m <sup>2</sup> | 2.1     |                  |
| D種接地工   | 打込式                             | ヶ所             | 1.0     | 銅覆鋼棒<br>φ10×1500 |
| アンカーベース |                                 | 基              | 1.0     |                  |
| 床掘      |                                 | m <sup>3</sup> | —       |                  |
| 埋戻      |                                 | 〃              | —       |                  |
| 残土処分    |                                 | 〃              | —       |                  |

引込柱立面図 1：30




引込柱開口部蓋詳細図 1：10




基礎タイプ-1断面図 1：30

基礎タイプ-2  
平面図 1：30



アンカーベース詳細図 1：20



1.0基当り


| 名称      | 形状寸法        | 単位             | 基礎タイプ-1 | 摘要               |
|---------|-------------|----------------|---------|------------------|
| 引込柱     |             | 基              | 1.0     |                  |
| 銅材塗装    | 2液性ウレタン塗装2回 | 〃              | 1.973   | 設計書指示            |
| 基礎砕石工   | 径0~40 t100  | m <sup>2</sup> | 0.4     | 再生砕石             |
| コンクリート  | 18-8-40BB   | m <sup>3</sup> | 0.3     |                  |
| モルタル    | 1：3         | 〃              | 0.05    |                  |
| 型枠損料    |             | m <sup>2</sup> | 3.1     |                  |
| D種接地工   | 打込式         | ヶ所             | 1.0     | 銅覆銅棒<br>φ10×1500 |
| アンカーベース |             | 基              | 1.0     |                  |
| 床堀      |             | m <sup>3</sup> | —       |                  |
| 埋戻      |             | 〃              | —       |                  |
| 残土処分    |             | 〃              | —       |                  |

令和6年10月改定

| 仕                                                      | 様 |
|--------------------------------------------------------|---|
| 銅材は、熔融亜鉛メッキ(HDZT63)、2液性変性エポキシ樹脂塗装1回の上、2液性ウレタン塗装2回塗とする。 |   |
| 電線、電線管の立ち上がり部を含む。                                      |   |
| モルタルは、高炉セメントを使用すること。                                   |   |
| 引込距離は、14m以内(分電盤なし)、8m(分電盤A・B)、9m(分電盤C)までとする。           |   |

| コード番号                            | 記号                   | ページ   |
|----------------------------------|----------------------|-------|
| S5310                            |                      | 121-3 |
| 備考                               |                      |       |
| 14年 9月修正<br>15年10月修正<br>24年10月修正 | 05年10月修正<br>06年10月修正 |       |

プレート様式(1) 1:1  
(建柱工事)




プレート様式(2) 1:1 ※園路から見える部分に設置  
(故障時の連絡)



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                                                              | 様 | 名           | 称 | コード番号                          | 記 | 号 | ページ   |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-------------|---|--------------------------------|---|---|-------|
|             | <div>• NO、TEL及び( )内は、係員の指示により記入する。<br/>• プレートは接着剤止めの上、シンチュウビス止めとする。<br/>• 取付箇所については、本市係員の指示によるものとする。<br/>• 字体は、丸ゴシックとする。</div> |   | 施設プレート（照明用） |   |                                |   |   | 122-1 |
|             |                                                                                                                                |   |             |   | 備 考                            |   |   |       |
|             |                                                                                                                                |   |             |   | 13年9月修正<br>05年4月修正<br>05年10月修正 |   |   |       |

平面図 1:4





- 1: 上部取付板
- 2: 下部取付板
- 3: 遮光板

|     |        |
|-----|--------|
| 仕上色 | 黒色（半艶） |
|-----|--------|

|             |                                                                                               |        |                                     |    |       |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------|----|-------|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                             | 名      | コード番号                               | 記号 | ページ   |
|             | ・遮光板は180°を標準とする。<br>・材質はステンレス、t=0.8mmとする。<br>・塗装色は合成樹脂焼付塗装、仕上色は黒色（半艶）とする。<br>・照明工LEDタイプに使用する。 | 照明工遮光板 | S5310                               |    | 122-2 |
|             |                                                                                               |        | 備考                                  |    |       |
|             |                                                                                               |        | 3年7月追加 29年10月修正<br>14年9月追加 04年04月修正 |    |       |

令和6年10月改定

平面図 1:20




| 表示方法 |          |       |
|------|----------|-------|
| 破壊荷重 | 2T以上の場合  | E-0.5 |
| 破壊荷重 | 6T以上の場合  | E-1.5 |
| 破壊荷重 | 20T以上の場合 | E-5.0 |

(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法              | 単位             | 数量    | 摘要   |
|--------|-------------------|----------------|-------|------|
| 基礎砕石工  | 径0~40 t100        | m <sup>2</sup> | 0.5   | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB         | m <sup>3</sup> | 0.1   |      |
| 型枠損料   |                   | m <sup>2</sup> | 2.2   |      |
| モルタル   | 1:3               | m <sup>3</sup> | 0.001 |      |
| 鋳鉄製蓋   | 内径450<br>チェーン付 φ6 | 枚              | 1.0   |      |
| 床堀     |                   | m              | —     |      |
| 埋戻     |                   | 〃              | —     |      |
| 残土処分   |                   | 〃              | —     |      |
|        |                   |                |       |      |
|        |                   |                |       |      |

断面図 1:20



鋳鉄製蓋

| 名称          | 形状寸法            |
|-------------|-----------------|
| 歩行者用(E-0.5) | 内径 450、チェーン付 φ6 |
| 軽荷重用(E-1.5) | 内径 450、チェーン付 φ6 |
| 中荷重用(E-5.0) | 内径 450、チェーン付 φ6 |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕様                    | 名称      | コード番号              | 記号 | ページ   |
|-------------|-----------------------|---------|--------------------|----|-------|
|             | ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 | ハンドホール工 | S5325              |    | 123-1 |
|             |                       |         | 備考                 |    |       |
|             |                       |         | 13年9月修正<br>14年9月修正 |    |       |





(1.0基当り)

平面图 1:20



断 面 图 1:20





| 名称         | 形状寸法         | 単位             | 数量  | 摘要   |
|------------|--------------|----------------|-----|------|
| 基礎砕石工      | 径0~40 t 100  | m <sup>2</sup> | 0.4 | 再生砕石 |
| PCハンドホール本体 | 歩行者用蓋(E-0.5) | 基              | 1.0 | 蓋共   |
|            | 軽荷重用蓋(E-1.5) |                |     |      |
|            | 中荷重用蓋(E-5.0) |                |     |      |
| 床堀         |              | m <sup>3</sup> | —   |      |
| 埋戻         |              | 〃              | —   |      |
| 残土処分       |              | 〃              | —   |      |
|            |              |                |     |      |

令和6年10月改定



| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                 | 様 | 名       | 称 | コード番号    | 記 号 | ページ   |
|-------------|-------------------|---|---------|---|----------|-----|-------|
|             | ・水抜きの有無は、係員指示とする。 |   | ハンドホール工 |   | CB222840 |     | 123-2 |
|             |                   |   |         |   | 備 考      |     |       |
|             |                   |   |         |   | 13年9月修正  |     |       |

側面図 1:10

正面図 1:10



分電盤接続部  
開口部詳細図 1:3




令和6年10月改定

| 仕                                                                                                                                                                                                                              | 様 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>WHMスペース（関電内線規定による）を確保すること。</li> <li>扉は内蝶番式とし、ピンはステンレスとする。</li> <li>分電盤A 引き込み100V、分電盤B 引き込み100/200V。</li> <li>分電盤には、配線図を備えつけること。</li> <li>引込距離が8mを超える場合、構造計算に基づき引込柱の規格を決定すること</li> </ul> |   |




| 名   | 称   | コード番号             | 記号 | ページ   |
|-----|-----|-------------------|----|-------|
| 分電盤 | A・B | S5310             |    | 124-1 |
|     |     | 備考                |    |       |
|     |     | 6年7月修正 29年10月修正   |    |       |
|     |     | 21年10月修正 05年10月修正 |    |       |
|     |     | 24年10月修正 06年10月修正 |    |       |

側面図 1:10


正面図 1:10



| 記号    | 仕様            | 数量 | 備考      |
|-------|---------------|----|---------|
|       | 100V          |    |         |
| WHM   | スペース          | 1  |         |
|       | 1φ 2W         |    |         |
| ELB 1 | 2P100V 20/50A | 1  | 30mA    |
| COS   |               | 1  | 自動・手動切換 |
| TB-1  | 3P 30A        | 1  | 端子盤     |
| TB-2  | 3P 20A        | 1  | 端子盤     |
| DS    | 100V20A 点滅器   | 1  | 外部取付    |
|       |               |    |         |




分電盤接続部  
開口部詳細図 1:3



カギ取付用金具詳細図 1:1

- ・WHMスペース（関電内線規定による）を確保すること。
- ・DSは盤外の引込柱に取り付けること。
- ・扉は内蝶番式とし、ピンはステンレスとする。
- ・分電盤C 引き込み100V。
- ・引込距離が9mを超える場合、構造計算に基づき引込柱の規格を決定すること
- ・分電盤には、配線図を備えつけること。
- ・中に図面入れポケットを付けること。

電線管布設詳細図 1：10




注意、神戸市建設局 低圧ケーブルあり

表示テープ（黄色に赤文字）  
（テープの折り返しあり）

電線管布設 (1.0m当り)

| 名称      | 形状寸法 | 単位             | 数 量 | 摘 要 |
|---------|------|----------------|-----|-----|
| 埋設表示テープ |      | m              | 1.0 |     |
| 電 線 管   |      | 〃              | 1.0 |     |
| 床掘      |      | m <sup>3</sup> | —   |     |
| 埋戻      |      | 〃              | —   |     |

水道管布設詳細図 1：10



水道管注意 神戸市建設局

表示テープ（青色に白文字）  
（テープの折り返しあり）

水道管布設 (1.0m当り)

| 名称      | 形状寸法 | 単位             | 市道（車道）   |          | 公道（歩道）   |          | 公 園 内 |       | 摘 要 |
|---------|------|----------------|----------|----------|----------|----------|-------|-------|-----|
|         |      |                | 口径25mm以下 | 口径50mm以下 | 口径25mm以下 | 口径50mm以下 | 一 般   | 寒冷地適用 |     |
| 埋設表示テープ |      | m              | 1.0      | 1.0      | 1.0      | 1.0      | 1.0   | 1.0   |     |
| 水 道 管   |      | 〃              | 1.0      | 1.0      | 1.0      | 1.0      | 1.0   | 1.0   |     |
| 床掘      |      | m <sup>3</sup> | —        | —        | —        | —        | —     | —     |     |
| 埋戻      |      | 〃              | —        | —        | —        | —        | —     | —     |     |


寸法表

|   | 市道（車道）   |          | 公道（歩道）   |          | 公 園 内 |       |
|---|----------|----------|----------|----------|-------|-------|
|   | 口径25mm以下 | 口径50mm以下 | 口径25mm以下 | 口径50mm以下 | 一 般   | 寒冷地適用 |
| H | 950      | 1000     | 650      | 700      | 600   | 700   |


令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号                                    | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|------------------------------------------|-----|-----|
|             |     |     | WE110310, WE122200<br>WE110500, WB610400 |     | 125 |
|             |     |     | 備 考                                      |     |     |
|             |     |     | 13年9月修正 18年3月修正<br>14年9月修正 21年10月修正      |     |     |

参考図




ポール姿図  
S=1:40



開口部詳細  
S=1:20


- 設計条件
- ・瞬間最大風速40m/s
  - ・適合器具(別途)
    - 受圧面積:0.2m<sup>2</sup>以下
    - 風力係数:0.7
  - ・架空配線は考慮していない。

| 品番  | 品名          | 材質            |
|-----|-------------|---------------|
| 1-1 | 根元ポール       | A6061TE-T6(8) |
| 1-2 | 先端ポール       | A6063TE-T6    |
| 1-3 | 段ブッシュ       | AC            |
| 2   | カバー(平パッキン付) | A5052P        |
| 3-1 | スイッチ取付金具    | SS400 Znメッキ   |
| 3-2 | 安定器取付金具     | SS400 Znメッキ   |
| 4   | 板ベース・リブ     | A5052P/A5052P |
| 5   | アダプター       | A6063TE       |




ベース部詳細  
S=1:20


参考図




ポール姿図  
S = 1 : 40



開口部詳細  
S = 1 : 20



ベース部詳細  
S = 1 : 20




- 設計条件
- ・瞬間最大風速40m/s
  - ・適合器具(別途)
    - 受圧面積: 0.2m<sup>2</sup>以下
    - 風力係数: 0.7
  - ・架空配線は考慮していない。


| 品番  | 品名          | 材質            |
|-----|-------------|---------------|
| 1   | ポール         | A6061TE-T6    |
| 2   | カバー(平パッキン付) | A5052P        |
| 3-1 | スイッチ取付金具    | SS400 Znメッキ   |
| 3-2 | 安定器取付金具     | SS400 Znメッキ   |
| 4   | 板ベース・リブ     | A5052P/A5052P |
| 5   | アダプター       | A6063TE       |

| 仕様                                                                                                                                                              | 名称                         | コード番号    | 記号 | ページ   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|----|-------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>・主要材料はアルミニウム合金製とする。</li><li>・表面処理はポリウレタン樹脂塗装を施すこと。</li><li>・色調については監督員の承諾を得ること。</li><li>・材質指示のないボルト類はSUS304とする。</li></ul> | 参考図<br>照明LEDアルミポール灯柱(テーパー) |          |    | 126-2 |
|                                                                                                                                                                 |                            | 備考       |    |       |
|                                                                                                                                                                 |                            | R3年10月追加 |    |       |


平面図 1:6




C-C' 断面図 1:6




側面図 1:6




B-B' 断面図 1:6




A-A' 断面図 1:3



D-D' 断面図 1:3




ボルト詳細図 1:1



令和6年10月改定


| (1.0基当り) |            |                |      |                |
|----------|------------|----------------|------|----------------|
| 名称       | 形状寸法       | 単位             | 数量   | 摘要             |
| 基礎砕石工    | 径0~40 t100 | m <sup>2</sup> | 0.2  | 再生砕石           |
| 散水栓ボックス  |            | 式              | 1.0  | 巻立て<br>コンクリート共 |
| 散水栓タイプ-1 | φ13        | 基              | 1.0  |                |
| 散水栓タイプ-2 | φ20        |                |      |                |
| コンクリート   | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.01 |                |
| 型枠損料     |            | m <sup>2</sup> | 0.2  |                |
| 床掘       |            | m <sup>3</sup> | —    |                |
| 埋戻       |            | 〃              | —    |                |
| 残土処分     |            | 〃              | —    |                |

立面図 1:6



- 仕様
- ・ボルトW5/16ボックススパナは係員に渡すこと。
  - ・散水栓はタイプ-1は自動接手式φ13mm、タイプ-2は自動接手式φ20mmの45°傾斜とする。
  - ・散水栓ボックスには、巻立てコンクリートをふくむ。
  - ・カギの開く位置であわさるように、ボルトの頭とプレート t3.2に朱線の彫り込みを入れること。

舗装材使用の場合 B-B' 断面図 1:6




令和6年10月改定

|             |                                |   |                     |   |                                     |     |       |
|-------------|--------------------------------|---|---------------------|---|-------------------------------------|-----|-------|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                              | 様 | 名                   | 称 | コード番号                               | 記 号 | ページ   |
|             | ・舗装面に使用する場合は、車両通行のない個所へ設置すること。 |   | 散 水 栓 工<br>(ステンレス製) |   | WB610410                            |     | 127-2 |
|             |                                |   |                     |   | 備 考                                 |     |       |
|             |                                |   |                     |   | 13年9月修正 18年3月修正<br>14年9月修正 21年10月修正 |     |       |




(1.0基当り)


断面図 1:20




指し金図 1:3




### 舗装材使用の場合



A 部 詳細図 1 : 1



指しピン詳細図 1:3      止めネジ詳細図 1:1



令和6年10月改定

- ・(A) - 2はステンレス製とし、H、L仕上げとする。
- ・銅材接合部は溶接止めの上、見え掛かり部分はクレン仕上げとする。
- ・指し金は、人の流れと平行な方向に設置すること。
- ・モルタルは、高炉セメントを使用すること。

車止工 (A) - 2

コード番号  
S5330


| 備  |       | 考   |       |
|----|-------|-----|-------|
| 3年 | 9月修正  | 18年 | 3月修正  |
| 4年 | 9月修正  | 21年 | 10月修正 |
| 9年 | 10月修正 |     |       |

記


|                          |
|--------------------------|
| $\wedge^{\circ}-\dot{z}$ |
| 128-1                    |

(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数量  | 摘要      |
|--------|-----------------------|----------------|-----|---------|
| 本体     |                       | 基              | 1.0 |         |
| 基礎砕石工  | 径0～40 t50             | m <sup>2</sup> | 0.1 | 再生砕石    |
| 基礎ブロック | 300 <sup>□</sup> ×350 | 個              | 1.0 | モルタルを含む |
| 床掘     |                       | m <sup>3</sup> | —   |         |
| 埋戻     |                       | 〃              | —   |         |
| 残土処分   |                       | 〃              | —   |         |
|        |                       |                |     |         |



舗装材使用の場合




断面図 1:20


令和6年10月改定

|             |                                                                                         |   |          |         |         |   |   |       |         |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|---|----------|---------|---------|---|---|-------|---------|
| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                                                                       | 様 | 名        | 称       | コード番号   | 記 | 号 | ページ   |         |
|             | ・（Ｂ）－２はステンレス製とし、Ｈ、Ｌ仕上げとする。<br>・鋼材接合部は溶接止めの上、見え掛かり部分はケレン仕上げとする。<br>・モルタルは、高炉セメントを使用すること。 |   | 車止工（Ｂ）－２ | （固　定　式） | S5330   |   |   | 128-2 |         |
|             |                                                                                         |   |          |         | 備       |   |   |       | 考       |
|             |                                                                                         |   |          |         | 13年9月修正 |   |   |       | 14年9月修正 |


指し金部 1:3



指しピン 1:3




止めネジ詳細図 1:1




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数 量 | 摘要      |
|--------|-----------------------|----------------|-----|---------|
| 本体     |                       | 基              | 1.0 |         |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t50             | m <sup>2</sup> | 0.3 | 再生砕石    |
| 基礎ブロック | 300 <sup>□</sup> ×300 | 個              | 2.0 | モルタルを含む |
| 床掘     |                       | m <sup>3</sup> | —   |         |
| 埋戻     |                       | 〃              | —   |         |
| 残土処分   |                       | 〃              | —   |         |


平面図 1:20




断面図 1:20




舗装材を使用した場合



側面図 1:20




引抜部分詳細図 1:5




令和6年10月改定


平面図 1:20




断面図 1:20



側面図 1:20




舗装材を使用した場合




(1.0基当り)

| 名称     | 形状寸法      | 単位             | 数 量 | 摘要      |
|--------|-----------|----------------|-----|---------|
| 本体     |           | 基              | 1.0 |         |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t50 | m <sup>2</sup> | 0.3 | 再生砕石    |
| 基礎ブロック | 300×300   | 個              | 2.0 | モルタルを含む |
| 床掘     |           | m <sup>3</sup> | —   |         |
| 埋戻     |           | 〃              | —   |         |
| 残土処分   |           | 〃              | —   |         |


車止め断面図 1:20




指しピンパイプ詳細図 1:2




B-B' 断面図




指し金図 1:3




指しピン詳細図 1:2




止めネジ詳細図 1:1



舗装材使用の場合



A部詳細図 1:1



(1.0基当り)


| 名称     | 形状寸法                  | 単位             | 数量  | 摘要         |
|--------|-----------------------|----------------|-----|------------|
| 本体     |                       | 基              | 1.0 | 充填コンクリート含む |
| 基礎碎石工  | 径0~40 t50             | m <sup>2</sup> | 0.1 | 再生碎石       |
| 基礎ブロック | 300 <sup>□</sup> ×350 | 個              | 1.0 | モルタルを含む    |
| 床掘     |                       | 〃              | —   |            |
| 埋戻     |                       | 〃              | —   |            |
| 残土処分   |                       | 〃              | —   |            |

令和6年10月改定

(1.0㎡当り)

| 名称     | 形状寸法      | 単位 | 数量     |        | 摘要               |
|--------|-----------|----|--------|--------|------------------|
|        |           |    | 石積工    | ブロック積工 |                  |
| 雑割石    | 控35cm級    | ㎡  | 1.0    | 1.0    | 御影石、宝殿石          |
| 積ブロック  | 〃         | 〃  |        |        |                  |
| コンクリート | 18-8-20BB | ㎥  | 0.280  | 0.280  | H=2.0m以上(抜型枠を含む) |
|        | 18-8-20BB | 〃  | 0.180  | 0.180  | (抜型枠を含む)         |
| 裏込砕石工  | 径0~40     | ㎡  | (別途計上) | (別途計上) | 再生砕石             |


| 寸 法 表 (mm) |             |                  |          |         |       |           |             |             |
|------------|-------------|------------------|----------|---------|-------|-----------|-------------|-------------|
| ○印<br>施 工  | 工種          | (M)<br>H<br>(直高) | L (のり長)  |         |       | a<br>(控長) | b<br>(裏込コン) | c<br>(裏込碎石) |
|            |             |                  | N (前面勾配) |         |       |           |             |             |
|            |             |                  | 1:0.3    | 1:0.4   | 1:0.5 |           |             |             |
|            | H= 500-N-b  | 0.500            | 0.887    | 0.915   | 0.950 | 350       | 0           | 200         |
|            | H=1,000-N-b | 1.000            | 1.409    | 1.453   | 1.509 | 350       | 0           | 200         |
|            | H=1,500-N-b | 1.500            | 1.931    | 1.992   | 2.068 | 350       | 0           | 200         |
|            | H=2,000-N-b | 2.000            | (2.453)  | 2.530   | 2.627 | 350       | 0           | 200         |
|            | H=2,500-N-b | 2.500            | (3.001)  | 3.096   | 3.214 | 350       | 100         | 300         |
|            | H=3,000-N-b | 3.000            | (3.601)  | 3.715   | 3.857 | 350       | 100         | 300         |
|            | H=3,500-N-b | 3.500            | ————     | (4.334) | 4.499 | 350       | 100         | 300         |
|            | H=4,000-N-b | 4.000            | ————     | (4.954) | 5.142 | 350       | 100         | 300         |
|            |             |                  |          |         |       |           |             |             |
|            |             |                  |          |         |       |           |             |             |



令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕 様 | 名 称 | コード番号              | 記 号 | ページ |
|-------------|-----|-----|--------------------|-----|-----|
|             |     |     | 石積工、ブロック積工         |     | 129 |
|             |     |     | 備 考                |     |     |
|             |     |     | 13年9月修正<br>14年9月修正 |     |     |

- ・土質によりNについて考慮する。
- ・よく締まった地山の切土に使用する場合は、Nを1ランク下げることが出来る。
- ・水抜きパイプはVPφ75を3㎡に1ヵ所入れること。
- ・15～20m毎に1ヵ所、伸縮目地を入れること。



|        | b   | h   | W   |
|--------|-----|-----|-----|
| 基礎工(A) | 0   | 250 | 430 |
| 基礎工(B) | 100 | 300 | 520 |

(1.0m当り)

| 名称     | 形状寸法       | 単位             | 数量    |       | 摘要   |
|--------|------------|----------------|-------|-------|------|
|        |            |                | (A)   | (B)   |      |
| 基礎砕石工  | 径0~40 t200 | m <sup>2</sup> | 0.63  | 0.72  | 再生砕石 |
| コンクリート | 18-8-20BB  | m <sup>3</sup> | 0.083 | 0.114 |      |
| 型枠損料   |            | m <sup>2</sup> | 0.350 | 0.400 |      |
|        |            |                |       |       |      |
|        |            |                |       |       |      |
|        |            |                |       |       |      |

令和6年10月改定

| 神戸市公園施設標準図集 | 仕                                       | 様 | 名                  | 称 | コード番号              | 記 | 号 | ページ |
|-------------|-----------------------------------------|---|--------------------|---|--------------------|---|---|-----|
|             | ・根入れは350を基準とするが、傾斜地等に設置する場合は、深さを考慮すること。 |   | 石積、ブロック積基礎工(A)、(B) |   |                    |   |   | 130 |
|             |                                         |   |                    |   | 備考                 |   |   |     |
|             |                                         |   |                    |   | 13年9月修正<br>14年9月修正 |   |   |     |