

課長		係長		審査		設計		設計者職氏名
2025年度	設計年月日		予定着手日	2026年 4月 1日	完 成 期 限	2029年 3月 31日		
水道修繕受付センターの運営業務								
内 訳 業 務 名				区 分	当 初 設 計	変 更 設 計	差 引 増 減	
電話受付業務				請 負 工 事 価 格				
				消 費 税 相 当 額				
				請 負 金 額				
				工 事 価 格	93,748,309			
				消 費 税 相 当 額				
				工 事 費 計				
給水装置の修繕業務				請 負 工 事 価 格				
				消 費 税 相 当 額				
				請 負 金 額				
				工 事 価 格	297,176,173			
				消 費 税 相 当 額				
				工 事 費 計				
給水装置の委託工事				請 負 工 事 価 格				
				消 費 税 相 当 額				
				請 負 金 額				
				工 事 価 格	9,565,518			
				消 費 税 相 当 額				
				工 事 費 計				
合 計				請 負 工 事 価 格				
				消 費 税 相 当 額				
				請 負 金 額				
				工 事 価 格	400,490,000			
				消 費 税 相 当 額	40,049,000			
				工 事 費 計	440,539,000			

課 長	課 長	係 長	係 長	審 査	設 計	設 計 者 氏 名				
年度	2025年度		設 計 年月日			予 定 着手日	2026年 4月 1日		完 成 期 限	2029年 3月 31日
実 施 設 計 書										
業務名称		電話受付業務				業 務 概 要				
業務場所		受託事業者の事業所等				当 初	<ul style="list-style-type: none"> ・ 電話受付体制費 － 1 式 ・ 初期研修費 － 1 式 ・ 付帯業務費 － 1 式 			
区 分	原 設 計		変 更 設 計		差 引 増 減		適 用			
業務価格(契約)										
消費税相当額										
業務費計(契約)										
業 務 価 格										
消費税相当額										
業務費計										
支 給 品 計										
消費税相当額										
支給品合計										
合 計										

(神戸市水道局)

内 訳 表								
工 種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
電話受付業務								
		電話受付体制費	諸経費含む	式	1			体制構築・オペレーター業務・苦情処理 設備費・通信費・着信課金通話料含む
		初期研修費	諸経費含む	式	1			準備・実施
		付帯業務費	諸経費含む	式	1			業務マニュアル作成・再整備、報告
	業 務 価 格							
	消費税相当額			式	1			
	合 計							

課 長	課長	係 長	係長	審 査	設 計	設 計 者 氏 名				
年度	2025年度		設 計 年月日			予 定 着手日	2026年 4月 1日		完 成 期 限	2029年 3月31日
実 施 設 計 書										
業務名称		給水装置の修繕業務				業 務 概 要				
業務場所		神戸市内一円、明石市、三木市の一部(神戸水道の供給範囲)				当 初	・給水装置の修繕業務(昼間)－ 1 式 ・給水装置の修繕業務(夜間)－ 1 式 ・突発事故時内務補助 － 1 式 ・付帯業務 － 1 式			
区 分	原 設 計		変 更 設 計		差 引 増 減		変 更			
業務価格(契約)										
消費税相当額										
業務費計(契約)										
業 務 価 格										
消費税相当額										
業務費計										
支 給 品 計										
消費税相当額										
支給品合計										
合 計							適 用			

内 訳 表	
-------	--

[illegible]

内 訳 明 細 表								
工 種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種 別							
	名 称							
第 1 号 内 訳 明 細 表								
	給水装置の修繕業務(昼間)		単価には諸経費を含む					
		メーターパッキン漏水修繕	φ 13	箇所	333			パッキン取替
		メーターパッキン漏水修繕	φ 20	箇所	1,637			パッキン取替
		メーターパッキン漏水修繕	φ 25	箇所	32			パッキン取替
		メーターパッキン漏水修繕	φ 40	箇所	14			パッキン取替
		メーターパッキン漏水修繕	出張のみ	箇所	2,463			
		漏水調査	漏水箇所不明時、局引継ぎ案件	箇所	303			音調・既存設計書照合等による事前調査(本修繕は別日) 出張費含む、宅地内試掘は別途計上
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満	箇所	23			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上	箇所	6			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	69			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	17			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満	箇所	110			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上	箇所	27			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	338			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	84			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	7			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上	箇所	1			止水栓取替 良質土埋め戻し 残土処分、BOX設置撤去含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m未満	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m以上	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m未満	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m以上	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m未満	箇所	17			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m以上	箇所	4			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	28			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	6			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 13	箇所	42			副止水栓(リング式)取替
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 20	箇所	207			副止水栓(リング式)取替
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 25	箇所	4			副止水栓(リング式)取替
	副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 40	箇所	2			副止水栓(リング式)取替
	副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 13	箇所	8			副止水栓(ボール式)取替
	副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 20	箇所	37			副止水栓(ボール式)取替
	副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 25	箇所	1			副止水栓(ボール式)取替
	副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 40	箇所	1			副止水栓(ボール式)取替

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	名称						
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m未満	箇所	6			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m以上	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	18			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	4			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	管路部漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満	箇所	36			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上	箇所	9			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	108			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	27			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満	箇所	177			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上	箇所	42			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	530			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	133			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満	箇所	2			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	10			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	2			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	2			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む 止水栓・メーター用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む 止水栓・メーター用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
	管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	宅地内試掘工	かぶり0.5m未満	箇所	37			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
	宅地内試掘工	かぶり0.5m以上	箇所	9			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
	宅地内試掘工	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	89			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
	宅地内試掘工	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	22			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
	共用給水管断水作業	共用給水管φ30以下	回	491			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む
	共用給水管断水作業	共用給水管φ40	回	275			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む
	共用給水管断水作業	共用給水管φ50	回	170			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む
	共用給水管断水作業	共用給水管φ75	回	29			事前調査・ビラ配布・所管水道管理事務所との調整・水栓作業含む
	共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ30以下	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
	共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ40	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
	共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ50	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
	共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ75	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
	土地所有者調査		回	6			登記情報調査、現地～法務局（出張所）
	計						

内 訳 明 細 表

工 種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別	名称							
第 2 号 内 訳 明 細 表								
	給水装置の修繕業務(休日・夜間)		単価には諸経費を含む					
		メーターパッキン漏水修繕	φ 13	箇所	24		パッキン取替	
		メーターパッキン漏水修繕	φ 20	箇所	117		パッキン取替	
		メーターパッキン漏水修繕	φ 25	箇所	2		パッキン取替	
		メーターパッキン漏水修繕	φ 40	箇所	1		パッキン取替	
		メーターパッキン漏水修繕	出張のみ	箇所	303		パッキン取替	
		漏水調査	漏水箇所不明時、局引継ぎ案件	箇所	9		音調・既存設計書照合等による事前調査(本修繕は別日) 出張費含む、宅地内試掘は別途計上	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満	箇所	2		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	4		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 13 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満	箇所	9		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	15		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 20 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	2		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 25 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む	

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 30 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m未満	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 40 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m未満	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m以上	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕	φ 50 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		止水栓取替・良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m未満	箇所	2		良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m以上	箇所	1		良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1		良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		宅地内止水栓漏水修繕(止水栓取替なし)	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1		良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
		副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 13	箇所	4		副止水栓(リング式)取替
		副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 20	箇所	21		副止水栓(リング式)取替
		副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 25	箇所	1		副止水栓(リング式)取替
		副止水栓(リング式)漏水修繕	φ 40	箇所	1		副止水栓(リング式)取替
		副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 13	箇所	1		副止水栓(ボール式)取替
		副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 20	箇所	1		副止水栓(ボール式)取替
		副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 25	箇所	1		副止水栓(ボール式)取替
		副止水栓(ボール式)漏水修繕	φ 40	箇所	1		副止水栓(ボール式)取替

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種	種別	品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	名称						
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m未満	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m以上	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	副止水栓漏水修繕 掘削工	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・BOX設置撤去・水替工含む
	管路部漏水修繕	φ13 かぶり0.5m未満	箇所	3			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ13 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ13 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	7			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ13 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	2			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ20 かぶり0.5m未満	箇所	8			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ20 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ20 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	30			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ20 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	4			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ25 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ25 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ25 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ25 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手2個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ30 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ30 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ30 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む 止水栓・メーター用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ30 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む 止水栓・メーター用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
	管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
	管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター(止水栓)用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
		管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
		管路部漏水修繕	φ40 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
		管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m未満	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
		管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m以上	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
		管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.54㎡以内
		管路部漏水修繕	φ50 かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			管材料・良質土埋戻し・残土処分・水替工含む メーター（止水栓）用継手1個迄含む、掘削面積0.60㎡以内
		宅地内試掘工	かぶり0.5m未満	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		宅地内試掘工	かぶり0.5m以上	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		宅地内試掘工	かぶり0.5m未満 モルタル土間	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		宅地内試掘工	かぶり0.5m以上 モルタル土間	箇所	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		共用給水管断水作業	共用給水管φ30以下	回	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		共用給水管断水作業	共用給水管φ40	回	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		共用給水管断水作業	共用給水管φ50	回	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		共用給水管断水作業	共用給水管φ75	回	1			良質土埋戻し・残土処分・水替工含む
		共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ30以下	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
		共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ40	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
		共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ50	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
		共用給水管断水作業（事前作業のみ）	共用給水管φ75	回	1			ビラ再配布・所管水道管理事務所との再調整
		計						

内 訳 明 細 表	
-----------	--

[illegible]

内 訳 明 細 表								
工 種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名 称							
第	4	号	内 訳 明 細 表					
		付帯業務						
		修繕体制構築		式	1			局費用負担範囲
		現場監理業務		式	1			
		直接人件費計		式	1			
		アンケートはがき印刷		式	1			
		アンケートはがき発送代		式	1			
		直接経費計		式	1			
		直接業務費 計		式	1			
		諸経費		式	1			
		計						

課 長	課 長	係 長	係 長	審 査	設 計	設 計 者 氏 名				
年度	2025年度		設 計 年月日			予 定 着手日	2026年 4月 1日		完 成 期 限	2029年 3月 31日
実 施 設 計 書										
業務名称		給水装置の委託工事				業 務 概 要				
業務場所		神戸市内一円、明石市、三木市の一部(神戸水道の供給範囲)				当 初	<ul style="list-style-type: none"> ・メータ整理工事 ・鉛管給水管改良工事 ・経年給水管改良工事 ・側溝渡り改善工事 ・給水管移設工事 ・その他給水装置整備工事 			
区 分	原 設 計		変 更 設 計		差 引 増 減		適 用			
業務価格(契約)										
消費税相当額										
業務費計(契約)										
業 務 価 格										
消費税相当額										
業務費計										
支 給 品 計										
消費税相当額										
支給品合計										
合 計										

(神戸市水道局)

内 訳 表	
-------	--

[illegible]

内 訳 明 細 表

工 種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
第 1 号 内 訳 明 細 表								
	土工事		単価には諸経費を含む					
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		サドル分水栓会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(発)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1		発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ100以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道2号工φ200以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ100以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道3号工φ200以下	箇所	1		真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道4号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道9-2号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道10号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ100以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		割丁字管会所掘工(良)先行路盤有	市道11号工φ200以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道2号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道9-2号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(発)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道2号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道9-2号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.8(良)先行路盤有	私道(As・Co道路)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		給水管布設床掘工H=0.8(良)	私道(砂利道)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・本復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(発)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			発生土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道3号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道4号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道10号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	市道11号工φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)先行路盤有	私道(As・Co道路)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・仮復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)	私道(砂利道)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・本復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)	宅地(モルタル土間)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・モルタル復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.6(良)	宅地(土)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分含む
		給水管布設床掘工H=0.4(良)	宅地(モルタル土間)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・モルタル復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.4(発)	宅地(土)φ50以下	m	1			発生土埋戻し
		給水管布設床掘工H=0.4(良)	宅地(土)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分含む
		給水管布設床掘工H=0.3(良)	宅地(モルタル土間)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分・モルタル復旧含む
		給水管布設床掘工H=0.3(発)	宅地(土)φ50以下	m	1			発生土埋戻し
		給水管布設床掘工H=0.3(良)	宅地(土)φ50以下	m	1			真砂土埋戻し 残土処分含む
		側溝伏越工	φ50以下	箇所	1			発生土埋戻し
		側溝伏越工	φ50以下	箇所	1			真砂土埋戻し 残土処分含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
		モルタル工	床5cm 高炉セメント1:2	m ²	1		材工共
		標示杭設置工		本	1		材料含む
		舗装切断工	As t≦15cm	m	1		
		舗装切断工	As 15cm<t≦30cm	m	1		
		舗装切断工	Co t≦15cm	m	1		
		舗装切断工	Co 15cm<t≦30cm	m	1		
		舗装切断工	As+Co 15cm<t≦30cm	m	1		
		舗装版破碎工	As、Co t≦4cm	m ²	1		取壊し、積込み共
		舗装版破碎工	As、Co 4cm<t≦10cm	m ²	1		取壊し、積込み共
		舗装版破碎工	As、Co 10cm<t≦15cm	m ²	1		取壊し、積込み共
		舗装版破碎工	As、Co 15cm<t≦30cm	m ²	1		取壊し、積込み共
		舗装版破碎工	インターロッキング	m ²	1		取壊し、積込み共
		床掘工	土砂	m ³	1		
		土留矢板工	I 型 両側 H=2m	m	1		撤去共
		埋戻工	土砂(発生土) 機械投入	m ³	1		
		埋戻工	真砂土 機械投入	m ³	1		
		埋戻工	土砂(発生土) 人力投入	m ³	1		宅内
		埋戻工	真砂土 人力投入	m ³	1		宅内
		残土処分工	コンクリート	m ³	1		
		残土処分工	アスファルト	m ³	1		
		残土処分工	土砂	m ³	1		

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
		土砂運搬	アスファルト・コンクリート	m³	1			宅内
		土砂運搬	アスファルト・コンクリート	m³	1			
		土砂運搬	土砂	m³	1			宅内
		土砂運搬	土砂	m³	1			
		給水管破損防止テープ敷設工		m	1			材工共
		構造物取り壊し工	コンクリート構造物	m²	1			コンクリートブレーカー
		水替工	漏水修繕時	箇所	1			機械損料含む
		水替工(ポンプ据付・撤去)	作業時排水(昼間のみ)	箇所	1			小規模排水、運転手間含む
		水替工(ポンプ据付・撤去)	常時排水(昼夜連続)	箇所	1			小規模排水、ポンプ回収含む
		水替工(ポンプ損料)	作業時排水(昼間のみ)	台・日	1			小規模排水、諸雑費含む
		水替工(ポンプ損料)	常時排水(昼夜連続)	台・日	1			小規模排水、諸雑費含む
		水替工(発動発電機損料)	作業時排水(昼間のみ)	台・日	1			小規模排水、諸雑費含む
		生コンクリート	18N-8-25BB	m³	1			
		鉄筋工	SD295A-13	kg	1			材工共
		型枠工	小型構造物	m²	1			
		小運搬工(土砂等)	20m	m³	1			
		小運搬工(土砂等)	40m	m³	1			
		仮復旧工	車道 t=5cm 再生細粒度As	m²	1			
		仮復旧工	歩道 t=4cm 再生細粒度As	m²	1			
		仮復旧工	私道 t=5cm程度 常温合材	m²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=60cm	m²	1			

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=55cm	m ²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=43cm	m ²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=40cm	m ²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=30cm	m ²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=25cm	m ²	1			
		先行路盤工	粒度調整碎石 t=20cm	m ²	1			
		先行路盤工	再生碎石 t=18cm	m ²	1			
		先行路盤工	再生碎石 t=15cm	m ²	1			
		先行路盤工	再生碎石 t=10、9cm	m ²	1			
		フィルター層	砂 t=5cm	m ²	1			
		計						

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
第 2 号 内 訳 明 細 表								
	管工事		単価には諸経費を含む					
		給水管据付工	HIVP13	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	HIVP20	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	HIVP25	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	HIVP30	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	HIVP40	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	HIVP50	m	1			材工共 継手工除く
		給水管据付工	PP20	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管据付工	PP25	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管据付工	PP40	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管据付工	PP50	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管取替工	HIVP13	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	HIVP20	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	HIVP25	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	HIVP30	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	HIVP40	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	HIVP50	m	1			材工共 継手工除く
		給水管取替工	PP20	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管取替工	PP25	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		給水管取替工	PP40	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		給水管取替工	PP50	m	1			材工共 継手工除く ソフトロン巻き工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	13mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	20mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	25mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	30mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	40mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手取替工	50mm(メーター用)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手(神)取替工	25mm(メーター用、神戸市型)	箇所	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手(神)取替工	40mm(メーター用、神戸市型)	箇所	1			材工共 継手工含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PE50×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP75×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP100×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP150×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP200×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP300×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PE50×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP75×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP100×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP150×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP200×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	DIP300×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP50×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP75×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP100×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	VP50×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PP50×25	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		サドル分水栓取付穿孔費(PP)	PP50×20	箇所	1			ポリエチレン管取出し 分止水栓ソケット含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	13mm	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	20mm	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	25mm	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	40mm	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	50mm	箇所	1			メーター用ソケット・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	13mm	箇所	1			PP60° ベント・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	20mm	箇所	1			PP60° ベント・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	25mm	箇所	1			PP60° ベント・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	40mm	箇所	1			PP60° ベント・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP+HI)	50mm	箇所	1			PP60° ベント・ビニル管用伸縮継手・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP)	25mm	箇所	1			メーター用ソケット2個・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(PP)	40mm	箇所	1			メーター用ソケット2個・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(HIVP)	13mm	箇所	1			ビニル管用伸縮継手2個・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		止水栓設置工B3(HIVP)	20mm	箇所	1			ビニル管用伸縮継手2個・鉄蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(市・HIVP)	13mm-2号BOX	箇所	1			ビニル管用伸縮継手2個・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
		メーター装置設置工(市・HIVP)	20mm-3号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手2個・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(市・HIVP)	25mm-4号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手2個・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(市・PP+HI)	20mm-3号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手・メーター用ソケット・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(寒・HIVP)	13mm-3号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手2個・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(寒・HIVP)	20mm-3号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手2個・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		メーター装置設置工(寒・PP+HI)	20mm-3号BOX	箇所	1		ビニル管用伸縮継手・メーター用ソケット・逆止弁付副止水栓・蓋含む 継手工・蓋据付含む
		防凍被覆工t=10	13mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=10	20mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=10	25mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=10	30mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=10	40mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=10	50mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	13mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	13mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	25mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	30mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	40mm	m	1		材工共
		防凍被覆工t=20	50mm	m	1		材工共
		鋼管継手工	40A以下	箇所	1		
		ビニル管継手工	13mm	箇所	1		
		ビニル管継手工	20,25mm	箇所	1		

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		ビニル管継手工	30,40mm	箇所	1			
		ビニル管継手工	50mm	箇所	1			
		鋼管切断工	30A以下	箇所	1			鉛管含む
		鋼管切断工	40,50,65A	箇所	1			
		鋼管切断工	80A	箇所	1			
		鋼管切断工	100A	箇所	1			
		ビニル管切断工	50mm以下	箇所	1			
		ビニル管用伸縮継手(材)	13mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(材)	20mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(材)	25mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(材)	30mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(材)	40mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(材)	50mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(神)(材)	25mm(メーター用、神戸市型)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮継手(神)(材)	40mm(メーター用、神戸市型)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮可とう継手(材)	20mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		ビニル管用伸縮可とう継手(材)	25mm(メーター用)	個	1			材料のみ
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	13mm(ビニル管接続用、鉛管1種)	個	1			材料のみ、インコア付
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	20mm(ビニル管接続用、鉛管1種)	個	1			材料のみ、インコア付
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	25mm(ビニル管接続用、鉛管1種)	個	1			材料のみ、インコア付
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	30mm(ビニル管接続用、鉛管1種)	個	1			材料のみ

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種		品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別						
	名称						
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	40mm(ビニル管接続用、鉛管1種)	個	1		材料のみ
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	13mm(ビニル管接続用、鉛管2種)	個	1		材料のみ、インコア付
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	20mm(ビニル管接続用、鉛管2種)	個	1		材料のみ、インコア付
		鉛管用伸縮可とう離脱防止継手(材)	25mm(ビニル管接続用、鉛管2種)	個	1		材料のみ、インコア付
		神戸市型伸縮継手付副止水栓(材)	リング式 13mm	個	1		材料のみ
		神戸市型伸縮継手付副止水栓(材)	リング式 20mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	13mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	20mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	25mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	30mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	40mm	個	1		材料のみ
		協会型止水栓(材)	50mm	個	1		材料のみ
		メーター直結止水栓(材)	トンボハンドル式 13mm	個	1		材料のみ
		メーター直結止水栓(材)	トンボハンドル式 20mm	個	1		材料のみ
		メーター直結止水栓(材)	トンボハンドル式 25mm	個	1		材料のみ
		止水栓鉄蓋(受板付)	B-2	コ	1		材工共
		止水栓鉄蓋(受板付)	B-3	コ	1		材工共
		止水栓鉄蓋(受板付)	B-4	コ	1		材工共
		止水栓鉄蓋(受板付)	据付のみ	コ	1		鉄蓋再利用
		止水栓鉄蓋(受板付)	撤去・据付のみ	コ	1		鉄蓋再利用
		メーター鉄箱	13mm 撤去・据付のみ	コ	1		鉄箱再利用

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
		メーター鉄箱	20mm 撤去・据付のみ	コ	1			鉄箱再利用
		メーター鉄箱	25mm 撤去・据付のみ	コ	1			鉄箱再利用
		ビニル管用伸縮継手	13mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手	20mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手	25mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手	30mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手	40mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手	50mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手(神)	25mm(メーター用、神戸市型)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮継手(神)	40mm(メーター用、神戸市型)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮可とう継手	20mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		ビニル管用伸縮可とう継手	25mm(メーター用)	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPソケット	13mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPソケット	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVP異形ソケット	20×13mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVP異形ソケット	25×20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVP異形ソケット	30×20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVP異形ソケット	40×25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVP異形ソケット	40×30mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPエルボ	13mm	コ	1			材工共 継手工含む

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
種別								
名称								
		HIVPエルボ	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPエルボ	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPエルボ	30mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPエルボ	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPエルボ	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPキャップ	13mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPキャップ	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPキャップ	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPキャップ	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		HIVPキャップ	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP鋼管用オネジ付ソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP鋼管用オネジ付ソケット	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP鋼管用オネジ付ソケット	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPソケット	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPソケット	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPソケット	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP分・止水栓用ソケット	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP分・止水栓用ソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP分水栓ソケット	25－20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPメーター用ソケット	20mm	コ	1			材工共 継手工含む

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		PPメーター用ソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPメーター用ソケット	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPメーター用ソケット	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPメーター用ソケット(神戸市型)	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPメーター用ソケット(神戸市型)	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP塩ビ管用ソケット	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP塩ビ管用ソケット	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP塩ビ管用ソケット	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPエルボ	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPエルボ	25mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPエルボ	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPエルボ	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP60° ベンド	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP60° ベンド	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP90° ベンド	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP90° ベンド	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PP60° ロングベンド	20mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPパイプエンド	40mm	コ	1			材工共 継手工含む
		PPパイプエンド	50mm	コ	1			材工共 継手工含む
		サヤ管(鋼管)SGP	65A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途
		サヤ管(鋼管)SGP	80A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表

工種			品質・寸法	単 位	数 量	単 価	金 額	摘 要
	種別							
	名称							
		サヤ管(鋼管)SGP	100A	m	1			材料及び据付工 切断工は別途
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	32A	コ	1			材工共
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	40A	コ	1			材工共
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	50A	コ	1			材工共
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	65A	コ	1			材工共
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	80A	コ	1			材工共
		サドルバンド(配管固定用)(SUS製)	100A	コ	1			材工共
		割丁字キャップ(SU用)(鋳鉄製)	40mm	コ	1			材工共
		割丁字キャップ(SU用)(鋳鉄製)	50mm	コ	1			材工共
		割丁字プラグ(SS用)(鋳鉄製)	40mm	コ	1			材工共
		割丁字プラグ(SS用)(鋳鉄製)	50mm	コ	1			材工共
		サドル分水栓キャップ	25mm	コ	1			材工共
		甲型分水栓キャップ	13mm	コ	1			材工共
		甲型分水栓キャップ	20mm	コ	1			材工共
		甲型分水栓キャップ	25mm	コ	1			材工共
		計						

(神戸市水道局)

内 訳 明 細 表	
-----------	--

[illegible]